

KOSZTORYS INWESTORSKI

STADION MIEJSKI W LUBLINIE

NAZWA INWESTYCJI : KANALIZACJA TELETECHNICZNA ZEWNĘTRZNA
ADRES INWESTYCJI : Lublin ul. Krochmalna
INWESTOR : Gmina LUBLIN
ADRES INWESTORA : 20-109 Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1
BRANŻA : teletechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Lech Ciepielewski
DATA OPRACOWANIA : maj 2013r.

Stawka roboczogodziny : 12,50 zł
Poziom cen : SEKOCENBUD II kw 2013r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65,10 % R, S
Zysk [Z]	10,80 % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 610577,69 zł

Słownie: sześćset dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem i 69/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2013r.

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość zł
1	2	3	4
1	1 - 15	KANALIZACJA TELETECHNICZNA ZEWNĘTRZNA	542576,77
2	16 - 17	KANALIZACJA KABLOWA PRZYŁĄCZA TELETECHNICZNEGO	68000,92
		RAZEM	610577,69
Ogółem wartość kosztorysowa robót			610577,69

Słownie: sześćset dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem i 69/100 zł

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		KANALIZACJA TELETECHNICZNA ZEWNĘTRZNA				
1 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0301-03	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii IV. Studnia kablowa typu SKR-1 kompletna z ramą i pokrywą klasy B, rurą wspornikową i z odstożnikiem	szt.	15	2859,89	42898,35
2 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0322-01	Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka Pokrywa wewnętrzna z zamkiem Abloy	szt.	15	448,40	6726,00
3 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0301-07	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii IV. Studnia kablowa typu SKR-2 z ramą i pokrywą klasy D400, z rurą wspornikową i z odstożnikiem	szt.	2	7325,04	14650,08
4 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0322-01	Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka Pokrywa wewnętrzna z zamkiem Abloy	szt.	2	448,40	896,80
5 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0301-07	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii IV. Studnia kablowa typu SKR-2 z ramą i pokrywą klasy B, z rurą wspornikową i z odstożnikiem	szt.	36	6795,54	244639,44
6 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0322-01	Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka Pokrywa wewnętrzna z zamkiem Abloy	szt.	36	448,40	16142,40
7 d.1	KNR 5-01 0107-02	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR110 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.	m	367	90,80	33323,60
8 d.1	KNR 5-01 0107-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.	m	18	47,90	862,20
9 d.1	KNR 5-01 0107-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 50 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.	m	16	42,40	678,40
10 d.1	KNR 5-01 0107-02	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 50 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.	m	204,50	80,75	16513,38
11 d.1	KNR 5-01 0107-02	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 50 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.	m	107,50	80,93	8699,98
12 d.1	KNR 5-01 0107-03	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 110 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciągu kan.	m	578	123,11	71157,58
13 d.1	KNR 5-01 0107-02	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.	m	110	91,74	10091,40
14 d.1	KNR 5-01 0107-03	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 3 rur.w warstwie, 3 otw.w ciągu kan.	m	412	124,51	51298,12
15 d.1	KNR 5-01 0107-04	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 110 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 4 rur.w warstwie, 4 otw.w ciągu kan.	m	156	153,84	23999,04
Razem dział: KANALIZACJA TELETECHNICZNA ZEWNĘTRZNA						542576,77
2		KANALIZACJA KABLOWA PRZYŁĄCZA TELETECHNICZNEGO				
16 d.2	KNR 5-01 0107-04	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 4 rur.w warstwie, 4 otw.w ciągu kan.	m	417	148,36	61866,12
17 d.2	KNR 5-01 0107-06	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gr.kat.IV, 3+2 warstw.w ciągu kan.w warstwie, 5 otw.w ciągu kan.	m	35	175,28	6134,80
Razem dział: KANALIZACJA KABLOWA PRZYŁĄCZA TELETECHNICZNEGO						68000,92
Ogółem wartość kosztorysowa robót						610577,69

Słownie: sześćset dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem i 69/100 zł