

1	2	3	4	5	6	7
52	KNNR N004 0132-0102-020 ST - 01.	Zawory kulowe do WC	2,00	szt		
53	KNNR N004 0132-0102-020 ST - 01.	Zawory kulowe do baterii	6,00	szt		
54	KNNR 4 0115-010-020 ST - 01.	Dotatki w rurociągach stalowych za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantów itp., o połączeniu sztywnym o śr.nominalnej 15 mm	6,00	szt		
55	KNNR 4 0115-080-020 ST - 01.	Dotatki w rurociągach stalowych za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o średnicy nominalnej 15 mm	2,00	szt		
56	KNNR 4 0211-010-020 ST - 01.	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	6,00	szt		
57	KNNR 4 0211-030-020 ST - 01.	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych	2,00	szt		
58	Kalk własna-090 ST - 01.	Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych	1,00	kpl		
59	Wacetob KNR 202 2004-02-050 ST - 01.03/ 5.1.	Obudowa rurociągów płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych, obudowa jednowarstwowa ; ( 0,50 x 4,0 ) = 2,0 m2	2,00	m2		
60	Kalk własna-020 ST - 01.03/ 5.1.	Drzwiczki rewizyjne w obudowach z płyt gipsowo - kartonowych	1,00	szt		
61	KNNR N004 0128-02-040 ST - 01.	Płukanie instalacji wodociągowej	30,00	m		
62	KNNR N004 0126-04-040 ST - 01.	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych lub stalowych o średnicy do 65 mm	30,00	m		
63	KNR 00-34 0107-05-040 ST - 01.	Izolacja rurociągów o średnicy 15 mm, otulinami polietylenowymi metodą izolowania po montażu rurociągu. Grubość izolacji 13 mm	30,00	m		
64	KNR 0401 0106-04-060 ST - 01.01/ 5.1.	Usunięcie gruzu z pomieszczeń bez względu na kategorię ; [ ( 16,35 + 19,85 + 16,63 + 1,50 + 0,15 ) + ( 38,37 + 52,50 ) x 0,005 + ( 16,93 x 0,015 ) + ( 0,15 x 0,10 x 4,0 ) ] = 55,24 m2	55,24	m3		
65	KNR 0401 0108-11-060 ST - 01.01/ 5.1.	Wywiezienie gruzu samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km [ ( 16,35 + 19,85 + 16,63 + 1,50 + 0,15 ) + ( 38,37 + 52,50 ) x 0,005 + ( 16,93 x 0,015 ) + ( 0,15 x 0,10 x 4,0 ) ] = 55,24 m2	55,24	m3		
66	KNR 0401 0108-12-060 ST - 01.01/ 5.1.	Wywiezienie gruzu samochodami samowładoczymi na każdy następny 1 km [ ( 16,35 + 19,85 + 16,63 + 1,50 + 0,15 ) + ( 38,37 + 52,50 ) x 0,005 + ( 16,93 x 0,015 ) + ( 0,15 x 0,10 x 4,0 ) ] = 55,24 m2 ; przyjęto krotność - 14	773,36	m3		
67	Kalk własna-060 ST - 01.01/ 5.1.	Opłata stała na wysypisku za złożone materiały [ ( 16,35 + 19,85 + 16,63 + 1,50 + 0,15 ) + ( 38,37 + 52,50 ) x 0,005 + ( 16,93 x 0,015 ) + ( 0,15 x 0,10 x 4,0 ) ] = 55,24 m2	55,24	m3		
		<b>Razem:</b>				
1.2.		<b>WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ORAZ MONTAŻ ŚCIANEK ALUMINIOWYCH</b>				
68	KNR 4-01 0354-04-020 ST - 01.01/ 5.1.	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych wewnętrzlokalowych	22,00	szt		
69	KNR 4-01 0354-04-020 ST - 01.01/ 5.1.	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych wewnętrzlokalowych - łazienkowych	8,00	szt		
70	KNNR 2 1103-010-050 ST - 01.05/ 5.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne , fabrycznie wykończone , typowe , profilowane , kolor RAL 7045 , wym. 0,994 x 2,05 m - 3 szt. ; [ ( 0,994 x 2,05 ) x 3 ] = 6,11 m2	6,11	m2		