

1	2	3	4	5	6	7
90	KNNR N002 0802-06-050 ST - 01.03/ 5.1.	Izolacja przeciwwilgociowa PENETRON { [(8,0 + 4,40) x 2] + [(5,60 + 6,30) x 2] + [(9,90 + 4,40) x 2] + (5,70 + 14,50 + 4,20 + 7,40 + 1,50 + 7,10 + 1,10 x 4) } x 3,0 - { [(0,80 x 2) x 6] + (1,20 x 2,0) + (1,50 x 2,0) } = 351,0 m2	351,00	m2		
91	KNNR N002 1401-05-050 ST - 01.03/ 5.1.	Dwukrotne malowanie tynków ścian farbą oddychającą { [(8,0 + 4,40) x 2] + [(5,60 + 6,30) x 2] + [(9,90 + 4,40) x 2] + (5,70 + 14,50 + 4,20 + 7,40 + 1,50 + 7,10 + 1,10 x 4) } x 3,0 - { [(0,80 x 2) x 6] + (1,20 x 2,0) + (1,50 x 2,0) } = 351,0 m2	351,00	m2		
92	KNR 7-12 0101-02-050 ST - 01.03/ 5.1.	Czyszczenie przez szczerotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji kratowych, stan wyjściowy powierzchni B - czyszczenie zbrojenia	179,12	m2		
93	KNNR 3 0602-02010-050 ST - 01.03/ 5.1.	Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow. do 5 m2 z zaprawy renowacyjnej na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach, płytach wiórowo-cementowych - skucie starych tynków zmurszałych; (63,38 + 44,52 + 35,94 + 35,28) = 179,12 m2 - wg rys. nr 2 p.t.	179,12	m2		
94	KNNR N002 0802-06-050 ST - 01.03/ 5.1.	Izolacja przeciwwilgociowa PENETRON (63,38 + 44,52 + 35,94 + 35,28) = 179,12 m2 - wg rys. nr 2 p.t.	179,12	m2		
95	KNNR N002 1401-05-050 ST - 01.03/ 5.1.	Dwukrotne malowanie tynków sufitów farbą oddychającą (63,38 + 44,52 + 35,94 + 35,28) = 179,12 m2 - wg rys. nr 2 p.t.	179,12	m2		
96	KNR 0401 0106-04-060 ST - 01.01/ 5.1.	Usunięcie gruzu z pomieszczeń bez względu na kategorię ; (16,42 + 13,32) = 29,74 m2	29,74	m3		
97	KNR 0401 0108-11-060 ST - 01.01/ 5.1.	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (16,42 + 13,32) = 29,74 m2	29,74	m3		
98	KNR 0401 0108-12-060 ST - 01.01/ 5.1.	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km (16,42 + 13,32) = 29,74 m2 ; przyjęto krotność - 14	416,36	m3		
99	Kalk własna-060 ST - 01.01/ 5.1.	Oplata stała na wysypisku za złożone materiały (16,42 + 13,32) = 29,74 m2	29,74	m3		
		Razem:				
		Razem:				
		Razem kosztorys:				