

część 1/3

## SCHODY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
1		<b>Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>		
1	D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	
d.1		0.054	km	
				0.05
2	D-02.00.00	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III	m <sup>3</sup>	
d.1		123.4	m <sup>3</sup>	
				123.40
3	D-02.00.00	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m	m <sup>3</sup>	
d.1		123.4	m <sup>3</sup>	
				123.40
4	D-02.00.00	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m	m <sup>3</sup>	
d.1		123.4	m <sup>3</sup>	
				123.40
5	D-02.00.00	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m	m <sup>3</sup>	
d.1		20.50	m <sup>3</sup>	
				20.50
6	D-01.00.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	
d.1		51.8	m <sup>2</sup>	
				51.80
7	D-02.00.00	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III	m <sup>2</sup>	
d.1		434.40	m <sup>2</sup>	
				434.40
8	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	
d.1		102.9	m <sup>3</sup>	
				102.90
9	D-02.00.00	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m <sup>3</sup>	
d.1		Krotność = 4 102.9	m <sup>3</sup>	
				102.90
10	D-02.00.00	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>	
d.1		538	m <sup>2</sup>	
				538.00
2		<b>Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego</b>		
11	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	
d.2		104	m	
				104.00
12	D-02.00.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	
d.2		104	m <sup>2</sup>	
				104.00
13	D-04.04.00	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	
d.2		104	m <sup>2</sup>	
				104.00
3		<b>Roboty w zakresie różnych nawierzchni</b>		
14	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	
d.3		104	m <sup>2</sup>	
				104.00
15	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m <sup>2</sup>	
d.3		434	m <sup>2</sup>	
				434.00
16	D-00.00.00	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m	m	
d.3		52*2	m	
				104.00

część 2/3

## POCHYLNIA

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
<b>remont schodów i chodników</b>				
1		<b>Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne</b>		
1	D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	
d.1		0.06	ha	
				0.06
2	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowład. po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m <sup>3</sup>	
d.1		132	m <sup>3</sup>	
				132.00
3	D-01.00.00	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	
d.1		75	m	
				75.00
4	D-01.00.00	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	
d.1		220	m	
				220.00
5	D-01.00.00	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	
d.1		376	m <sup>2</sup>	
				376.00
6	D-01.00.00	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowładowcze i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	
d.1		376*0.05+75*0.2*0.06+220*0.15*0.3	m <sup>3</sup>	
				29.60
2		<b>Podbudowy</b>		
7	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	
d.2		376	m <sup>2</sup>	
				376.00
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	
d.2		376	m <sup>2</sup>	
				376.00
9	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	
d.2		609	m	
				609.00
10	D-04.05.00	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane hydrołitem	m <sup>2</sup>	
d.2		376	m <sup>2</sup>	
				376.00
3		<b>Nawierzchnia</b>		
11	D-08.02.00	Chodniki z kostki brukowej betonowej behaton szary grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	
d.3		376	m <sup>2</sup>	
				376.00
12	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>	
d.3		450	m <sup>2</sup>	
				450.00
13	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m <sup>2</sup>	
d.3		450	m <sup>2</sup>	
				450.00
4		<b>Oznakowanie pionowe</b>		
14	D-07.02.01	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników	m	
d.4		70	m	
				70.00
15	D-07.02.01	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m	m	
d.4		300	m	
				300.00

## Przedmiar Robót

część 3/3

ŚCIEŻKA ROWEROWA I CHODNIK

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
<b>Przebudowa chodnika w ulicy Głębokiej na odcinku od ulicy Filaretów do Wileńskiej</b>				
1		<b>Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne</b>		
1	D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	
d.1		0.54	km	
				0.54
2	D-01.00.00	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	
d.1		1886+72+96+39	m <sup>2</sup>	
				2093.00
3	D-01.00.00	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	
d.1		1130+48+32+22	m	
				1232.00
4	D-01.00.00	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	
d.1		2093*0.05+1232*0.2*0.06	m <sup>3</sup>	
				119.43
2		<b>Podbudowy</b>		
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	
d.2		1886+192+124+54	m <sup>2</sup>	
				2256.00
6	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	
d.2		1130+130	m	
				1260.00
7	D-04.05.00	Podbudowy betonowe z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa o gr. 10 cm pielęgnowane hydroliitem	m <sup>2</sup>	
d.2		2256	m <sup>2</sup>	
				2256.00
3		<b>Nawierzchnia</b>		
8	D-08.02.00	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-szara behaton lub holland	m <sup>2</sup>	
d.3		2256-1256	m <sup>2</sup>	
				1000.00
9	D-08.02.00	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem behaton lub holland bezfazowy w kolorze czerwonym	m <sup>2</sup>	
d.3		1256	m <sup>2</sup>	
				1256.00
10	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. III	m <sup>2</sup>	
d.3		1130	m <sup>2</sup>	
				1130.00
11	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m <sup>2</sup>	
d.3		1130	m <sup>2</sup>	
				1130.00
12	D-06.01.01	Rekultywacja pasa zieleni	m <sup>2</sup>	
d.3		6170	m <sup>2</sup>	
				6170.00

✘