

--PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	: Park osiedlowy I etap – część 2
ADRES INWESTYCJI	: Lublin ul. Zawilcowa
INWESTOR	: Gmina Lublin

Lp	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość
1	ST.02.03.01	Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci-zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy.	m ³	28
2	ST.02.03.01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych ,gruzu i śmieci- wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1 km	m ³	28
3	ST.02.03.01	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	28
4	ST.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod powierzchnie placów postojowych	ha	3.500
5	ST.02.03.01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m ³	3741.000
6	ST.02.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10m w gruncie kat. III	m ³	3741,000
7	ST.02.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat.III - dodatek za każde rozpoczęte 10m w przedziale ponad 10 do 30m. Krotność = 3	m ³	3463.000
8	ST.02.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat.III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m	m ³	3463.000
9	ST.02.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat.III - dodatek za każde rozpoczęte 10m ponad 60m Krotność = 2	m ³	3463.000
10	ST.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³	3463.000
11	ST.02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami ciągnionymi; grunt spoisty kat. III-IV	m ³	3463.000
12	ST.02.03.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	24200.000
13	ST.02.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²	2840.000
14	ST.02.03.01	Dowiezienie ziemi roślinnej z odległości 15 km	m ³	4400.000