

**PROJEKT WYKONAWCZY
NA REMONT DACHU**

**MKS START
ul. Piłsudskiego 22
w Lublinie**

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
MKS START UL. PIŁSUDSKIEGO 22

1. PRZEZNACZENIE:

Przedmiotem realizacji zadania związanego z remontem dachu w MKS START. Obiekt znajduje się na terenie kompleksu sportowego, w którym są prowadzone liczne rozgrywki sportowe.

2. WYMIARY:

- Przyjęta powierzchnia do remontu 817,26 m²
- Powierzchnia dachu do docieplenia 789,61 m².

3. RODZAJ POKRYCIA:

- 3.1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia Polit WF 250/4000 lub papa o parametrach jak Polit.
- 3.2. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną – warstwa podkładowa 180/3000.
- 3.3. Izolacja cieplna – styropian FS 30 gr. 12 cm.

4. OPIS TECHNICZNY – WYKONAWCZY:

- zerwanie starego pokrycia dachowego,
- rozebranie rynien dachowych i rur spustowych oraz obróbek dachowych,
- docieplenie dachu,
- wykonanie pokrycia papą podkładową,
- wykonanie pokrycia papą termozgrzewalną wierzchniego krycia,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz rur i rynien,
- montaż gzymsu z desek,
- obsadzenie krater wentylacyjnych,