

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZEM DO POSESJI PRZY UL. GLINIANEJ 35A
ADRES INWESTYCJI : LUBLIN UL. GLINIANA
BRANŻA : Sanitarna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

Zastępca Dyrektora Wydziału
Strategii i Rozwoju

mgr inż. Marek Młynarczyk

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45111200-0						
1	d.1 ST-5.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.051		
2	d.1 ST - 5.1	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	58.8		
3	d.1 ST-5.2	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV	m ³	118.616		
4	d.1 ST-5.2	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³	29.654		
5	d.1 ST-5.2	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m ³ w gr.kat. III - poszerzenie wykopów pod studnie	m ³	10.56		
6	d.1 ST-5.2	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	276.14		
7	d.1 ST-5.2, ST-5.3	Podłoże z piasku grubego lub średniego o normowanym uziarnieniu, przy kontrolowanym wskaźniku zagęszczenia - grubości 20cm (piasek z dowozem na miejsce wbudowania)	m ³	10.2		
8	d.1 ST-5.2, 5.3	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III piaskiem średnioziarnistym z dowozem na miejsce wbudowania z zagęszczeniem	m ³	132.454		
9	d.1 ST-5.2	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa gr.10 cm	m ²	58.8		
10	d.1 ST-5.2	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	58.8		
11	d.1 ST-5.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład.	m ³	158.83		
12	d.1 ST-5.2	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m ³	158.83		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
2 ROBOTY MONTAŻOWE - Kod CPV 45231300-8						
13	d.2ST-2.4	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z włazem żelaznym fi 600mm D400 z zamknięciem ryglowym	stud.	2		
14	d.2ST-2.2, 5.3	Kanały z rur kamionkowych kielichowych dł. 1.0 m o śr.nominalnej 200 mm	m	42.6		
15	d.2ST-2.2, 5.3	Kanały z rur kamionkowych kielichowych dł. 1.0 m o śr.nominalnej 150 mm	m	6		
16	d.2ST-2.2, 5.3	Kształtki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 200 mm	szt	4		
17	d.2ST - 2.2,5.3	Kształtki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 150 mm	szt	1		
18	d.2ST-2.2,5.3	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 83 mm	m	26		
19	d.2ST-2,2	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1 prób.	2		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: