
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji : **BUDOWA SIĘGACZA UL.NOSKOWSKIEGO**
kod robót wg CPV 45230000-8

Inwestor : GMINA LUBLIN

Branża : DROGOWA

Data opracowania: KWIECIEŃ 2007 ROK

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

Zastępca Dyrektora Wydziału
Strategii i Rozwoju

mgr inż. Marek Młynarczyk

SPRAWDZIŁ:

15	ST. 08.01.01	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m	16,00
V. Nawierzchnia ciągu pieszo - jezdnego				
16	ST. 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	303,00
17	ST. 04.05.01	Podbudowa betonowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	303,00
18	ST. 04.05.01	Podbudowa betonowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu	m2	909,00
19	ST. 04.05.01	Podbudowa betonowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	303,00
20	ST. 04.05.01	Podbudowa betonowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu	m2	909,00
21	ST. 04.05.01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m2	606,00
22	ST. 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm na podsypce z grys 0-5mm	m2	303,00
VI. Zjazdy				
23	ST. 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	118,00
24	ST. 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	3,86
25	ST. 08.01.01	Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m	m3	1,57
26	ST. 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	40,00
27	ST. 08.01.01	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m	19,00
28	ST. 04.05.01	Podbudowa betonowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	118,00
29	ST. 04.05.01	Podbudowa betonowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu	m2	354,00

30	ST. 04.05.01	Podbudowa betonowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	118,00
31	ST. 04.05.01	Podbudowa betonowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu	m2	354,00
32	ST. 04.05.01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m2	236,00
33	ST. 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8cm na podsypce z gysu 0-5mm	m2	118,00

VII. Roboty naprawczo konserwacyjne

34	ST. 00.00.00	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	15,00
35	ST. 00.00.00	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	8,00
36	ST. 00.00.00	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	3,00

ogółem

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr. SST	Opis	J.m	Ilość
I. Roboty przygotowawcze				
1	ST. 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,07
II. Roboty rozbiórkowe				
2	ST. 01.02.01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	134,00
3	ST. 01.02.01	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	4,02
4	ST. 01.02.01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m2	303,00
5	ST. 01.02.01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.	m2	606,00
6	ST. 01.02.01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m2	303,00
7	ST. 01.02.01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze	m3	70,65
8	ST. 01.02.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 10 km	m3	70,65
III. Roboty ziemne				
9	ST. 02.00.00	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m3	211,00
10	ST. 02.00.00	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m3	211,00
11	ST. 02.00.00	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 10 km	m3	211,00
IV. Krawężniki i obrzeża				
12	ST. 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	9,26
13	ST. 08.01.01	Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m	m3	1,32
14	ST. 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	96,00