


BLOKI OPOROWE NA ZMIANIE KIERUNKU TRASY PRZEWODU DN300

Skala 1:10

PRZĘKRÓJ POZIOMY



PRZĘKRÓJ POPRZECZNY

PIONOWY




TABELA WYMIARÓW

Kąt załam.	dt. L	wys. H	szer. B	szer. b
30°-33°	100	60	60	20
45°-51°	120	70	70	20

Beton klasy B20

UWAGI:

- Bloki należy opierać o pionową ścianę wykopu przy nienaruszonej strukturze gruntu w innych przypadkach szczelinę pomiędzy blokiem a nienaruszoną ścianą wykopu wypełnić betonem.
- Rurę należy odizolować od betonu np. geowłókniną.
- Lokalizacja i ilość bloków wg części technologicznej.

"SANIT-GAZ" s.c. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 20-471 Lublin ul. Olszewskiego 8 tel. 444-10-29, fax 444-10-28	nr zlecenia:		
	AKTUALIZACJA Projektu Budowlano-Wykonawczego		
	obiekt: SIĘĆ WODOCIĄGOWA W REJONIE BYŁEGO POLIGONU		
	WOJSKOWEGO NA OSIEDLU CZECHÓW W LUBLINIE		
w ulicach: Poligonowej, Zelwerowicza i Koncertowej – III etap		skala: 1:10	
specjalność:	konstrukcja	numer uprawnień	podpis
projektował:	mgr inż. Tadeusz Małek	St-586/81	
opracował:	techn. Danuta Rybicka		
sprawił:	inż. Ryszard Jabłoński	2611/Lb/85	
		data: 05.2007r.	
		numer rysunku: K8	