

Rok założenia
1951

Elektropjekt® S.A.

ODDZIAŁ W LUBLINIE

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4

Centr. /081/ 744 00 11 tel./fax: /081/ 744 19 45

www.elektropjekt.pl lublin@elektropjekt.pl

	Nr projektu:	EP9 – 1959/06	Tom 8
Tytuł projektu			

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY PARKU W DZIELNICY MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE

TOM 8. ARCHITEKTURA AMFITEATRU

INWESTOR:

Gmina Lublin
20- 950 Lublin, Plac Wł. Łokietka 1

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lublin
20- 950 Lublin, Plac Wł. Łokietka 1

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Zofia M. Cieślik

KIEROWNIK
PROJEKTU:

inż. Marian Dąca
upr. bud. 307/Lb/76

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marzena Jodłowska

Lublin, czerwiec 2007 r.

DYREKTOR ODDZIAŁU

inż. Tadeusz Kasprzak

ELEKTROPROJEKT S.A. Oddział w Lublinie	6. Opis techniczny	Str.6/1. Tom 8 EP9-1959/2006
---	--------------------	---------------------------------

1. DANE OGÓLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi umowa EP9 – 1959/06.

Inwestorem jest Gmina Lublin; 20-950 Lublin, Plac Władysława Łokietka 1.

1.2. Materiały wyjściowe

Dokumentację projektową opracowano na wtórnikach geodezyjnych w skali 1:500, w oparciu o następujące materiały:

- wytyczne urbanistyczne – Uchwała nr 1688/LV/2002 z dnia 26 września 2002 r.,
- plan sytuacyjny zagospodarowania terenu .

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano – wykonawczego 2 amfiteatrów; elementów zagospodarowania terenów zielonych parku.

2. DANE SZCZEGÓŁOWE

2.1. Lokalizacja

Zaprojektowano dwa amfiteatry, jeden w części centralnej w rejonie szkoły, przedszkola i kościoła, drugi w części wschodniej; między ulicami Turniową i Jana Pawła II.

Amfiteatry zlokalizowano na stokach wąwozów z orientacją widowni na północ.

2.2. Opis amfiteatru

Kolista scena z 3 podestami na rzucie wycinków koła, podniesionymi po 30cm. Średnica sceny 12m.

Konstrukcja obrzeży sceny i podestów – tarasów z betonowych elementów palisadowych

- Nawierzchnia schodów i podestów oraz scena z kostki brukowej z betonu prasowanego np. JADAR Radom. Fason zastosowanych elementów;- PALISADA NOSTALIT z elementów o regularnych kształtach (12cm x 18cm, wysokość 80cm, 60cm, 40cm, odpowiednia do budowy schodów i ich bocznych ścian, murków, wielopoziomowych ogrodów lub tarasów.
- Kostka nostalgit; jako wypełnienie nawierzchni stopni, sceny i tarasów.

2.3. Kolorystyka


Kolory i fason elementów z betonu prasowanego opisano na rzucie amfiteatru, projektowane kolory; beżowy szary i rubinowy.

Opracował:


mgr inż. arch. Zofia M. Cieślik

ELEKTROPROJEKT S.A. Oddział w Lublinie	7. Spis rysunków	Str.7, Tom 8 EP9-1959/2006
---	------------------	-------------------------------

Lp.	Tytuł rysunku	Nr archiwalny	Uwagi;
1.	AMFITEATR poz.12 – rzut, przekrój	9 - 00 473	
2.	AMFITEATR poz.19 – rzut, przekrój	9 - 00 474	



RZUT AMFITEATRU 1:100
(część centralna)



PRZEKRÓJ A-A 1:100
(część centralna)

UWAGA: lokalizacja amfiteatru pozycja nr 12 wg.
proj. ciągów komunikacyjnych pieszych i rowerowych
EP9-1959/06 tom3

© ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED

Projektował:	mgr inż. arch. Zofia Cieślak	805/Lb/78	Data:	06.2007	ELEKTROPROJEKT® S.A. ODDZIAŁ LUBLIN
Opracował:	mgr inż. Bartosz Szymański				
Sprawił:					
Kier. pracowni:	inż. Marian Dąca	307/Lb/76			
Nr umowy:	EP9-1959/2006 tom8	Zmiany:		Podziałka:	1:100
Obiekt:	PARK W DZIELNICY MIESZKANIOWEJ "CZUBY" W LUBLINIE				Nr archiwalny:
					9-00474
Tytuł rysunku:					Arkusz:
RZUT I PRZEKRÓJ - CZĘŚĆ CENTRALNA POZYCJA 12					Nr kolejny: