

Przedmiar robót na wykonanie  
przebudowy ulicy Głębokiej w Lublinie  
na odcinku od ulicy Filaretów do ulicy Wileńskiej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,  
45233140-2 Roboty drogowe,  
45233260-9 Drogi piesze

Obiekt zlokalizowany:

w Lublinie,  
powiat Lublin,  
województwo lubelskie

Zamawiający:

Gmina Lublin,  
Urząd Miasta Lublin,  
Wydział Dróg i Mostów  
ul. Wieniawska 14

## Przedmiar robót

na wykonanie przebudowy chodnika w ulicy Głębokiej w Lublinie

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	J.m.	Ilość		
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy trasie dróg	km	0,81		
2	D-01.02.04	Rozebranie poręczy ochronnych	m	70		
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m	220		
4	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych	m <sup>2</sup>	2469		
5	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych	m	1532		
6	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki do zakładu recyklingu materiałów budowlanych	m <sup>3</sup>	152		
7	D-02.00.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>	52		
8	D-02.00.00	Wykopy wykonywane spycharkami	m <sup>3</sup>	124		
9	D-02.00.00	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych na odległość do 30 m	m <sup>3</sup>	103		
10	D-02.00.00	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych na odległość do 60 m	m <sup>3</sup>	21		
11	D-02.00.00	Wykonanie koryta gł. 20 cm	m <sup>2</sup>	416		
12	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami z wywozem urobku na odległość 6 km	m <sup>3</sup>	235		
45233140-2 Roboty drogowe						
13	D-02.00.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	2776		
14	D-08.03.01	Ława pod obrzeża 30x8 z betonu B-10	m <sup>3</sup>	18		
15	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	1502		
16	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, na ławie, spoiny wypełnione zaprawą mrozoodporną -schody	m	282		
17	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie, spoiny wypełnione piaskiem	m	128		
45233260-9 Drogi piesze						
18	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	128		
19	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	198		
20	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	2578		
21	D-05.03.23	Wykonanie chodnika z kostki betonowej behaton grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - pochylnia	m <sup>2</sup>	128		
22	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej czerwonej bezfazowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	1256		
23	D-05.03.23	Wykonanie chodników z kostki betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodniki	m <sup>2</sup>	1000		
24	D-05.03.23	Chodniki z kostki betonowej czerwonej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - schody	m <sup>2</sup>	70		
25	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej na	m <sup>2</sup>	322		

		podsypanie cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ciąg piesze od ulicy Pana Tadeusza				
26	D-09.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów	m2	2030		
27	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	2030		
28	D-09.01.01	Rekultywacja trawników	m2	6170		
29	D-07.06.01	Poręcze ochronne sztywne z podwójnym pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m	m	248		