

Kosztorys ofertowy

na wykonanie przebudowy chodnika w ulicy Głębokiej w Lublinie

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa w zł netto | Wartość w zł netto |
|---|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|--------------------|
| 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne | | | | | | |
| 1 | D-00.00.00 | Roboty pomiarowe przy trasie dróg | km | 0,81 | | |
| 2 | D-01.02.04 | Rozebranie poręczy ochronnych | m | 70 | | |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych | m | 220 | | |
| 4 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych | m ² | 2469 | | |
| 5 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych | m | 1532 | | |
| 6 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki do zakładu recyklingu materiałów budowlanych | m ³ | 152 | | |
| 7 | D-02.00.00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej | m ² | 52 | | |
| 8 | D-02.00.00 | Wykopy wykonywane spycharkami | m ³ | 124 | | |
| 9 | D-02.00.00 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych na odległość do 30 m | m ³ | 103 | | |
| 10 | D-02.00.00 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych na odległość do 60 m | m ³ | 21 | | |
| 11 | D-02.00.00 | Wykonanie koryta gł. 20 cm | m ² | 416 | | |
| 12 | D-02.00.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z wywozem urobku na odległość 6 km | m ³ | 235 | | |
| 45233140-2 Roboty drogowe | | | | | | |
| 13 | D-02.00.00 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 2776 | | |
| 14 | D-08.03.01 | Ława pod obrzeża 30x8 z betonu B-10 | m ³ | 18 | | |
| 15 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 1502 | | |
| 16 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, na ławie, spoiny wypełnione zaprawą mrozoodporną -schody | m | 282 | | |
| 17 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie, spoiny wypełnione piaskiem | m | 128 | | |
| 45233260-9 Drogi piesze | | | | | | |
| 18 | D-02.00.00 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m ² | 128 | | |
| 19 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m ² | 198 | | |
| 20 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m ² | 2578 | | |
| 21 | D-05.03.23 | Wykonanie chodnika z kostki betonowej behaton grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - pochylnia | m ² | 128 | | |

| | | | | | | |
|----|------------|---|----|------|--|--|
| 22 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej czerwonej bezfazowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1256 | | |
| 23 | D-05.03.23 | Wykonanie chodników z kostki betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodniki | m2 | 1000 | | |
| 24 | D-05.03.23 | Chodniki z kostki betonowej czerwonej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - schody | m2 | 70 | | |
| 25 | D-05.03.23 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ciągi piesze od ulicy Pana Tadeusza | m2 | 322 | | |
| 26 | D-09.01.01 | Plantowanie skarp i korony nasypów | m2 | 2030 | | |
| 27 | D-09.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | 2030 | | |
| 28 | D-09.01.01 | Rekultywacja trawników | m2 | 6170 | | |
| 29 | D-07.06.01 | Poręcze ochronne sztywne z podwójnym pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m | m | 248 | | |
| | | | | | Wartość robót netto bez podatku VAT | |
| | | | | | Podatek VAT | |
| | | | | | Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto | |

Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza