

Kosztorys ofertowy
Przebudowa ulicy Nałęczowskiej w Lublinie
na odcinku 600 m od ulicy Szerokiej w kierunku granicy miasta

Lp	Numer SST	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa w zł netto	Wartość w zł netto
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.7		
2.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników	ha	0.01		
3.	D-01.02.01	Ścinanie drzew o średnicy 46-55 cm	szt.	6		
4.	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm	szt.	6		
5.	D-01.02.01	Usunięcie pozostałości po karczunku	mp.	38		
6.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm	m2	1309		
7.	D-02.00.00	Wykonywane wykopów spycharkami	m3	67		
8.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	508		
9.	D-02.00.01	Wykonywanie wykopów koparkami o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład	m3	18		
10.	D-02.01.01	Zasypanie wykopów z zagęszcz. mechanicznym ubijakami	m3	12		
11.	D-01.02.04	Załadowanie gruzu mechanicznie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 6 km	m3	183		
12.	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m2	955		
13.	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1081		
14.	D-04.05.00	Podbudowy gr.10 cm z piasku stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 Mpa pielęgnowane piaskiem	m2	955		
15.	D-05.03.23a	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	126		
16.	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm na zjazdach	m2	126		
17.	D-04.05.00	Podbudowy gr.15 cm z piasku stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 Mpa pielęgnowane piaskiem i wodą na zjazdach	m2	126		

18.	D-08.03.0 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	1053		
19.	D-08.01.0 1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z B10 na podsypce cementowo-piaskowej	m	528		
20.	D-09.01.0 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy gr. warstwy humusu 5 cm.	m2	1200		
21.	D-03.01.0 1	Obudowy wylotów prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m3	10		
22.	D-03.01.0 1	Części przelotowe przepustów prefabrykowanych drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 150 cm	m	2		
23.	D-03.01.0 1	Podbudowy betonowe o Rm=1,5 MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	456		
24.	D-03.01.0 1	Podbudowy betonowe o Rm= 5MPa gr. 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	456		
25.	D-03.01.0 1	Podbudowy betonowe z chudego betonu gr.20 cm pielęgnowane hydrolitem	m2	456		
26.	D-03.01.0 1	Warstwa izolacyjna z mieszanki asfaltu lanego - ściernalna- z mieszanki żwirowej gr. 3 cm	m2	456		
27.	D-03.01.0 1	Nawierzchnia zatoki z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm układana w jodełkę poprzeczną na podsypce klinkowej 0/4 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	456		
28.	D-07.02.0 1	Montaż znaków zakazu, i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 D-6 szt.8 B-20 szt.1 D-15 szt.4	szt.	13		
29.	D-07.01.0 1	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową do jezdni malowane mechanicznie	m2	108		
30.	D-07.02.0 1	Pionowe znaki drogowe - U9a tablice o pow. ponad 0.3 m2	szt.	8		
31.	D-07.02.0 1	Montaż słupków z rur stalowych fi 70 mm	szt.	16		
Wartość robót netto bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto						

Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza