

SYMBOL OBIEKTU:20071266 WERSJA: 1

NAZWA ZB.PRZEDMIAR: PSP281E

Drukowano dnia: 2007.11.30

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	REMONT SEGMENTU SPORTOWEGO
ADRES INWESTYCJI	LUBLIN, UL. RADOŚCI 13
NAZWA I KOD CPV:	Inst. elektryczne niskiego napięcia CPV-45315600-4
BRANZA	ELEKTRYCZNA
WYKONAŁ KALKULACJE	ANDRZEJ ROMANIUK <i>A. Romaniuk</i>

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
IFAZA	IASOR	LP	W	SYMBOL	POZ.	OPIS	POZYCJI	KOSZTORYSOWEJ	JEDN.MIARY	PRZEDMIAR	KROT.	SYM.	NAMWA						
I	I	I	I	IKOSZTORYSOWEJI					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
10	10	180	3	7302744		OPRAWA TCW216/236,AW-2h,HF,IP55,PHILIPS			20	SZT		1.00000	1.00						
10	10	180	8	7310999		KLOSZE		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	180	8	7330900		ZAPLONIKI		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	180	8	7350499		LAMPY FLUORESCENCYJNE (SWIETLOWKI)		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	190	0	5080516080000		MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH TUNELOWYCH W			20	SZT.		11.00000	1.00						
SST-nr5.8						OBUDOWIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z KLOSZEM.OPRAWY PRZYKRECANE 3													
						X40 W,PRZELOTOWE - TCW216/258													
10	10	190	2	7302719		OPRAWY SWIETLOWKOWE		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	190	3	7302736		OPRAWA TCW216/258,HF,IP55,PHILIPS			20	SZT		1.00000	1.00						
10	10	190	8	7310999		KLOSZE		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	190	8	7330900		ZAPLONIKI		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	190	8	7350499		LAMPY FLUORESCENCYJNE (SWIETLOWKI)		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	200	0	5080516080000		MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH TUNELOWYCH W			20	SZT.		50.00000	1.00						
SST-nr5.8						OBUDOWIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z KLOSZEM.OPRAWY PRZYKRECANE 3													
						X40 W,PRZELOTOWE - TCW596/258R													
10	10	200	2	7302719		OPRAWY SWIETLOWKOWE		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	200	3	7302754		OPRAWA TCW596/258R,HF,IP65,PHILIPS			20	SZT		1.00000	1.00						
10	10	200	8	7310999		KLOSZE		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	200	8	7330900		ZAPLONIKI		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	200	8	7350499		LAMPY FLUORESCENCYJNE (SWIETLOWKI)		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	210	0	5080516020000		MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH AWARYJNO-UZYT			20	SZT.		9.00000	1.00						
SST-nr5.8						KOWYCH PK211/M, IP65, CZAS SWIECENIA AWARYJNEGO 2-GODZINY													
10	10	210	2	7302719		OPRAWY SWIETLOWKOWE		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	210	3	7302724		OPRAWA PK211/M,IP65,AW-2h,FAREL			20	SZT		1.00000	1.00						
10	10	210	8	7310999		KLOSZE		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	210	8	7330900		ZAPLONIKI		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	210	8	7350499		LAMPY FLUORESCENCYJNE (SWIETLOWKI)		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	220	0	5080516020000		MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW SWIETLOWKOWYCH AWARYJNO-UZYT			20	SZT.		18.00000	1.00						
SST-nr5.8						KOWYCH PK211/M, IP65 Z PIKTOGRAMEM "KIERUNEK EWAKUACJI"													
10	10	220	2	7302719		OPRAWY SWIETLOWKOWE		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	220	3	7302725		OPRAWA PK211/M,IP65,AW-2h,KIER.EWAKUACJI			20	SZT		1.00000	1.00						
10	10	220	8	7310999		KLOSZE		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	220	8	7330900		ZAPLONIKI		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	220	8	7350499		LAMPY FLUORESCENCYJNE (SWIETLOWKI)		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	230	0	5080510060000		MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU OPRAW TUNELOWYCH W OBUDOWIE ALUMIN			20	SZT.		4.00000	1.00						
SST-nr5.8						IOWEJ,PRZYKRECANYCH DO PODLOZA - PROJEKTOR ASYMETRYCZNY RVP2													
						51/CDM-T70W/KA													
10	10	230	2	7304183		OPRAWY TUNELOWE		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	230	3	7331517		PROJEKTOR RVP251/CDM-T70W/KA,PHILIPS			20	SZT		1.00000	1.00						
10	10	230	8	7310999		KLOSZE		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	230	8	7350699		LAMPY SODOWE		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	240	0	5080403010000		OPCJA - MONTAZ AKUMULATOROWYCH MODULOW ZASIL. AWARYJNEGO 2-G			20	SZT.		21.00000	1.00						
SST-nr5.8						ODZINNEGO DO OPRAW ZE SWIETL.36W - AGALIGT, SPC-6-36W-TEST													
10	10	240	2	7099999		APARATY		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	240	3	7302690		SPC6-36W-TEST, ZASILACZ UPS DO OPRAW OSW.			20	SZT		1.00000	1.00						
10	10	250	0	5080502100000		PRZYGOTOWANIE PODLOZA BETONOWEGO POD OPRAWY OSWIETLENIOWE-PR			90	KPL		330.00000	1.00						
SST-nr5.8						ZYKRECANE,MOCOWANE NA KOLKACH KOTWIACYCH-4 MOCOWANIA													
10	10	260	0	5080306200000		MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU ODGALEZNIKOW Z TWORZYWA SZTUCZ.INS			20	SZT.		305.00000	1.00						
SST-nr5.7						TALACYJNYCH UNIWERSALNYCH DO 2,5 MM2 PRZYKRECANYCH,4 WYLOTY,													
						PRZEKROJ PRZEWODU DO 2,5 MM2,KABELKOWY													
10	10	270	0	5080308040000		MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU LACZNIKOW BRYGOSZCZELNYCH JEDNOBI			20	SZT.		80.00000	1.00						
SST-nr5.7						EGUNOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO,MOCOWANYCH PRZEZ PRZYKRECANI													
						E													
10	10	270	2	7510599		LACZNIK NT 1P,250V,10A,IP44 091602 LEGRAND		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00						
10	10	270	3	7510599		LACZNIK NT 1P,250V,10A,IP44 091602 LEGRAND			20	SZT		1.02000	1.00						

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
IFAZA	IASOR	LP	W	I	SYMBOL	POZ.	OPIS	POZYCJI	KOSZTORYSOWEJ	I	JEDN.MIARY	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	IKOSZTORYSOWEJI					I	SYM. NAZWA	I	I	I	I	I	I	I	I
10	10	600	2		7620999		KONCOWKI KABL.K DO ZAPRASOWAN.		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00					
10	10	600	3		7613126		TLP-CX1-Cu50 RADPOL GŁOWICA DO YKXS 50			90	KPL		1.00000	1.00					
10	10	600	8		7621105		KONCOWKI KABLOWE B-311,16 MM2		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00					
10	10	600	8		7900200		PRZEWOD MIEDZ.WIELODRUT.L-16mm2		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00					
10	10	610	0	5100602030000			OBROBKA NA SUCHO KABLI ENERGETYCZNYCH JEDNOZYLOWYCH Z ZYLAMI MIEDZIANYMI NA NAPIECIE DO 1KV.ZAROBIECIE KONCA KABLA 1-ZYL O WEGO O PRZEKROJU ZYL DO 120 MM2 - TLP-CX1-Cu95			20	SZT.		16.00000	1.00					
				SST-nr5.7															
10	10	610	2		7620999		KONCOWKI KABL.K DO ZAPRASOWAN.		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00					
10	10	610	3		7613128		TLP-CX1-Cu95 RADPOL GŁOWICA DO YKXS 95			90	KPL		1.00000	1.00					
10	10	610	8		7621105		KONCOWKI KABLOWE B-311,16 MM2		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00					
10	10	610	8		7900200		PRZEWOD MIEDZ.WIELODRUT.L-16mm2		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00					
10	10	620	0	5140101060000			MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC , SZAF , PULPITOW , TABLIC PRZ EKAZNIKOWYCH I NASTAWCZYCH - "AM-1" + "AM-2"			20	SZT.		2.00000	1.00					
				SST-nr5.6															
10	10	620	9		7053038		"AM-1" ROZDZIELNICA enn WG PROJ.			20	SZT		0.50000	1.00					
10	10	620	9		7053039		"AM-2" ROZDZIELNICA enn WG PROJ.			20	SZT		0.50000	1.00					
10	10	630	0	5140101020000			MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC , SZAF , PULPITOW , TABLIC PR ZEKAZNIKOWYCH I NASTAWCZYCH - "A11"			20	SZT.		1.00000	1.00					
				SST-nr5.6															
10	10	630	9		7053045		"A11" ROZDZIELNICA enn WG PROJ.			20	SZT		1.00000	1.00					
10	10	640	0	5140101020000			MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC , SZAF , PULPITOW , TABLIC PR ZEKAZNIKOWYCH I NASTAWCZYCH - "A21"			20	SZT.		1.00000	1.00					
				SST-nr5.6															
10	10	640	9		7053047		"A21" ROZDZIELNICA enn WG PROJ.			20	SZT		1.00000	1.00					
10	10	650	0	5140101020000			MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC , SZAF , PULPITOW , TABLIC PR ZEKAZNIKOWYCH I NASTAWCZYCH - "A22"			20	SZT.		1.00000	1.00					
				SST-nr5.6															
10	10	650	9		7053048		"A22" ROZDZIELNICA enn WG PROJ.			20	SZT		1.00000	1.00					
10	10	660	0	5140101020000			MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC , SZAF , PULPITOW , TABLIC PR ZEKAZNIKOWYCH I NASTAWCZYCH - "A23"			20	SZT.		1.00000	1.00					
				SST-nr5.6															
10	10	660	9		7053033		"A23" ROZDZIELNICA enn WG PROJ.			20	SZT		1.00000	1.00					
10	10	670	0	5140101020000			MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC , SZAF , PULPITOW , TABLIC PR ZEKAZNIKOWYCH I NASTAWCZYCH - "A31"			20	SZT.		1.00000	1.00					
				SST-nr5.6															
10	10	670	9		7053049		"A31" ROZDZIELNICA enn WG PROJ.			20	SZT		1.00000	1.00					
10	10	680	0	5140101030000			MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC , SZAF , PULPITOW , TABLIC PRZ EKAZNIKOWYCH I NASTAWCZYCH - BATERIA KONDENSATORÓW KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ BKE-W; 17,5/2,5 kVar			20	SZT.		2.00000	1.00					
				SST-nr5.6															
10	10	680	9		7053054		BKE-W;17,5/2,5kVar;400V BAT.KONDENSATORÓW			20	SZT		1.00000	1.00					
10	10	690	0	1321020103000			BADANIE ODCINKA LINII KABLOWEJ NA NAPIECIE DO 1 KV			101	ODC.		17.00000	1.00					
				SST-nr6															
10	10	700	0	1321030101000			BADANIE OBWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA NAPIECIE DO 1 KV 1-FAZOWYCH			170	OBWOD		52.00000	1.00					
				SST-nr6															
10	10	710	0	1321030102000			BADANIE OBWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA NAPIECIE DO 1 KV 3-FAZOWYCH			170	OBWOD		3.00000	1.00					
				SST-nr6															
10	10	720	0	1321040203000			BADANIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ - WYLACZNIK PRZECIWPORAZ ENIOWY ROZNICOWO-PRADOWY			20	SZT.		34.00000	1.00					
				SST-nr6															
10	10	730	0	1321040204000			BADANIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ - ZLACZE SIECI OCHRONNEJ LUB UZIEMIAJACEJ			20	SZT.		22.00000	1.00					
				SST-nr6															
10	10	740	0	1321030207000			BADANIE ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - SKRZYNKA POJEDY NCZA LUB Z ZESTAWU ROZDZIELNICY SKRZYNKOWEJ			20	SZT.		7.00000	1.00					
				SST-nr6															
10	10	750	0	5080109060000			RURY WINIDURCOWE KARBOWANE (GIETKIE) O SREDNICY DO 23 MM UKLA DANE P.T. W INNYM PODLOZU W GOTOWYCH BRUZDACH,BEZ ZAPRAWIANI A BRUZD - ICA, Dn=20mm			40	M		3210.00000	1.00					
				SST-nr5.7															
10	10	750	2		7580999		PUSZKI UNIWERSALNE Z PCW DO RUR INSTAL.		-usuniecie srodka	0			0.00000	1.00					

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA OBIEKTU

Drukowano dnia: 2007.11.30

STR. 1

SYMBOL OBIEKTU:20071266 NR KOSZTORYSU: 1

NAZWA INWESTYCJI REMONT SEGMENTU SPORTOWEGO
 ADRES INWESTYCJI LUBLIN, UL. RADOŚCI 13
 INWESTOR SZKOŁA PODSTAWOWA NR-28

I	I	SYMBOL I	I	JEDN. I	I	RW(+)	POBRANIE MATERIAŁÓW	I	I
I	LP I	I	NAZWA MATERIAŁU	I	I	I	I	I	I
I		IMATERIALU		MIARY I	I	I	ZW(-) ZWROT MATERIAŁÓW	I	I
1	1030499	WAZELINA TECHNICZNA	KG		19.290				
2	1050002	BENZYNNA DO EKSTRAKCJI	DM3		0.120				
3	1050099	BENZYNNA DO EKSTRAKCJI	DM3		20.560				
4	1101017	PRET Dn=8mm STAL. OCYNKOWANY	M		296.400				
5	1101302	PRET FeCu Dn-17.2mm GALMAR	M		24.960				
6	1120006	BEDNARKA OCYNKOWANA 30x4 mm	M		43.680				
7	1120098	BEDNARKA Cu-20*3mm GALMAR	M		10.400				
8	1200203	SPOIWO CYNOWO-OLOWIANE LC-40	KG		3.632				
9	1511711	FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA SZARA	DM3		0.480				
10	1512200	LAKIER ASFALTOWY OGOLNEGO STOSOWANIA	DM3		1.867				
11	2303200	TASMA IZOLACYJNA-DENSO PLASTYCZNA	M2		1.041				
12	6831701	SZNUR AZBESTOWY PLECIONY 10 CM	KG		1.758				
13	7053033	"A23" ROZDZIELNICA enn WG PROJ.	SZT		1.000				
14	7053038	"AM-1" ROZDZIELNICA enn WG PROJ.	SZT		1.000				
15	7053039	"AM-2" ROZDZIELNICA enn WG PROJ.	SZT		1.000				
16	7053045	"A11" ROZDZIELNICA enn WG PROJ.	SZT		1.000				
17	7053046	"A12" ROZDZIELNICA enn WG PROJ.	SZT		1.000				
18	7053047	"A21" ROZDZIELNICA enn WG PROJ.	SZT		1.000				
19	7053048	"A22" ROZDZIELNICA enn WG PROJ.	SZT		1.000				
20	7053049	"A31" ROZDZIELNICA enn WG PROJ.	SZT		1.000				
21	7053054	BKE-W;17,5/2,5kVac;400V BAT.KONDENSATORÓW	SZT		2.000				
22	7059801	DOR-35 OPTYCZNA CZUJKA DYMU	SZT		1.000				
23	7059802	RWO-1 RECZNY PRZELACZNIK ODDYMIANIA	SZT		3.000				
24	7059803	PP-1 PRZELACZNIK PRZEWIETRZANIA	SZT		2.000				
25	7059804	UOCD2A1G1L CENTRALA ODDYMIANIA UNIMA	SZT		1.000				
26	7059951	ENSTO"FLM1000+FEH1001+FIM1200"ALARM WC-NS	KPL		2.000				
27	7059952	ENSTO"FAP3200"PRZYCISK ALARM NIEPEŁNOSP.	SZT		2.000				
28	7079002	STYCZNIK SM316/230/ZR,FAEL	SZT		1.000				
29	7091811	OGRANICZNIK PRZEPIEC DV/TNS/255,DEHN	SZT		3.000				
30	7091911	SKRZYŃKA IZOL.ST23*40cm, INCOBEX	SZT		3.000				
31	7091922	SKRZYŃKA IZOL.ST40*57cm, INCOBEX	SZT		3.000				
32	7092001	SKRZYŃKA IZOL.RNN1*2,FAEL	SZT		1.000				
33	7092012	SKRZYŃKA IZOL.RN1*4/IP55,FAEL	SZT		2.000				
34	7092013	SKRZYŃKA IZOL.RN1*6/IP55,FAEL	SZT		2.000				
35	7098022	ROZLACZNIK FR303/32A,400V,FAEL	SZT		4.000				
36	7098023	ROZLACZNIK FR303/63A,400V,FAEL	SZT		1.000				
37	7098025	ROZLACZNIK FR303/125A,400V,FAEL	SZT		3.000				
38	7100022	PRZYCISK POŻAR. ST22B20/PPOŻ,230V,2A,SPAMEL	SZT		1.000				
39	7250211	DZWONEK PRZYZEWOWY 230Vac,10VA,90dB	SZT		1.000				
40	7302690	SPC6-36W-TEST, ZASILACZ UPS DO OPRAW OŚW.	SZT		21.000				
41	7302724	OPRAWA PK211/M, IP65, AW-2h, FAEL	SZT		9.000				
42	7302725	OPRAWA PK211/M, IP65, AW-2h, KIER. EWAKUACJI	SZT		18.000				
43	7302732	OPRAWA TCW216/218, HF, IP55, PHILIPS	SZT		25.000				
44	7302733	OPRAWA TCW216/136, HF, IP55, PHILIPS	SZT		22.000				
45	7302734	OPRAWA TCW216/236, HF, IP55, PHILIPS	SZT		74.000				
46	7302736	OPRAWA TCW216/258, HF, IP55, PHILIPS	SZT		11.000				
47	7302743	OPRAWA TCW216/136, AW-2h, HF, IP55, PHILIPS	SZT		4.000				
48	7302744	OPRAWA TCW216/236, AW-2h, HF, IP55, PHILIPS	SZT		6.000				

I	I	SYMBOL	I	I	JEDN.	I	I	RW(+)	POBRANIE	MATERIALOW	I	I
I	LP	I	I	N A Z W A	M A T E R I A L U	I	I	I	I	I	I	I
I		I		MATERIALU		I	I	I	ZW(-)	ZWROT	MATERIALOW	I
						MIARY						ROZLICZENIEI
49	7302754	OPRAWA	TCW596/258R, HF, IP65, PHILIPS		SZT		50.000					
50	7303105	OPRAWY	TCS097/236P, HF, PHILIPS		SZT		28.000					
51	7303106	OPRAWY	TCS097/236P, AW-2h, HF, PHILIPS, AWAR.		SZT		11.000					
52	7303129	OPRAWY	TCS160/258L1, HF, PHILIPS		SZT		22.000					
53	7303139	OPRAWY	TBH375/358, HF, PHILIPS, SPORTOWE		SZT		46.000					
54	7331517	PROJEKTOR	RVP251/CDM-T70W/KA, PHILIPS		SZT		4.000					
55	7510595	LACZNIK	NT 2P, 250V, 10A, IP44 091607	LEGRAND	SZT		2.040					
56	7510599	LACZNIK	NT 1P, 250V, 10A, IP44 091602	LEGRAND	SZT		81.600					
57	7520011	CZUJNIK	"IR"1P, 230V 074472	LEGRAND	SZT		28.560					
58	7520520	PRZYCISK	"SWIATLO" 230V, 6A, IP44		SZT		29.580					
59	7520598	PRZYCISK	"DZWONEK" 250V, 10A, IP44		SZT		1.020					
60	7530891	GNIAZDO	WTYCZ. 2*L+N+PE, 230V, 10A, IP44		SZT		140.760					
61	7530892	GNIAZDO	WTYCZ. L+N+PE, 230V, 10A, IP44		SZT		3.000					
62	7540499	PUSZKI	INSTALACYJNE, BAKELITOWE, OKRAGLE, P/T		SZT.		499.800					
63	7540800	ODGALEZNIKI	UNIWERSALNE		SZT.		311.100					
64	7580121	RURY	PE-HD, Dn=32mm	OSLONOWE	M		52.000					
65	7580122	RURY	PE-HD, Dn=50mm	OSLONOWE	M		148.720					
66	7581002	RURY	ICA-20	KARBOWANE	ELEKTROINST.	M	3338.400					
67	7581004	RURY	ICA-32	KARBOWANE	ELEKTROINST.	M	62.400					
68	7581005	RURY	ICA-40	KARBOWANE	ELEKTROINST.	M	104.000					
69	7590422	WSPORNIK	ODGROM.K-140	PRZELOTOWY	KLEJONY	SZT	287.850					
70	7590729	ZLACZKA	ODGROM. K-411	UNIWERSALNA	SZT		18.000					
71	7590791	ZACISK	ODGROM.K-314	SRUBOWY	DO BLACH	SZT	30.000					
72	7591181	IGLICA	ODGROM. H=2,5m	PODST.OBCIAZ.BETON.	SZT		6.000					
73	7613123	TLP-CX1-Cu16	RADPOL GLOWICA	DO YKXS 16	KPL		6.000					
74	7613124	TLP-CX1-Cu25	RADPOL GLOWICA	DO YKXS 25	KPL		24.000					
75	7613126	TLP-CX1-Cu50	RADPOL GLOWICA	DO YKXS 50	KPL		4.000					
76	7613128	TLP-CX1-Cu95	RADPOL GLOWICA	DO YKXS 95	KPL		16.000					
77	7640100	OPASKI	KABLOWE	TYPU OKI	SZT.		157.500					
78	7660099	UCHWYT	KABLOWY "UKU"		SZT		50.000					
79	7920410	PRZEWOD	LYd 6 mm2, 750V		M		26.000					
80	7920413	PRZEWOD	LYd 25 mm2, 750V		M		150.800					
81	7950441	PRZEWOD	HDGs-3*1.5mm2, NIEPALNY	SILIKON.	M		5.200					
82	7950443	PRZEWOD	HDGs-2*2.5mm2, NIEPALNY	SILIKON.	M		102.960					
83	7950444	PRZEWOD	HDGs-4*2.5mm2, NIEPALNY	SILIKON.	M		36.400					
84	7950446	PRZEWOD	HDGs-5*6mm2, NIEPALNY	SILIKON.	M		124.800					
85	7950801	PRZEWOD	YDYp-750V 2x1.5 mm2		M		1034.800					
86	7950806	PRZEWOD	YDYp-750V 3x1.5 mm2		M		2132.000					
87	7950807	PRZEWOD	YDYp-750V 3x2.5 mm2		M		2610.400					
88	7950811	PRZEWOD	YDY-750V 4x1.5 mm2		M		384.800					
89	7950812	PRZEWOD	YDY-750V 4x2.5 mm2		M		124.800					
90	7950817	PRZEWOD	YDY-750V 5x1.5 mm2		M		23.920					
91	7950818	PRZEWOD	YDY-750V 5x2.5 mm2		M		50.960					
92	7969907	KABEL	YKXS 1x16 mm2; 0.6/1kV		M		176.800					
93	7969908	KABEL	YKXS 1x25 mm2; 0.6/1kV		M		707.200					
94	7969910	KABEL	YKXS 1x50 mm2; 0.6/1kV		M		145.600					
95	7969912	KABEL	YKXS 1x95 mm2; 0.6/1kV		M		582.400					
96	7969933	KABEL	YKXS 3x2.5 mm2; 0.6/1kV		M		67.600					
97	7969964	KABEL	YKXS 5x4 mm2; 0.6/1kV		M		124.800					
98	7969966	KABEL	YKXS 5x10 mm2; 0.6/1kV		M		254.800					
99	8020611	KABEL	TEL.TYP YnTKSYekw 3*2*0.8		M		20.800					
100	8020612	KABEL	TEL.TYP YnTKSYekw 5*2*0.8		M		29.120					
101	8321799	SRUBY	I KOLKI	KOTWIACE	SZT.		1324.000					
102	8321891	U-580	KORYTKA	KABLOWE 200mm	M		95.000					
103	8321892	U-575	KORYTKO	KABLOWE 100mm	M		110.000					
104	8340791	WSPORNIK	U-527	POD KORYTKA	KABLOWE	SZT	205.000					
105	8350713	LN-25*16	LISTWA	INST.IZOL. Z POKRYWA	M		624.000					
106	8350715	LN-40*25	LISTWA	INST.IZOL. Z POKRYWA	M		509.600					
107	8372199	WKRETY			SZT.		420.000					
108	8490501	SPIRYTUS	DENATUROWANY		DM3		0.100					
109	8990499	KOLKI	ROZPOROWE	PLASTIKOWE	SZT.		410.000					