

POZYCJE DO WYCENY

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 25 PRZY UL.JANOWSKIEJ 76 W LUBLINIE DLA POTRZEB REKRE-
ACYJNO SPORTOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA SPORTY ROWEROWE
ADRES INWESTYCJI : LUBLIN UL.JANOWSKA 76 DZ.NR 25
INWESTOR : URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU
ADRES INWESTORA : LUBLIN UL.WIENIAWSKA 14
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PIOTR DYGUS

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
inż. Bogdan Majcher
upr. bud. 2035/Lb/83
upr. bud. 2035/Lb/83
LUB/BD/1070/01

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

D Y R E K T O R
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marzenna Jodłowska

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1				
1	5.1a	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m (kat.gr.III)	dół.	181.000		
d.1						
2	5.1a	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat.gr.III) Grunt uprzednio odspojony.	m ³	16.182		
d.1						
3	5.1.b	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III dla uformowania skoków	m ³	4775.000		
d.1						
4	5.1.b	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2	m ³	4775.000		
d.1						
5	5.1.b	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³	4775.000		
d.1						
Razem dział:						
2		OGRODZENIE CPV 45223110-0, 45262300-4				
6	5.2	Stopy fundamentowe betonowe B20, o objętości do 0,5 m ³ pod słupki ogrodzenia - ręczne układanie betonu	m ³	12.960		
d.2						
7	5.2	Podkłady betonowe B 7,5 na podłożu gruntowym pod słupki ogrodzenia	m ³	3.258		
d.2						
8	5.3	Ogrodzenie panelowe systemowe ocynkowane, zgrzewane z prętów stalowych dn 5 mm o oczkach 50x200 mm, szerokość paneli L=2500 mm i wys.1560 mm, słupki z rur prostokątnych 60x40x2 mm	m	431.200		
d.2						
9	5.4	Bramy stalowe systemowe ocynkowane, rozwierane szer.6 m (2x3) z paneli jak ogrodzenie	kpl.	2.000		
d.2						
Razem dział:						
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111100-9				
10	5.7	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach z rozbiórką słupków wraz z fundamentami	m	443.000		
d.3						
11	5.7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	16.834		
d.3						
12	5.7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	16.834		
d.3						
13	5.7	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	5.029		
d.3						
14	5.7	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	t	5.029		
d.3						
Razem dział:						

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 inż. Bogdan Majcher
 upr. bud. 2102/16/83
 upr. bud. 1033/L0/83
 LUP/30/1070/01