

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych CPV: Roboty w zakresie burzenia
45111000-8	D.02.01.01 Wykonanie wykopów CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8	D.02.03.01 Wykonanie nasypów CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9	D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża CPVL Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233000-9	D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
45233000-9	D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg
45233000-9	D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad oraz dróg
45112000-5	D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9	D.08.01.01. Krawężniki betonowe CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie działki nr 25
ADRES INWESTYCJI : ul. Janowska działka nr 25
INWESTOR : UM Lublin
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji
mgr inż. Marek Młynarczyk

L p.	Podstawa	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Zagospodarowanie terenu działki nr 25 przy ul. Janowskiej w Lublinie dla potrzeb rekreacyjno - sportowych z przeznaczeniem na sporty rowerowe							
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45111000-8		D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych CPV: Roboty w zakresie burzenia				
1 d. 1. 1		D.01.02.02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	ha	11.1		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2			ROBOTY ZIEMNE				
2.1	45111000-8		D.02.01.01 Wykonanie wykopów CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
2 d. 2. 1		D.02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. III, woda, zagęszczenie nasypu mechanicznie do 40m	m ³	3033		
3 d. 2. 1		D.02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem na odległość do 1km	m ³	6149		
2.2	45111000-8		D.02.03.01 Wykonanie nasypów CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
4 d. 2. 2		D.02.03.01.14	Wykonanie nasypów mechanicznie, formowanie, zagęszczanie nasypu, woda, plantowanie skarp	m ³	45583+ 8614* 0.23 = 47564		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE							
3			ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3.1			D.03.01.02 Przepusty stalowe z blachy falistej CPV:				
5 d. 3. 1		D.03.01.02.11	Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym fi 60cm na ławie z pospółki gr. 15cm i szer. 80cm	m	69		
Razem dział: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO							
4			PODBUDOWY				
4.1	45233000-9		D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża CPVL Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
6 d. 4. 1		D.04.01.01.31	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV gł. 30cm	m ²	2475+ 1920+ (481+ 484+ 108) = 5468		
4.2			D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych CPV:				
7 d. 4. 2		D.04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	(481+ 484+ 108)*2 = 2146		
8 d. 4. 2		D.04.03.01.22	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulepszonych emulsją asfaltową.	m ²	(481+ 484+ 108) = 1073		
4.3	45233000-9		D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg				
9 d. 4. 3		D.04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu gr. 20cm	m ²	2475+ 1920 = 4395		

L p.	Podstawa	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4.4	45233000-9		D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg				
10 d. 4. 4		D.04.05.01.22	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=1.5MPa$ gr. 15cm	m^2	2475+ 1920 = 4395		
4.5	45233000-9		D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad oraz dróg				
11 d. 4. 5		D.04.06.01.13	Wykonanie podbudowy z chudego betonu B-20 grubości 16cm	m^2	481+ 484+ 108 = 1073		
Razem dział: POBBUDOWY							
5			NAWIERZCHNIE				
5.1			D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg				
12 d. 5. 1		D.05.03.05.13	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 gr. 4cm, KR1-2	m^2	481+ 484+ 108 = 1073		
13 d. 5. 1		D.05.03.05.26	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12.8, gr. 4cm, KR1-2	m^2	481+ 484+ 108 = 1073		
Razem dział: NAWIERZCHNIE							
6			D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.1	45112000-5		D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby				
14 d. 6. 1		D.06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 5cm	m^2	8614		
6.2			ELEMENTY ULIC				
6.2	45233000-9		D.08.01.01. Krawężniki betonowe CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
15 d. 6. 2. 1		D.08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem $F=0.054m^2$, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm	m	41		
16 d. 6. 2. 1		D.08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych na płask o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem $F=0.04m^2$	m	1842		
Razem dział: D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: