

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

#### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

NAZWA INWESTYCJI : II ETAP REALIZACJI ZESPOŁU BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH  
przy ul. Droga Męczenników Majdanka / Doświadczalna w Lublinie  
ADRES INWESTYCJI : LUBLIN, ul. Droga Męczenników Majdanka / ul. Doświadczalna  
INWESTOR : GMINA LUBLIN  
ADRES INWESTORA : Plac Władysława Łokietka 1 20-950 Lublin  
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania

Zatwierdzam do wydania  
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk

## KOSZTORYS OFERTOWY

FELIN - Budynki etap II - Mała architektura - Oferta.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Mała architektura na terenie ZBW przy ul. Dr. Męczenników Majdanka/Doświadczalna w Lublinie</b>						
1		<b>OSŁONA ŚMIETNIKOWA I PERGOLA</b>				
1 d.1	STB	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - nadmiar urobku	m <sup>3</sup>	10.40		
2 d.1	STB	Dopłata za następne 9 km odległości transportu po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 18	m <sup>3</sup>	10.40		
3 d.1	STB	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	36.96		
4 d.1	STB	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. III z przetrztem na odległość do 3 m	m <sup>3</sup>	36.96		
5 d.1	STB	Podkład betonowy na podłożu gruntowym - beton B 10	m <sup>3</sup>	1.65		
6 d.1	STB	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0.6 m - beton B 20 z dodatkiem środków uszczelniających	m <sup>3</sup>	2.18		
7 d.1	STB	(z.VII) Ściany o gr. 20 cm w deskowaniu systemowym - transport elementów deskowania żurawiem, betonowanie pompą do betonu na samochodzie - beton B 20 z dodatkiem środków uszczelniających	m <sup>2</sup>	41.16		
8 d.1	STB	(z.VII) Ściany o gr. 30 cm w deskowaniu systemowym - transport elementów deskowania żurawiem, betonowanie pompą do betonu na samochodzie - beton B 20 z dodatkiem środków uszczelniających	m <sup>2</sup>	19.24		
9 d.1	STB	Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie ze stali kl. A-0 (St0S) fi 6 mm	kg	16.60		
10 d.1	STB	Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane ze stali kl. A-III (34GS) fi 10 mm	kg	727.60		
11 d.1	STB	Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane ze stali kl. A-III (34GS) fi 12 mm	kg	67.50		
12 d.1	STB	Koszt eksploatacji deskowania systemowego w trakcie dojrzewania betonu w ścianach	100m <sup>2</sup>	1.21		
13 d.1	STB	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m <sup>2</sup>	16.50		
14 d.1	STB	Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna pozioma - wykonywana na zimno z emulsji bitumicznej Eurolan 3 K - dwukrotna Krotność = 2	m <sup>2</sup>	16.50		
15 d.1	STB	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienia w technologii SUPER-FLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m <sup>2</sup>	69.06		
16 d.1	STB	Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna pionowa - wykonywana na zimno z emulsji bitumicznej Eurolan 3 K - dwukrotna Krotność = 2	m <sup>2</sup>	69.06		
17 d.1	STB	Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej zadaszenia lukowej z rur kwadratowych ze stali St3SX o masie elementu do 50 kg, zabezpieczonej antykorozyjnie farbami podkładowymi	t	0.52		
18 d.1	STB	Dostarczenie i montaż elementów stalowych pergoli, zabezpieczonej antykorozyjnie farbami podkładowymi	t	0.59		
19 d.1	STB	Malowanie zmontowanej konstrukcji stalowej farbami nawierzchniowymi - dwukrotne w kolorze zielonym RAL 6028	t	1.11		
20 d.1	STB	Pokrycie dachu o powierzchni do 50 m2 blachą powlekaną trapezową T35	m <sup>2</sup>	32.48		

## KOSZTORYS OFERTOWY

FELIN - Budynki etap II - Mała architektura - Oferta.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21 d.1	STB	Bramki stalowe w ramie z kątownika 50x50x5 mm wypełnione siatką krępowaną, umocowane na zawiasach kowalskich, zamknięcie na skobel	m <sup>2</sup>	3.48		
22 d.1	STB	Posadzka - ujęta w kosztorysie robót drogowych	m <sup>2</sup>	0.00		
23 d.1	STB	Zakończenie ściany pergoli czapką jednospadową o grubości do 7 cm - beton B 20 z dodatkami środków uszczelniających	m <sup>2</sup>	3.97		
24 d.1	STB	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne	m <sup>2</sup>	66.30		
25 d.1	STB	Wyprawa z tynku żywicznego kamyczkowego w kolorze wiśniowym	m <sup>2</sup>	66.30		
<b>2</b>		<b>PLAC ZABAW, PLAC GOSPODARCZY</b>				
26 d.2	STB	Dostarczenie i montaż piaskownicy z bali 2,5x2,5 m	szt	1.00		
27 d.2	STB	Dostarczenie i montaż karuzeli z siedziskami fi 1,50 m	szt	1.00		
28 d.2	STB	Dostarczenie i montaż huśtawki pojedynczej 2,4x1,8 m h=2,35 m	szt	1.00		
29 d.2	STB	Dostarczenie i montaż ślizgawki z daszkiem	szt	1.00		
30 d.2	STB	Dostarczenie i montaż sprężynowców	szt	3.00		
31 d.2	STB	Dostarczenie i montaż ławki z bali	szt	5.00		
32 d.2	STB	Dostarczenie i montaż koszy na śmieci drewnianych	szt	1.00		
33 d.2	STB	Ogrodzenie z siatki wys. 1.0 m na słupkach stalowych z rur o średnicy 50 mm o rozstawie 1,8 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych betonem B 15	m	48.90		
34 d.2	STB	Furtka stalowa - siatka krępowana w ramie z kątownika 50x50x5 mm, zamknięcie na rygiel górny	m <sup>2</sup>	1.20		
35 d.2	STB	Ławka gospodarcza z rur stalowych fi 38 mm zakotwiona w fundamencie z betonu B 15	szt.	1.00		
36 d.2	STB	Trzepak z rur stalowych fi 70 mm zakotwiony w fundamencie z betonu B 15	szt.	1.00		