

## Kosztorys ofertowy

**OBIEKT: Budowa budynku mieszkalnego nr 5 w osiedlu  
wielorodzinnym przy ul. Doświadczalnej w Lublinie  
Przebudowa linii kablowych i napowietrznych nN – ZE  
kolidujących z budową**

**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
Kategoria robót 45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy  
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych**

**INWESTOR: Gmina Lublin, Plac Wł. Łokietka 1**

Zatwierdzam do wydania  
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZEBUDOWA KOLIZJI LINII KABLOWYCH I NAPONIETRZYNYCH nN - ZE KOLIDUJĄCYCH Z BUDOWĄ BUDYNKU NR 5 W OSIEDLU WIELORODZINNYM PRZY UL. DOŚW3IADCZALNEJ W LUBLINIE</b>						
<b>1 LINIE KABLOWE ZASILAJĄCE nN/ZE - PRZEBUDOWA KOLIZJI</b>						
1	SST-E d.1 pkt 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III /wykonanie przekopów kontrolnych oraz odkopanie istniejących kabli nN do demontażu/ - rów 0,6x0,8m - 72mb	m <sup>3</sup>	34.6		
2	SST-E d.1 pkt 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III /po kablach zdemontowanych/ - rów 0,6x0,8m - 72mb	m <sup>3</sup>	34.6		
3	SST-E d.1 pkt 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III /dla kabli nN projektowanych / - rów 0,6x0,8m - 192mb - rów 0,6x1,0m - 4mb	m <sup>3</sup>	94.6		
4	SST-E d.1 pkt 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III /na kablach nN projektowanych/ - rów 0,6x0,8m - 192mb - rów 0,6x1,0m - 4mb	m <sup>3</sup>	94.6		
5	SST-E d.1 pkt 5	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami	m	12		
6	SST-E d.1 pkt 5	Przewierty mechaniczne dla ruro śr.do 125 mm pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę w wiązce	m	12		
7	SST-E d.1 pkt 5	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m <sup>3</sup>	1.5		
8	SST-E d.1 pkt 5	Wykonanie ściany oporowej z 1 płyty dla sił nacisku do 25 t	szt.	1		
9	SST-E d.1 pkt 5	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m 196x2=392mb	m	392		
10	SST-E d.1 pkt 5	Demontaż kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY4x120mm <sup>2</sup> - 62mb	m	62		
11	SST-E d.1 pkt 5	Demontaż kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio ze słupów - YAKY4x120mm <sup>2</sup> - 4mb	m	4		
12	SST-E d.1 pkt 5	Demontaż kabli o masie do 3.0 kg/m przez wyciąganie z rur osłonowych mocowanych na słupach - YAKY4x120mm <sup>2</sup> - 3mb	m	3		
13	SST-E d.1 pkt 5	Ułożenie rur osłonowych DVK110 Arot	m	36		
14	SST-E d.1 pkt 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie / montaż kabla projektowanego / - YAKY4x120mm <sup>2</sup> - 186mb	m	186		
15	SST-E d.1 pkt 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych / montaż kabla projektowanego / - YAKY4x120mm <sup>2</sup> - 24mb	m	24		
16	SST-E d.1 pkt 5	Mufy z taśm izolacyjnych termokurczliwych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył 120 mm <sup>2</sup> np. SMOE 81515	szt.	2		
17	SST-E d.1 pkt 5	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - głowica termokurczliwa np. EPKT0047	szt.	1		
18	SST-E d.1 pkt 5	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III - 72+196mb	m <sup>2</sup>	161		
19	SST-E d.1 pkt 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	1		
<b>2 LINIE NAPONIETRZYNE nN/ZE - PRZEBUDOWA KOLIZJI</b>						
20	SST-E d.2 pkt 5	Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm <sup>2</sup> linii napowietrznej nn - 70mm <sup>2</sup> AL	km/1 przew	0.38		
21	SST-E d.2 pkt 5	Demontaż słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - demontaż K3 10,5 - 1szt	słup	1		
22	SST-E d.2 pkt 5	Demontaż słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - ŻN-10 - 1+1+1+1=4szt	słup	1		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.2	SST-E pkt 5	Demontaż słupów linii napowietrznej nn - rozkraczny ŻN-10 - 1	słup	1		
24 d.2	SST-E pkt 5	Demontaż rur osłonowych na słupie	m	3		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: