

Kosztorys ofertowy

**OBIEKT: Budowa budynku mieszkalnego nr 5 w osiedlu
wielorodzinnym przy ul. Doświadczalnej w Lublinie
Zasilanie placu budowy**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kategoria robót 45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

INWESTOR: Gmina Lublin, Plac Wł. Łokietka 1

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ZASILANIE PLACU BUDOWY OSIEDLA WIELORODZINNEGO PRZY UL. DOŚWIADCZALNEJ W LUBLINIE						
1		ZASILANIE PLACU BUDOWY				
1	SST-E d.1 pkt 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 0,6x1,0m - 68mb - 40,8m ³	m ³	40.8		
2	SST-E d.1 pkt 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	40.8		
3	SST-E d.1 pkt 5	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m	136		
4	SST-E d.1 pkt 5	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	10		
5	SST-E d.1 pkt 5	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m ³	1.5		
6	SST-E d.1 pkt 5	Wykonanie ściany oporowej z 1 płyty dla sił nacisku do 25 t	szt.	1		
7	SST-E d.1 pkt 5	Ułożenie rur osłonowych DVK75 Arot	m	16		
8	SST-E d.1 pkt 5	Układanie uziomów w rowach kablowych/FeZn 25x4mm/	m	68		
9	SST-E d.1 pkt 5	Uchwyty uziemiające skręcane o śr.do 30 mm	szt.	2		
10	SST-E d.1 pkt 5.	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY4x50mm ²	m	63		
11	SST-E d.1 pkt 5.	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY4x50mm ²	m	32		
12	SST-E d.1 pkt 5.	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYoż 5x25mm ²	m	2		
13	SST-E d.1 pkt 5.	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- YKYoż 5x25mm ²	m	4		
14	SST-E d.1 pkt 5	Fundamenty prefabrykowane w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m ³ pod rozdzielnicę kablowo-pomiarową ZKP-PB	szt.	1		
15	SST-E d.1 pkt 5	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - montaż rozdzielnicy kablowo-pomiarowej ZKP-PB w obudowie termoutwardzalnej z kompletem wkładek bezpiecznikowych wg rysunku nr 2	szt.	1		
16	SST-E d.1 pkt 5.	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykrecenie - rozdzielnica budowlana RB IP54	szt.	1		
17	SST-E d.1 pkt 5.	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	4		
18	SST-E d.1 pkt 5.	Badanie linii kablowej N.N.	odc.	2		
19	SST-E d.1 pkt 5.	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
20	SST-E d.1 pkt 5.	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	1		
21	SST-E d.1 pkt 5.	Demontaż zabudowanych urządzeń po zakończeniu budowy	kpl	1		
22	SST-E d.1 pkt 5	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²	41		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: