

OFERTOWY
KOSZTORYS INWESTORSKI

LIKWIDACJA KOLIZJI I PRZYŁĄCZA KABLOWE enn
CPV 45315300-1

NAZWA INWESTYCJI : Dzielnicowy Dom Kultury w dzielnicy Węglin Północny
ADRES INWESTYCJI : Lublin, ul. Judyma 2a dz. Nr 73/6, 73/7, 73/
INWESTOR : Gmina Lublin
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .

DATA OPRACOWANIA : .

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 PRZEBUDOWA KABLOWEJ LINII RELACJI: ST. K-831 - SŁUP NR 1 - PRZYŁĄCZE KABLOWE enn						
1	d.1 SE3	Geodezyjne wytyczenie trasy sieci - robocizna pracowników fizycznych	km	0.009		
2	d.1 SE3	Kopanie rowów szer. 0,4 dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m³	2.900		
3	d.1 SE3	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m	9.000		
4	d.1 SE3	Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	7.000		
5	d.1 SE3	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	4.000		
6	d.1 SE3	Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	4.000		
7	d.1 SE3	Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	7.000		
8	d.1 SE3	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2.000		
9	d.1 SE3	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 70-120 mm² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych	szt.	1.000		
10	d.1 SE3	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym	szt.	1.000		
11	d.1 SE3	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	2.000		
12	d.1 SE3	Zasypywanie rowów szer. 0,4m dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m³	2.800		
13	d.1 SE3	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m²	3.200		
14	Kalkulacja indywidualna SE3	Roboty dodatkowe nie przewidziane na etapie projektowania	kpl	1.000		
Razem dział PRZEBUDOWA KABLOWEJ LINII RELACJI: ST. K-831 - SŁUP NR 1 - PRZYŁĄCZE KABLOWE enn						
2 DEMONTAŻ PRZYŁĄCZY NAPOWIERTRZNYCH						
15	d.2 SE3	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x25 mm² z udziałem podnośnika samochodowego	przył.	2.000		
16	d.2 SE3	Demontaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy - stojak montowany na dachu	szt.	2.000		
Razem dział DEMONTAŻ PRZYŁĄCZY NAPOWIERTRZNYCH						
3 KABLOWE PRZYŁĄCZE enn DO BUDYNKU GARAŻOWEGO						
17	d.3 SE3	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m	2.500		
18	d.3 SE3	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	8.000		
19	d.3 SE3	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m³	11.200		
20	d.3 SE3	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	160.000		
21	d.3 SE3	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK-75 AROT	m	11.000		
22	d.3 SE3	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m	6.000		
23	d.3 SE3	Układanie kabli o masie do 0,5 kg w rurach, przepustach	m	11.000		
24	d.3 SE3	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	24.000		
25	d.3 SE3	Złącze kablowe pomiarowe typu ZK1+1P (do 160 A)	kpl.	1.000		
26	d.3 SE3	Układanie kabli YAKY 4x16 mm², 0,6/1 kV w złączu	m	1.000		
27	d.3 SE3	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2.000		
28	d.3 SE3	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III - WE WSPÓLNYM WYKOPIE Z KABLEM x 0,3	m	10.000		
29	d.3 SE3	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	160.000		
30	d.3 SE3	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	1.000		
31	d.3 SE3	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m³	57.600		
Razem dział KABLOWE PRZYŁĄCZE enn DO BUDYNKU GARAŻOWEGO						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: