

Kosztorys ofertowy

Dzielnicowy Dom Kultury w dzielnicy Węglin Północny - instalacja gazowa

Obiekt Roboty instalacyjne gazowe
Kod CPV 45333000-0
Budowa Lublin, ul. Judyma 2a, dz. Nr 73/6, 73/7, 73/8
Inwestor Gmina Lublin

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk

Lublin

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Roboty instalacyjne gazowe

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Roboty instalacyjne				
1	5.1.	Rurociągi stalowe spawane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy nominalnej 20mm	m	3,500		
2	5.1.	Rurociągi stalowe spawane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy nominalnej 25mm	m	5,000		
3	5.4.	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach niemieszkalnych średnica do 65mm	m	8,500		
4	5.1.	Dodatki na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierzy na ścianach o średnicy 25mm	kpl	1,000		
5	5.1.	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 20mm	szt	1,000		
6	2.1.	Dostawa materiału. Rura na tuleję ochronną d=40mm	m	0,400		
		Roboty budowlane				
7	5.1.	Wiercenie techniką diamentową w cegle otworów o głębokości do 40cm i średnicy 80mm	cm	40,000		
8	5.5.	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	0,828		
9	5.5.	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania chlorokauczkowymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	0,828		
10	5.5.	Malowanie pędzlem, emaliami chlorokauczkowymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	0,828		
		Razem				