

## PRZEDMIAR ROBÓT - UZUPEŁNIAJĄCY

### KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ na odcinku od studni D 58 przy ul. Droga Męczenników Majdanka-Doświadczalna do studni D 37

#### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : KOLEKTOR KANALIZACJI SANITARNEJ N-F ORAZ KOLEKTOR DESZCZOWY OD BUD. WIELORODZ.  
PRZY UL. DROGA MĘCZENNİKÓW MAJDANKA-DOŚWIADCZALNA W LUBLINIE

ADRES INWESTYCJI : Lublin, Droga Męczenników Majdanka - ul. Doświadczalna

INWESTOR : GMINA LUBLIN

ADRES INWESTORA : 20-950 LUBLIN, Plac Władysława Łokietka 1

BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Lidia Wójtowicz

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2009 r.

---

NR ZLECENIA : 891

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesień 2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ZIEMNE	1	3

## PRZEDMIAR

FELIN - etap III - Kolektor deszczowy - przedmiar uzupełniający.PRD

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1 d.1	SKS-01	Mechaniczne odsłojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V Wykop o ścianach pionowych.  zakłada się wstępne odspajanie dla ok. 40% wykopu 2000.00	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2000.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2000.00</b>
2 d.1	SKS-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 15 km - pozycja zamienna - wykop z odwiezieniem urobku nie nadającego się do zasypania wykopu  3810.96*0.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1143.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>1143.29</b>
3 d.1	SKS-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowymi na odległość do 15 km - dowiezienie brakującej ziemi do zasypania wykopu  1143.29	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1143.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>1143.29</b>