

PRZEDMIAR ROBÓT - UZUPEŁNIAJĄCY

KOLEKTOR KANALIZACJI SANITARNEJ N-F na odcinku od studni S1 przy ul. Doświadczalnej do studni S20

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : KOLEKTOR KANALIZACJI SANITARNEJ N-F ORAZ KOLEKTOR DESZCZOWY OD BUD. WIELORODZ.
PRZY UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA-DOŚWIADCZALNA W LUBLINIE

ADRES INWESTYCJI : Lublin, Droga Męczenników Majdanka - ul. Doświadczalna

INWESTOR : GMINA LUBLIN

ADRES INWESTORA : 20-950 LUBLIN, Plac Władysława Łokietka 1

BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Lidia Wójtowicz

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2009 r.

NR ZLECENIA : 891

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ZIEMNE	1	3

PRZEDMIAR

FELIN - etap III - Kolektor sanitarny - przedmiar uzupełniający.PRD

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	SKS-01	Mechaniczne odsłojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V Wykop o ścianach pionowych. zakłada się wstępne odspajanie dla ok. 40% wykopu 700.00	m ³ m ³	 700.00	
				RAZEM	700.00
2 d.1	SKS-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 15 km - pozycja zamienna - wykop z odwiezieniem urobku nie nadającego się do zasypania wykopu 2501.03*0.3	m ³ m ³	 750.31	
				RAZEM	750.31
3 d.1	SKS-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowymi na odległość do 15 km - dowieszenie brakującej ziemi do zasypania wykopu 750.31	m ³ m ³	 750.31	
				RAZEM	750.31