

ZESPÓŁ USŁUG TECHNICZNYCH NOT SP. z o.o.

20 – 026 Lublin, ul. Chopina 8/18

tel./fax /0-81/ 532-27-51, 532-90-00, 532-85-09

e-mail [zutlublin@poczta.onet.pl](mailto:zutlublin@poczta.onet.pl) [zutlublin1@post.pl](mailto:zutlublin1@post.pl)

[zut\\_not\\_lublin@poczta.onet.pl](mailto:zut_not_lublin@poczta.onet.pl)

Bank Przemysłowo – Handlowy PBK S.A. Lublin

Nr 21 10600076 0000 320000185306

NIP 712-015-83-45

REGON 430296625

KRS 0000068653



Nr rej. 32/05

Zamawiający - URZĄD MIEJSKI W LUBLINIE  
Wydział Gospodarki Komunalnej

Adres – 20-950 Lublin ul. Wieniawska 14

Tytuł opracowania – Dokumentacja techniczna na remont mostu  
przez rz. Bystrzycę w ciągu ul. Krochmalnej  
w Lublinie

Branża – HYDROTECHNICZNA

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45240000-1 budowa obiektów inżynierii wodnej  
45246000-3 roboty w zakresie budowy rzek i kontroli  
przeciwpowodziowej

Lublin, dnia sierpień 2005 r.

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Autor projektu	mgr inż. Jan Guz upr. 77/71/L	
Sprawdzająca	inż. Leokadia Łucjan upr. Nr 97/66	
Dyrektor ZUT	mgr inż. Zbigniew Mitura	 DYREKTOR

mgr inż. Artur Szcibiński  
A. Szcibiński  
Inspektor

ZATWIERDZAM DO WYDANIA  
WYKONANCOM  
DYREKTOR

Wydziału Drog i Mostów

inż. Eugeniusz Janicki

Z U T

świadczy usługi  
w zakresie:

- ♦ Kosztorysowania
- ♦ Opracowywania opinii i orzeczeń technicznych
- ♦ Tłumaczeń tekstów technicznych
- ♦ Projektów modernizacyjnych
- ♦ Założeń techniczno – ekonomicznych
- ♦ Projektów budowlanych i wykonawczych
- ♦ Pomiarów elektrycznych
- ♦ Usług geodezyjnych
- ♦ Projektowania organizacji
- ♦ Opracowywania koreferatów
- ♦ Opiniowania projektów wynalazczych, ich ekonomiki i wynagrodzenia twórców
- ♦ Wdrożeń
- ♦ Nadzorów
- ♦ Wyceny nieruchomości

### Przedmiar robót

Lp.	Nr specyfikacji	Opis	J.m	Obmiar
1	ST 06.01.01	Umocnienie siatkowo- kamienne i płotki z tworzyw sztucznych , wykonanie umocnień brzegowych siatkowo - kamiennych materace RENO wys. 30 cm	m3	422,70
3	ST 06.01.01	umocnienie czaszy i skarp geowłókniną syntetyczną o gramaturze 400 g/m2 pod materac RENO	m2	1 319,00
4	ST 06.01.01	Wyciągnięcie wyprasek stalowych wbitych w grunt na gł. do 3 m	m	140,00
5	ST 02.00.00	Wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych nachylenie skarpy 1:1, 1;1,5, 1;2 gł. do 1,0 m, szer. dna do 1,0 m, grunt kat. III z załadunkiem na śr. Transportu z wywozem na 5 km.	m3	527,60
6	ST 02.00.00	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem na odl. do 3,0 m ,grunt kat. III	m3	527,60
7	ST 02.00.00	Dowóz gruntu kat. III taczkami z odl. 100 m	m3	100,00
8	ST 06.01.01	Plantowanie i obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kat. gruntu I-III	m2	659,50
9	ST 06.01.01	Transport humusu na odl. 0,5 km	m3	197,85
10	ST 06.01.01	Obsianie skarp	m2	5 276,00