

Zestawienie ilości robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 3cm	m ²	1713,3
2	D 01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m ²	573,2
3	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	243,6
4	D 01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 na podsypce piaskowej	m	1509,2
5	D 01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 na podsypce piaskowej – przy rabacie kwiatowej „fortepian”	m	138,4
6	D 01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 na podsypce piaskowej (przy fontannie)	m	316,4
7	D 01.02.04	Rozebranie obramowania rabat kwiatowych (przy fontannie)	m	70
8	D 01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m ²	18
9	D 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20cm	m ²	1365,8
10	D 04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. Mieszarkami doczebnymi – grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm	m ²	1140,5
11	D 08.06.01	Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 16cm na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	223,85
12	D 08.02.07	Chodniki z kostki kamiennej 4x6cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	1996,4
13	D 01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	184,16
14	D 04.01.01	Roboty ziemne wyk. Koparkami przedsięwziętymi 0.15m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5km	m ³	273,16
15	D 05.03.01a	Nawierzchnia Hanse Mineral – chodnik rozścielany ręcznie – grubość po zagęszczeniu 5cm	m ²	1422,6
16	D 05.03.01a	Nawierzchnia Hanse Grand – chodnik rozścielany ręcznie – grubość po zagęszczeniu 3cm	m ²	1442,6
17	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	33
18	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12cm	m ²	33
19	D 07.06.02	Wymiana ogrodzenia na wykonane z metalu wys. 1,1m, słupki metalowe	m	125
20	D 07.06.02	Wymiana ogrodzenia na wykonane z metalu wys. 0,6m, słupki metalowe	m	70
21	D 09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	754,5
22	D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40m	m ³	2,1
23	D 08.01.01	Wykonanie palisady wokół rabat przy fontannie	m	70