

Wycena ofertowa

Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie V – Rury

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
I. Prace porządkowe						
I/1	Kalkulacja własna	Ryczałt letni – miesięczny obowiązuje od 01.04 do 31.10 – zbieranie lub wygrabienie zanieczyszczeń, w tym gabarytowych – opróżnianie koszy – ustawienie ławek i koszy	miesiąc		7,00	
I/2	Kalkulacja własna	Ryczałt zimowy- miesięczny obowiązuje od 01.11 do 31.03 – odśnieżanie i usuwanie śliskości schodów i aleje – ciąg pieszych pomiędzy gimnazjum nr 16 a Szkołą Podstawową nr 43 (łącznie 900 m²) – zbieranie lub wygrabienie zanieczyszczeń, w tym gabarytowych – opróżnianie koszy – wywóz zanieczyszczeń – ustawienie ławek i koszy	miesiąc		5,00	
I/3	Kalkulacja własna	Usuwanie śniegu z alejek i schodów, likwidacja śliskości – odśnieżanie alejek i schodów – likwidacja śliskości poprzez posypywanie materiałem uszarstniającym – odkucie lodu	m2		39 000,00	
I/4	Kalkulacja własna	Zamiatanie alejek i schodów – niezależnie od typu nawierzchni – zamiatanie alejek i schodów – wywiezienie zebranych zanieczyszczeń	m2		28 680 krotność 14	
I/5	Kalkulacja własna	Odcięcie darni przy krawężnikach i zebranie piasku zamulającego krawężniki – odcięcie darni przy krawężnikach – sprzymowanie piasku zamulającego krawężniki – zamiatanie nawierzchni – wywiezienie urobku	m		1 000,00	
I/6	Kalkulacja własna	Ścięcie darni lub gracowanie alejek niezależnie od nawierzchni – ścięcie darni lub gracowanie – zamiatanie alejek – wywiezienie urobku	m2		1 000,00	
I/7	Kalkulacja	Oprysk dróg, opasek, schodów środkami chwastobójczymi – materiał	m2		30,00	

	własna	Wykonawcy – sporządzenie cieczy roboczej – oprysk chwastów				
I/8	Kalkulacja własna	Oczyszczenie alejek i schodów z piasku , błota i innych zanieczyszczeń - oczyszczenie alejek i schodów - wywiezienie urobku	m2		1 000,00	
I/9	Kalkulacja własna	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu, liści, resztek budowlanych i innych zanieczyszczeń – zebranie zanieczyszczeń w przyzmy – wywiezienie zanieczyszczeń	m2		5 000,00	
I/10	Kalkulacja własna	Konserwacja urządzeń małej architektury - materiał Wykonawcy - uzupełnienie zniszczonych oryginalnych elementów – doraźna naprawa ogrodzenia	miesiąc		12,00	
I/11	Kalkulacja własna	Malowanie lub bejcowanie urządzeń małej architektury (urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci) - oczyszczenie i pomalowanie nawierzchni	m2		10,00	
I/12	Kalkulacja własna	Wymiana piasku w piaskownicach - załadunek piasku z piaskownicy na samochód - przywiezienie czystego piasku i rozłożenie w piaskownicy	m3		2,00 krotność 3	
II. Pielęgnacja drzew i krzewów						
II/1	Kalkulacja własna	Ścinanie drzew niezależnie od twardości o średnicy do 20 cm (średnica mierzona na wys. 130 cm od ziemi, drewno z wyciętych drzew do dyspozycji wykonawcy) – ścięcie drzewa – wywiezienie ściętego drzewa – uprzątnięcie terenu	szt		15,00	
II/2	Kalkulacja własna	J.w. Lecz drzewo o średnicy 21-40 cm	szt		12,00	
II/3	Kalkulacja własna	J.w. Lecz drzewo o średnicy 41-65 cm	szt		10,00	
II/4	Kalkulacja własna	J.w. Lecz drzewo o średnicy 66-80 cm	szt		5,00	
II/5	Kalkulacja własna	J.w. Lecz drzewo o średnicy powyżej 80 cm	szt		5,00	
II/6	Kalkulacja własna	Usuwanie lub frezowanie pni niezależnie od twardości, o średnicy do 20 cm	szt		5,00	

		<ul style="list-style-type: none"> - zfrezowanie lub wykopanie pnia - wywiezienie urobku - zasypanie dołów 				
II/7	Kalkulacja własna	J.w lecz pnia o średnicy 21-40 cm	szt		10,00	
II/8	Kalkulacja własna	J.w lecz pnia o średnicy 41-65 cm	szt		10,00	
II/9	Kalkulacja własna	J.w lecz pnia o średnicy powyżej 65 cm	szt		2,00	
II/10	Kalkulacja własna	Prześwietlanie koron drzew niezależnie o twardości o średnicy do 20 cm - wycięcie konarów zakwalifikowanych do usunięcia - zabezpieczenie ran - wywiezienie gałęzi	szt		70,00	
II/11	Kalkulacja własna	Prześwietlanie koron drzew niezależnie o twardości o średnicy do 21-40 cm - wycięcie konarów zakwalifikowanych do usunięcia - zabezpieczenie ran - wywiezienie gałęzi	szt		150,00	
II/12	Kalkulacja własna	Prześwietlanie koron drzew niezależnie o twardości o średnicy do 41-65 cm - wycięcie konarów zakwalifikowanych do usunięcia - zabezpieczenie ran - wywiezienie gałęzi	szt		120,00	
II/13	Kalkulacja własna	Prześwietlanie koron drzew niezależnie o twardości o średnicy powyżej 65 cm - wycięcie konarów zakwalifikowanych do usunięcia - zabezpieczenie ran - wywiezienie gałęzi	szt		10,00	
II/14	Kalkulacja własna	Sadzenie uzupełniające drzew iglastych z bryłą korzeniową, z materiałem roślinnym I wybór - materiał Wykonawcy	szt		10,00	
II/15	Kalkulacja własna	Sadzenie uzupełniające drzew liściastych z bryłą korzeniową, z materiałem roślinnym I wybór - materiał Wykonawcy	szt		60,00	
II/16	Kalkulacja własna	Sadzenie uzupełniające krzewów iglastych z bryłą korzeniową, z materiałem roślinnym I wybór - materiał Wykonawcy	szt		30,00	
II/17	Kalkulacja własna	Sadzenie uzupełniające krzewów liściastych z bryłą korzeniową, z materiałem roślinnym I wybór - materiał Wykonawcy	szt		30,00	
II/18	Kalkulacja	Sadzenie uzupełniające róż z bryłą korzeniową, z materiałem roślinnym I	szt		10,00	

	własna	wybór - materiał Wykonawcy				
II/19	Kalkulacja własna	Sadzenie uzupełniające krzewów ozdobnych z bryłą korzeniową, z materiałem roślinnym I wybór - materiał Wykonawcy	szt		10,00	
II/20	Kalkulacja własna	Sadzenie uzupełniające żywopłotów z bryłą korzeniową, z materiałem roślinnym I wybór - materiał Wykonawcy	szt		10,00	
II/21	Kalkulacja własna	Wymiana pali i wiązadeł - materiał Wykonawcy – wyjęcie starego pala – ustawienie nowego pala – przywiązanie wiązadeł	szt		10,00	
II/22	Kalkulacja własna	Podlewanie drzewek i krzewów - materiał Wykonawcy	szt		10,00	
II/23	Kalkulacja własna	Usuwanie odrostów u drzew – usuwanie odrostów (nie dotyczy drzew rosnących na trawnikach koszonych), za 1 szt drzewa niezależnie od ilości odrostów – wywiezienie wyciętych gałęzi	szt		100,00	
II/24	Kalkulacja własna	Przekopanie i pielenie misek – przekopanie i pielenie misek – wywiezienie wygrabionych chwastów	szt		10,00	
II/25	Kalkulacja własna	Wypełnienie misek żwirem - materiał Wykonawcy – usunięcie i wywiezienie ziemi grubości 5 cm – wysypanie miejsca żwirem i zagęszczenie	m2		10,00	
II/26	Kalkulacja własna	Wypełnienie misek grysem - materiał Wykonawcy – usunięcie i wywiezienie ziemi grubości 5 cm – wysypanie miejsca grysem i zagęszczenie	m2		10,00	
II/27	Kalkulacja własna	Wypełnienie misek keramzytem - materiał Wykonawcy – usunięcie i wywiezienie ziemi grubości 5 cm – wysypanie miejsca keramzytem i zagęszczenie	m2		10,00	
II/28	Kalkulacja własna	Wypełnienie misek korą drzewną - materiał Wykonawcy – usunięcie i wywiezienie ziemi grubości 5 cm – - wysypanie miejsca korą i zagęszczenie	m2		10,00	
II/29	Kalkulacja własna	Przekopanie i pielenie skupin – przekopanie i pielenie powierzchni skupin – wygrabienie chwastów – wywiezienie wygrabionych chwastów	m2		30,00	
II/30	Kalkulacja własna	Karczowanie drzewek o obwodzie do 20 cm i wieku do 5 lat oraz krzewów – wykarczowanie drzew lub krzewów – wywiezienie usuniętych drzew lub krzewów	szt		10,00	

		– zasypanie dołów, wyrównanie powierzchni				
II/31	Kalkulacja własna	Odmładzanie krzewów – wycięcie pędów starych, krzyżujących się – skrócenie pędów – zebranie i wywiezienie gałęzi	szt		600,00	
II/32	Kalkulacja własna	Cięcie żywopłotów letnie z ziemi – cięcie i formowanie żywopłotów – zebranie i wywiezienie pędów	m2		146,00 krotność 2	
II/33	Kalkulacja własna	Cięcie żywopłotów zimowe z ziemi – cięcie i formowanie żywopłotów – zebranie i wywiezienie pędów	m2		50,00	
II/34	Kalkulacja własna	Cięcie żywopłotów zimowe z rusztowań – montaż rusztowań – cięcie i formowanie żywopłotów – zebranie i wywiezienie pędów	m2		50,00	
II/35	Kalkulacja własna	Odmłodzenie żywopłotów – wycięcie pędów w starych żywopłotach – zebranie i wywiezienie wyciętych pędów	m2		50,00	
II/36	Kalkulacja własna	Karczowanie żywopłotów formowanych o wysokości do 2 m – wycięcie żywopłotu – wykopanie karpin – wywiezienie karpin i ściętych pędów – zasypanie dołów	m2		50,00	
II/37	Kalkulacja własna	Karczowanie żywopłotów nieformowanych o wysokości ponad 2 m – wycięcie żywopłotu – wykopanie karpin – wywiezienie karpin i ściętych pędów – zasypanie dołów	m2		50,00	
II/38	Kalkulacja własna	Odchwaszczenie żywopłotów – spulchnianie ziemi i pielenie żywopłotów – zebranie i wywiezienie chwastów	m2		33,00 krotność 3	
II/39	Kalkulacja własna	Przesadzanie drzew z bryłą korzeniową o średnicy do 80 cm – wykopanie drzewa z bryłą korzeniową – zasypanie dołu – przewiezienie drzewa na miejsce posadzenia – sadzenie drzewa	szt		1,00	
II/40	Kalkulacja własna	Przesadzanie drzew z bryłą korzeniową o średnicy powyżej 80 cm – wykopanie drzewa z bryłą korzeniową – zasypanie dołu	szt		1,00	

		<ul style="list-style-type: none"> - przewiezienie drzewa na miejsce posadzenia - sadzenie drzewa 				
II/41	Kalkulacja własna	Prostowanie drzew pochylonych przez wiatr lub pojazdy mechaniczne - materiał Wykonawcy <ul style="list-style-type: none"> - okopanie drzewa - częściowe podcięcie korzeni - ustawienie drzewa w pozycji pionowej - zasypanie dołu - zabicie pala i przywiązanie drzewa 	szt		1,00	
II/42	Kalkulacja własna	Oprysk drzew środkami chemicznymi - materiał Wykonawcy <ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie roztworu - dwukrotny oprysk drzewa 	szt		50,00	
II/43	Kalkulacja własna	Oprysk krzewów środkami chemicznymi - materiał Wykonawcy <ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie roztworu - dwukrotny oprysk krzewów 	szt		50,00	
II/44	Kalkulacja własna	Oprysk żywopłotów środkami chemicznymi - materiał Wykonawcy <ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie roztworu - dwukrotny oprysk żywopłotów 	m2		50,00	
II/45	Kalkulacja własna	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników i krzaków <ul style="list-style-type: none"> - ręczny wyrąb drzew i krzaków z odrąbaniem gałęzi - wykarczowanie pniaków - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu - wyrównanie i plantowanie terenu - wywiezienie wykarczowanych drzew, krzewów, pniaków i pozostałości po wykarczowaniu 	m2		50,00	
II/46	Kalkulacja własna	Opracowanie pełnej dokumentacji oraz ekspertyz dotyczących oceny stanu zdrowotnego drzew	szt		1,00	
III. KONSERWACJA TRAWNIKÓW						
III/1	Kalkulacja własna	Wygrabienie liści z trawników, skupin i żywopłotów o mniejszej ilości liści np. jak wiosną <ul style="list-style-type: none"> - zgrabienie liści na przyzmy - załadunek liści na środki transportu i wywiezienie 	m2		1 000,00	
III/2	Kalkulacja własna	Wygrabienie liści z trawników, skupin i żywopłotów o dużej ilości liści np. jak jesienią <ul style="list-style-type: none"> - zgrabienie liści na przyzmy - załadunek liści na środki transportu i wywiezienie 	m2		5 000,00	
III/3	Kalkulacja własna	Koszenie trawników – teren płaski <ul style="list-style-type: none"> - koszenie trawników z podkaszaniem w miejscach trudno dostępnych 	ha		30,10 krotność 5	

		<ul style="list-style-type: none"> - posprzątanie wykoszonej trawy z jezdni, opasek i chodników - wykaszanie odrostów u drzew 				
III/4	Kalkulacja własna	Koszenie trawników – na skarpach <ul style="list-style-type: none"> - koszenie trawników z podkaszaniem w miejscach trudno dostępnych - posprzątanie wykoszonej trawy z jezdni, opasek i - wykaszanie odrostów u drzew 	ha		11,6 krotność 5	
III/5	Kalkulacja własna	Koszenie trawników z mechanicznym zebraniem trawy – teren płaski <ul style="list-style-type: none"> - koszenie trawników z podkaszaniem w miejscach trudno dostępnych z zebraniem skoszonej trawy - posprzątanie wykoszonej trawy z jezdni, opasek i chodników - wykaszanie odrostów u drzew 	ha		1,00	
III/6	Kalkulacja własna	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów i koszenie traw z terenów geodezyjnych nie objętych stałym utrzymaniem	m2		5,00	
III/7	Kalkulacja własna	Grabienie skoszonej trawy w terenie płaskim <ul style="list-style-type: none"> - zgrabienie wykoszonej trawy w przyzmy - załadunek na środki transportu i wywóz 	ha		0,01	
III/8	Kalkulacja własna	Grabienie skoszonej trawy na skarpach <ul style="list-style-type: none"> - zgrabienie wykoszonej trawy w przyzmy - - załadunek na środki transportu i wywóz 	ha		0,01	
III/9	Kalkulacja własna	Pielenie trawników <ul style="list-style-type: none"> - zebranie chwastów i wywiezieni 	m2		100,00	
III/10	Kalkulacja własna	Wałowanie, włókowanie i bronowanie trawników	ha		5,00	
III/11	Kalkulacja własna	Nawożenie trawników i skupin nawozami mineralnymi - materiał Wykonawcy	m2		100,00	
III/12	Kalkulacja własna	Oprysk trawników herbicydami - materiał Wykonawcy <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie roztworu - oprysk trawników 	m2		100,00	
III/13	Kalkulacja własna	Wykonanie trawników metodą darniowania - materiał Wykonawcy <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie terenu poprzez wyprofilowanie i zagęszczenie - ułożenie płyt darni - zakotwienie darni - zasypanie szpar ziemią urodzajną 	m2		50,00	
III/14	Kalkulacja własna	Założenie trawników dywanowych przy uprawie ręcznej w terenie płaskim - materiał Wykonawcy <ul style="list-style-type: none"> - ręczne wyrównanie powierzchni - ręczne przekopanie gleby - rozrzucenie nawozów mineralnych 	m2		50,00	

		<ul style="list-style-type: none"> - zagrabienie - rozcielenie torfu lub ziemi kompostowej - wysianie nasion traw - zahakowanie grabienia - ubicie nawierzchni 				
III/15	Kalkulacja własna	Założenie trawników dywanowych przy uprawie ręcznej na skarpach <ul style="list-style-type: none"> - ręczne wyrównanie powierzchni - ręczne przekopanie gleby - rozrzucenie nawozów mineralnych - zagrabienie - rozcielenie torfu lub ziemi kompostowej - wysianie nasion traw - zahakowanie grabienia - ubicie nawierzchni 	m2		50,00	
III/16	Kalkulacja własna	Założenie trawników dywanowych przy uprawie mechanicznej - materiał Wykonawcy <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie orki - ręczne plantowanie i modelowanie powierzchni - rozrzucenie nawozów mineralnych - zagrabienie - rozcielenie torfu lub ziemi kompostowej - wysianie nasion traw - ubicie nawierzchni 	m2		50,00	
III/17	Kalkulacja własna	Dowiezienie ziemi urodzajnej <ul style="list-style-type: none"> - załadunek ziemi na samochód - rozładunek na miejscu 	m3		2,50	
III/18	Kalkulacja własna	Wywiezienie nadmiaru ziemi <ul style="list-style-type: none"> - sprzymowanie ziemi - załadunek ziemi na samochód - rozładunek na miejscu 	m3		2,50	
III/19	Kalkulacja własna	Areacja (napowietrzenie) trawników	ha		1,00	
III/20	Kalkulacja własna	Grabienie trawników (usuwanie sfilcowanej darni)	ha		1,00	
IV. PIELĘGNACJA KWIETNIKÓW						
IV/1	Kalkulacja własna	Przygotowanie rabat kwiatowych do obsady z uzupełnieniem ziemią kompostowa lub torfem - materiał Wykonawcy <ul style="list-style-type: none"> - przekopanie i wymodelowanie rabat - zagrabienie i nawożenie 	m2		50,00	

IV/2	Kalkulacja własna	Przygotowanie rabat kwiatowych do obsady bez uzupełniania ziemią - przekopanie i wymodelowanie rabat - zagrabienie i nawożenie	m2		50,00	
IV/3	Kalkulacja własna	Likwidacja nasadzeń sezonowych na rabacie – usunięcie starych kwiatów – przekopanie, zagrabienie i wymodelowanie rabaty – wywiezienie starego materiału roślinnego	m2		50,00	
IV/4	Kalkulacja własna	Sadzenie kwiatów dostarczonych przez Zamawiającego – sadzenie kwiatów – podlanie kwiatów po wysadzeniu	szt		50,00	
IV/5	Kalkulacja własna	Pielenie i spulchnianie rabat z roślin sezonowych – przekopanie rabaty – zebranie i wywiezienie chwastów	m2		50,00	
IV/6	Kalkulacja własna	Pielenie i spulchnianie rabat bylinierek – przekopanie rabaty – zebranie i wywiezienie chwastów	m2		50,00	
IV/7	Kalkulacja własna	Pielenie i spulchnianie rabat z różarek – przekopanie rabaty – zebranie i wywiezienie chwastów	m2		50,00	
IV/8	Kalkulacja własna	Obcinanie przekwitłych kwiatostanów i zbędnych pędów u bylin i kwiatów letnich - obcięcie przekwitłych kwiatów i zbędnych pędów i wywiezienie	m2		50,00	
IV/9	Kalkulacja własna	Obcinanie przekwitłych kwiatostanów i zbędnych pędów u róż - obcięcie przekwitłych kwiatów i zbędnych pędów i wywiezienie	m2		50,00	
IV/10	Kalkulacja własna	Strzyżenie kwietników dywanowych	m2		50,00	
IV/11	Kalkulacja własna	Podlewanie rabat - materiał Wykonawcy	m2		50,00	
IV/12	Kalkulacja własna	Przycięcie krzewów róż w okresie spoczynku- wiosna – przycięcie pędów – zebranie i wywiezienie pędów	szt		50,00	
IV/13	Kalkulacja własna	Przycięcie krzewów róż w okresie spoczynku- jesień – przycięcie pędów – zebranie i wywiezienie pędów	szt		50,00	
IV/14	Kalkulacja własna	Przykrycie krzewów róż na zimę wraz z przykulkowaniem pnących - materiał Wykonawcy	szt		50,00	
IV/15	Kalkulacja	Odkrycie róż na wiosnę	szt		50,00	

	własna	<ul style="list-style-type: none"> - zdjęcie i wywiezienie okrycia - rozgarnięcie kopczyków 				
IV/16	Kalkulacja własna	Nawożenie różarek torfem lub kompostem - materiał Wykonawcy	m2		50,00	
IV/17	Kalkulacja własna	Nawożenie rabat nawozami mineralnymi - materiał Wykonawcy	m2		50,00	
IV/18	Kalkulacja własna	Oprysk róż chemikaliami - materiał Wykonawcy <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie roztworu - oprysk róż 	szt		50,00	
IV/19	Kalkulacja własna	Obsadzenie rabat kwiatowych roślinami cebulkowymi - materiał Wykonawcy <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie rabaty - sadzenie cebulek 	szt		10,00	
IV/20	Kalkulacja własna	Montaż skrzynek kwiatowych np. na słupach oświetleniowych	szt		1,00	
IV/21	Kalkulacja własna	Podlewanie , nawożenie i pielnie kwiatów w zamontowanych skrzynkach - materiał Wykonawcy	szt skrzynek		1,00	
V. Prace o charakterze robót zabezpieczających miejsca zagrożające bezpieczeństwu ruchu, jak również zapobiegające degradacji trawników przez wjeżdżające pojazdy						
V/1	Kalkulacja własna	Przestawienie obrzeży trawnikowych - materiał Wykonawcy <ul style="list-style-type: none"> - wykopanie obrzeży - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej - ustawienie obrzeży 	m		100,00	
V/2	Kalkulacja własna	Przestawienie krawężników trawnikowych - materiał Wykonawcy <ul style="list-style-type: none"> - wykopanie krawężników - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej - ustawienie krawężników 	m		10,00	
V/3	Kalkulacja własna	Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35x5 <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie chodnika - wykonanie podsypki cementowo piaskowej - wykonanie chodnika z ewentualnym uzupełnieniem połamanych płyt, wraz zaspoinowaniem 	m2		10,00	
V/4	Kalkulacja własna	Remont cząstkowy chodnika z kostki brukowej <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie chodnika - wykonanie podsypki cementowo piaskowej - wykonanie chodnika z ewentualnym uzupełnieniem połamanej kostki, wraz zaspoinowaniem 	m2		10,00	

V/5	Kalkulacja własna	Ustawienie słupków betonowych chroniących trawniki przed dewastacją przez pojazdy mechaniczne - materiał Wykonawcy – wykopanie dołków – ustawienie słupków i zabetonowanie (wysokość słupka nad ziemią 80 cm)	szt		10,00		
V/6	Kalkulacja własna	Ustawienie słupków metalowych chroniących trawniki przed dewastacją przez pojazdy mechaniczne - materiał Wykonawcy – wykopanie dołków – ustawienie słupków i zabetonowanie (wysokość słupka nad ziemią 110 cm)	szt		10,00		
V/7	Kalkulacja własna	Udostępnienie samochodu dla potrzeb wspólnego patrolowania ulic i parków przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy	godz		20,00		
					Wartość netto za 1 rok		
					Wartość netto za 3 lata		
					Podatek VAT		
					Wartość brutto za 3 lata		