

PRZEDMIAR ROBÓT

Temat/ adres: Projekt budowlany rozbiórki budynków przy ul.
Kunickiego 110 i Szańcowa 2 i 4
w LUBLINIE dz.139/1

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kategoria robót 45111100-9

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

Inwestor: Gmina Lublin
20-950 Lublin
Plac Łokietka 1

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk

Opracowała	Nr uprawnień	Podpis
inż. Grażyna Matuszczyk	488/Lb/77	

Lublin, wrzesień 2008r

PRZEDMIAR ROBÓT

ROZBIÓRKA BUDYNKÓW MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWYCH PRZY UL. KUNICKIEGO 110 I SZAŃCOWEJ 2 i 4 w LUBLINIE

Lp.	Nr specyfikacji	Opis roboty	Ilość
1	ST. 45111100-9	<p>Rozbiórka budynków na działce 139/1</p> <p><u>Zakres robót:</u></p> <p><u>Budynek Kunickiego 110 i Szańcowa 2 i 4</u></p> <p><u>Budynek karczmy /PAB-u/ nr1 i 2</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roboty rozbiórkowe budynku niepodpiwniczonego, jednokondygnacyjnego, ściany z cegły i drewniane, stropy drewniane, dach drewniany, kryty papą wraz z instalacjami. 2. Rozebranie budynków gospodarczych, murowanej i drewnianych krytych papą. 3. Rozebranie fundamentów z zasypaniem wykopów piaskiem 4. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i uporządkowanie działki. <p><u>Budynki: warsztatowy, biurowy -nr3</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego niepodpiwniczonego, jednokondygnacyjnego, ściany drewniane oraz z betonu komórkowego, stropy drewniane, dach drewniany, kryty papą wraz z instalacjami. 6. Rozebranie przybudówki drewnianej krytej papą. 7. Rozebranie fundamentów z zasypaniem wykopów piaskiem 8. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i uporządkowanie działki. 	<p>2122,70 m³ (kubatura budynków)</p>

2	ST. 45111100-9	<u>Budynek warsztatowo-magazynowy nr 4</u> 1. Roboty rozbiórkowe budynku niepodpiwniczonego, jednokondygnacyjnego, ściany z cegły, drewniane oraz płyt PW8, stropy drewniane, dach drewniany, kryty papą wraz z instalacjami. 2. Rozebranie fundamentów z zasypaniem wykopów piaskiem 3. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i uporządkowanie działki.	360,1 m ³ (kubatura budynku)
3.	ST. 45111100-9	<u>Budynek przemysłowo-warsztatowy nr 5</u> 1. Roboty rozbiórkowe budynku niepodpiwniczonego, jednokondygnacyjnego, ściany drewniane oraz z betonu komórkowego, stropy drewniane, dach drewniany, kryty papą wraz z instalacjami. 2. Rozebranie fundamentów z zasypaniem wykopów piaskiem 3. Rozebranie ogrodzenia działki 4. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i uporządkowanie działki.	848,9 m ³ (kubatura budynku)
4.	ST. 45111100-9	<u>Budynek warsztatowo-magazynowy nr 6</u> 1. Roboty rozbiórkowe budynku niepodpiwniczonego, jednokondygnacyjnego, ściany z cegły, drewniane oraz płyt PW8, stropy drewniane, dach drewniany, kryty papą wraz z instalacjami. 2. Rozebranie fundamentów z zasypaniem wykopów piaskiem 3. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i uporządkowanie działki.	741,00 m ³ (kubatura budynku)

5.	ST. 45111100-9	<u>Zasieki</u> 1. Rozebranie zadaszenia. 2. Wycięcie słupków stalowych. 3. Wywiezienie z terenu działki.	460,00 m ³ (kubatura zasieków)
6.	ST. 45111100-9	<u>Piwnica murowana</u> 1. Roboty rozbiórkowe piwnicy , ściany z cegły pełnej wraz z instalacją. 2. Rozebranie fundamentów z zasypaniem wykopów piaskiem 3. Rozebranie ogrodzenia działki 4. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i uporządkowanie działki. 5. Wywiezienie garażu blaszanego	92,0 m ³ (kubatura budynku)
		Razem	4 624,70 m ³