

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>suma</b>						
1		<b>Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy trasie drogi	km	0.4		
2 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy do 15 cm	szt.	16		
3 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków	ha	0.01		
4 d.1	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy do 15 cm	szt.	16		
5 d.1	D-01.02.01	Wywożenie karpiny i gałęzi na odległość do 7 km	mp	72		
6 d.1	D-01.02.03	Rozebranie krawężników betonowych	m	375		
7 d.1	D-01.02.03	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	m <sup>3</sup>	25		
8 d.1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>	1088		
9 d.1	D-02.00.00	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat.III	m <sup>3</sup>	381		
10 d.1	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 5 km sam.samowyład.	m <sup>3</sup>	381		
11 d.1	D-04.01.01a	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gr.kat.III	m <sup>2</sup>	241		
Razem dział: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne						
2		<b>Roboty w zakresie budowy dróg</b>				
12 d.2	D-04.01.01a	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gr.kat.III	m <sup>2</sup>	1088		
13 d.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 8/10 z oporem	m <sup>3</sup>	41		
14 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	475		
15 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	262		
16 d.2	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	1088		
17 d.2	D-04.04.00	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1088		
18 d.2	D-05.03.23	Nawierzchnie z płyt betonowych typu ażur grubości 10 cm na podsypce piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	1088		
19 d.2	D-05.03.07	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu łanego - warstwa ścieralna z mieszanki grysowej gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	62		
Razem dział: Roboty w zakresie budowy dróg						
3		<b>Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe</b>				
20 d.3	D-09.01.01	Plantowanie skarp	m <sup>2</sup>	362		
21 d.3	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m <sup>2</sup>	362		
22 d.3	D-01.03.04	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	4		

Zatwierdzam do  
wydania wykonawcom  
DYREKTOR  
Wydziału Dróg i Mostów  
0207409  
inż. Eugeniusz Janicki



Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23 d.3	D-01.03.04	Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy do 110 mm w wykopie	m	400		
24 d.3	D-07.02.01	Montaż słupków do znaków z rur stalowych ocynkowanych malowanych na szaro	szt.	9		
25 d.3	D-07.02.01	Montaż słupków przeszkodowych malowanych w biało-czerwone pasy o średnicy 12 cm i wysokości 0,8 m	szt.	4		
26 d.3	D-07.02.01	Montaż znaków o pow. do 0.3 m2 T-3 szt 2, T-29 szt. 1, T-30 szt 3	szt.	6		
27 d.3	D-07.02.01	Zdjęcie znaku i demontaż słupka	szt.	1		
28 d.3	D-07.02.01	Montaż znaków o pow. ponad 0.3 m2 znaki D-6 szt 2 ,D-1 szt 1,D-18 szt 6,D-18a szt 1, A-7szt 1	szt.	10		
29 d.3	D-07.01.01	Oznakowanie poziome wykonywane farbą do malowania jezdni	m <sup>2</sup>	32		
Razem dział: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: