

Przedmiar
ul. Południowa

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
suma				
1		Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy trasie drogi	km	
d.1		0.4	km	0.40
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy do 15 cm	szt.	
d.1		16	szt.	16.00
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków	ha	
d.1		0.01	ha	0.01
4	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy do 15 cm	szt.	
d.1		16	szt.	16.00
5	D-01.02.01	Wywożenie karpiny i gałęzi na odległość do 7 km	mp	
d.1		72	mp	72.00
6	D-01.02.03	Rozebranie krawężników betonowych	m	
d.1		375	m	375.00
7	D-01.02.03	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	m ³	
d.1		25	m ³	25.00
8	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm	m ²	
d.1		1088	m ²	1088.00
9	D-02.00.00	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat.III	m ³	
d.1		381	m ³	381.00
10	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 5 km sam.samowylad.	m ³	
d.1		381	m ³	381.00
11	D-04.01.01a	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gr.kat.III	m ²	
d.1		241	m ²	241.00
2		Roboty w zakresie budowy dróg		
12	D-04.01.01a	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gr.kat.III	m ²	
d.2		1088	m ²	1088.00
13	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 8/10 z oporem	m ³	
d.2		41	m ³	41.00
14	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	
d.2		475	m	475.00
15	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	
d.2		262	m	

Zatwierdzam do
wydania wykonawcom
DYREKTOR
Wydziału Dróg i Mostów
02022009
inż. Eugeniusz Janicki

Przedmiar
ul. Południowa

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
				262.00
16 d.2	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	
		1088	m ²	1088.00
17 d.2	D-04.04.00	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	
		1088	m ²	1088.00
18 d.2	D-05.03.23	Nawierzchnie z płyt betonowych typu ażur grubości 10 cm na podsypce piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	
		1088	m ²	1088.00
19 d.2	D-05.03.07	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna z mieszanki grysowej gr. 4 cm	m ²	
		62	m ²	62.00
3		Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe		
20 d.3	D-09.01.01	Plantowanie skarp	m ²	
		362	m ²	362.00
21 d.3	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	
		362	m ²	362.00
22 d.3	D-01.03.04	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	
		4	szt.	4.00
23 d.3	D-01.03.04	Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy do 110 mm w wykopie	m	
		400	m	400.00
24 d.3	D-07.02.01	Montaż słupków do znaków z rur stalowych ocynkowanych malowanych na szaro	szt.	
		9	szt.	9.00
25 d.3	D-07.02.01	Montaż słupków przeszkodowych malowanych w biało-czerwone pasy o średnicy 12 cm i wysokości 0,8 m	szt.	
		4	szt.	4.00
26 d.3	D-07.02.01	Montaż znaków o pow. do 0.3 m ² T-3 szt 2, T-29 szt. 1, T-30 szt 3	szt.	
		6	szt.	6.00
27 d.3	D-07.02.01	Zdjęcie znaku i demontaż słupka	szt.	
		1	szt.	1.00
28 d.3	D-07.02.01	Montaż znaków o pow. ponad 0.3 m ² znaki D-6 szt 2, D-1 szt 1, D-18 szt 6, D-18a szt 1, A-7 szt 1	szt.	
		10	szt.	10.00
29 d.3	D-07.01.01	Oznakowanie poziome wykonywane farbą do malowania jezdni	m ²	
		32	m ²	32.00