

STELMACH I PARTNERZY  
BIURO ARCHITEKTONICZNE Sp. z o.o.  
20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 55  
tel/fax 7437315, 74373 e-mail: [stelmach@stelmach.architekci.com](mailto:stelmach@stelmach.architekci.com)

**NAZWA INWESTYCJI:** **PROJEKT ULICY A.GRYGOWEJ NA  
ODCINKU OD UL.PANCERNIAKÓW  
DO AL. W. WITOSA**

Zatwierdzam do wydania  
Wykonawcom

**INWESTOR:**

**Gmina Miasta Lublin  
Wydział Inwestycji  
ul. Wieniawska 14  
20-072 Lublin**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Inwestycji


**ADRES INWESTYCJI:**

Działki ewidencyjne nr: 58,1/7,1/6, 1/29,1/30

**PROJEKT:**

**STELMACH I PARTNERZY  
BIURO ARCHITEKTONICZNE Sp. z o.o.  
20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 55**

<b>TOM</b>	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>
VI	PROJEKT TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ W UL. A. GRYGOWEJ W LUBLINIE NA ODC. OD UL. PANCERNIAKÓW DO AL. W. WITOSA (WŁĄCZNIE)

<b>SPORZĄDZIŁ:</b>	LECHOSŁAW SZYMAŃSKI	
--------------------	---------------------	---

**DATA OPRACOWANIA : LUTY 2009**

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Trakcja trolejbusowa w ul.Grygowej w Lublinie od ul.Pancerniaków do Al.Witosa (włącznie)			
1	Montaż trakcji trolejbusowej	1	20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Montaż trakcji trolejbusowej</b>					
1					
d.1	ST.01.00.00	Montaż obchwyków słupowych, słupy stalowe, rurowe masa do 1,5 t - uchwył TVO24 28	szt szt	 28	
				<b>RAZEM</b>	<b>28</b>
2					
d.1	ST.01.00.00	Montaż obchwyków słupowych, słupy stalowe, rurowe masa do 1,5 t - uchwył TVO37 66	szt szt	 66	
				<b>RAZEM</b>	<b>66</b>
3					
d.1	ST.01.00.00	Montaż wysięgników, wysięgniki podwójne TV VYL2-9m 2	szt szt	 2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
4					
d.1	ST.01.00.00	Montaż wysięgników, wysięgniki TV VYL 1-7m 26	szt szt	 26	
				<b>RAZEM</b>	<b>26</b>
5					
d.1	ST.01.00.00	Montaż lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszonych pomiędzy ha- kami i słupami, liny zawieszane między słupami stalowymi, długość odcin- ków lin do 30 m 8	szt szt	 8	
				<b>RAZEM</b>	<b>8</b>
6					
d.1	ST.01.00.00	Montaż lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszonych pomiędzy ha- kami i słupami, liny zawieszane między słupami stalowymi, długość odcin- ków lin do 45 m 9	szt szt	 9	
				<b>RAZEM</b>	<b>9</b>
7					
d.1	ST.01.00.00	Materiał do wykonania zawieszceń pomiędzy słupami 1	kpl kpl	 1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
8					
d.1	ST.01.00.00	Montaż zawieszenia DELTA na linkę stalową ,komplet TBZ2N260 2	szt szt	 2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
9					
d.1	ST.01.00.00	Montaż zawieszenia wahadłowego TB-1Ne 1	szt szt	 1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
10					
d.1	ST.01.00.00	Montaż zawieszenia wahadłowego TB-1Nf 4	szt szt	 4	
				<b>RAZEM</b>	<b>4</b>
11					
d.1	ST.01.00.00	Montaż zawieszenia wahadłowego TB-1Ng 11	szt szt	 11	
				<b>RAZEM</b>	<b>11</b>
12					
d.1	ST.01.00.00	Montaż zawieszenia DELTA na wysięgnik, komplet TBZ2G260 15	szt szt	 15	
				<b>RAZEM</b>	<b>15</b>
13					
d.1	ST.01.00.00	Montaż zawieszenia wahadłowego TB-1Gb 3	szt szt	 3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
14					
d.1	ST.01.00.00	Montaż zawieszenia wahadłowego TB-1Gc 2	szt szt	 2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
15					
d.1	ST.01.00.00	Montaż zawieszenia wahadłowego TB-1Gd 4	szt szt	 4	
				<b>RAZEM</b>	<b>4</b>
16					
d.1	ST.01.00.00	Montaż zawieszenia wahadłowego TB-1Ge 1	szt szt	 1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
17					
d.1	ST.01.00.00	Montaż zawieszenia wahadłowego TB-1Gf 3	szt szt	 3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	ST.01.00.00	Montaż przewodów na uchwytych dystansowych na konstrukcjach nośnych, przewody o przekrojach do 120 mm <sup>2</sup> , liczba przewodów w torze 1 - przewód LgYd 1x95 40	m m	 40	 40
				<b>RAZEM</b>	<b>40</b>
19 d.1	ST.01.00.00	Montaż przewodów jezdnych trolejbusowych na szlaku prostym i na łuku przy załamaniach do 4°, zawieszenie sztywne, przewody jezdne, miedziane Djp 100, rozpiętość przęsła do 25 m 0,48	km km	 0,480	 0,480
				<b>RAZEM</b>	<b>0,480</b>
20 d.1	ST.01.00.00	Montaż przewodów jezdnych trolejbusowych w węzłach i na łukach przy załamaniach do 30°, zawieszenie sztywne, przewody jezdne, miedziane Djp 100, rozpiętość przęsła do 15 m 0,45	km km	 0,450	 0,450
				<b>RAZEM</b>	<b>0,450</b>