

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

OBIEKT : BUDOWA ŻŁOBKA i PRZEDSZKOLA- ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ADRES INWESTYCJI : LUBLIN ul. WOLSKA 5
ZAMAWIAJĄCY : GMINA LUBLIN
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : 20-950 LUBLIN PLAC WŁ. ŁOKIETKA 1
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Marczevska
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2009 r.

OPRACOWAŁ:

ZAMAWIAJĄCY :

Data opracowania
grudzień 2009 r.

Data zatwierdzenia

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCY DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Miynarczyk

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedmiar					
1		PLAC ZABAW DLA DZIECI ŻŁOBKA			
1	SST 2.4.4	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 390*0.20	m ³		
d.1			m ³	78.00	
				RAZEM	78.00
2	SST 2.4.4	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 390	m ²		
d.1			m ²	390.00	
				RAZEM	390.00
3	SST 2.4.1	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni gumowej amortyzującej upadki np. Playtop F 350	m ²		
d.1			m ²	350.00	
				RAZEM	350.00
4	SST 2.4.1	Dostarczenie i montaż huśtawki wagowej Koniki BK-1700	szt		
d.1		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
5	SST 2.4.1	Dostarczenie i montaż karuzeli Trzmiel KM-0003	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
6	SST 2.4.1	Dostarczenie i montaż karuzeli Jaś KM-0001	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
7	SST 2.4.1	Dostarczenie i montaż Konik Galopek KG-0001	szt		
d.1		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
8	SST 2.4.1	Dostarczenie i montaż Stoń Zjeżdżalski SK -0206	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
9	SST 2.4.1	Dostarczenie i montaż Stoń SP 2005	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
10	SST 2.4.1	Dostarczenie i montaż Samolocik SF 2004	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
11	SST 2.4.1	Dostarczenie i montaż piaskownicy OT 0034	szt		
d.1		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
12	SST 2.4.1	Dostarczenie i montaż Tygrys Czesio SP 2006	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13	SST 2.4.1	Dostarczenie i montaż kosza na śmieci OT-0038	szt		
d.1		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
14	SST 2.4.1	Dostarczenie i montaż ławki prostej OT 0028	szt		
d.1		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
2		PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZEDSZKOLA			
15	SST 2.4.4	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 350*0.20	m ³		
d.2			m ³	70.00	
				RAZEM	70.00
16	SST 2.4.4	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 350	m ²		
d.2			m ²	350.00	
				RAZEM	350.00
17	SST 2.4.1	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni gumowej amortyzującej upadki np. Playtop F 350	m ²		
d.2			m ²	350.00	
				RAZEM	350.00
18	SST 2.4.1	Dostarczenie i montaż huśtawki wagowej Koniki BK-1700	szt		
d.2					

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
19	SST 2.4.1 d.2	Dostarczenie i montaż karuzeli Jaś KM-0001	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
20	SST 2.4.1 d.2	Dostarczenie i montaż Konik Galopek KG-0001	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
21	SST 2.4.1 d.2	Dostarczenie i montaż Samolocik SP 2004	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
22	SST 2.4.1 d.2	Dostarczenie i montaż piaskownicy OT 0034	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
23	SST 2.4.1 d.2	Dostarczenie i montaż Tygrys Czesio SP 2006	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
24	SST 2.4.1 d.2	Dostarczenie i montaż drabinki poziomej OT 0021	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
25	SST 2.4.1 d.2	Dostarczenie i montaż przejścia rurowego OT 5004	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
26	SST 2.4.1 d.2	Dostarczenie i montaż Pająk Felix OT-3001	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
27	SST 2.4.1 d.2	Dostarczenie i montaż Elf BK-0204	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
28	SST 2.4.1 d.2	Dostarczenie i montaż kosza na śmieci OT-0038	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
3		OGRODZENIE			
29	SST 2.4.2 d.3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)-Doły pod słupki betonowe ogrodzenia 106	dól. dól.	106.00	
				RAZEM	106.00
30	SST 2.4.2 d.3	Zabetonowanie słupków betonem B 15 106*0.3*0.3*0.7	m ³ m ³	6.68	
				RAZEM	6.68
31	SST 2.4.2 d.3	Rowki pod montaż desek betonowych cokołu ogrodzenia - wykop w gruncie kat.III-IV poz.33 poz.34	m m m	361.25 30.90	
				RAZEM	392.15
32	SST 2.4.2 d.3	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III poz.30 poz.31*0.2*0.1	m ³ m ³ m ³	6.68 7.84	
				RAZEM	14.52
33	SST 2.4.2 d.3	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego BARAFOR DECO wys. 200 cm - rozstaw słupków 252 cm, Elementy ocynk+lakier 9.0+9.50+20.5+14.30+24.20+26.5+76.9+34.1+22.5+13.5+13.7+15.1+31+37.05+13.40	m m	361.25	
				RAZEM	361.25
34	SST 2.4.2 d.3	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego BARAFOR DECO wys. 120 cm - rozstaw słupków 252 cm, Elementy ocynk+lakier 22.50+4.40+4.0	m m	30.90	
				RAZEM	30.90

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	SST 2.4.2	Dostawa i montaż bramy + furtka wys. 200 cm (-szer. brama z furtką 850 cm)	kpl		
d.3		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
36	SST 2.4.2	Dostawa i montaż elementów prefabrykowanych podmurówki ogrodzenia: Deska żelbetowe gr. 60 mm wys. 300 mm + elementy łącznikowe i podstawy łączników dla desek wys. 300 mm poz.31	m		
d.3			m	392.15	
				RAZEM	392.15