

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV 45231400-9

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie kolizji sieci SN, nn i oświetlenia w związku z budową
ul. Domeyki w Lublinie

INWESTOR : Gmina Lublin

ADRES INWESTORA : 20-950 Lublin Pl. Wł. Łokietka 1

BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : maj 2009r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Miynarczyk

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Ilość	Jedn. miary	Cena zł	Wartość zł (4 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
CPV 45231400-9 USUNIĘCIE KOLIZJI LINII KABLOWYCH SN						
1	SST 5.2	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	22,20	m ³		
d.1						
2	SST 5.2	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi - Osłona rurowa dzielona sztywna PS fi 160mm	43	m		
d.1						
3	SST 5.2	Ułożenie rur osłonowych SRS fi 160mm	43	m		
d.1						
4	SST 5.3	Mufy EPKJ-24C/3SB-3SB-T na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 95-120 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych	1	szt		
d.1						
5	SST 5.2	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	22,20	m ³		
d.1						
6	SST 5.3	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	5	m		
d.1						
7	SST 6.3	Badanie linii kablowej S.N.	1	odc.		
d.1						
Razem dział: CPV 45231400-9 USUNIĘCIE KOLIZJI LINII KABLOWYCH SN						
CPV 45231400-9 USUNIĘCIE KOLIZJI LINII KABLOWYCH nn						
8	SST 5.2	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	6,5	m ³		
d.2						
9	SST 5.2	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi - Osłona rurowa dzielona sztywna PS fi 160mm	13	m		
d.2						
10	SST 5.2	Ułożenie rur osłonowych SRS fi 160mm	13	m		
d.2						
11	SST 5.2	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	6,50	m ³		
d.2						
Razem dział: CPV 45231400-9 USUNIĘCIE KOLIZJI LINII KABLOWYCH nn						
CPV 45231400-9 USUNIĘCIE KOLIZJI LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA TERENU						
12	SST 5.2	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	6,5	m ³		
d.3						
13	SST 5.2	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi PS fi 110mm	13	m		
d.3						
14	SST 5.2	Ułożenie rur osłonowych SRS fi 110mm	13	m		
d.3						
15	SST 5.2	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	6,50	m ³		
d.3						
Razem dział: CPV 45231400-9 USUNIĘCIE KOLIZJI LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA TERENU						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: