
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV 45231400-9

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego ul. Domeyki w Lublinie

INWESTOR : Gmina Lublin


ADRES INWESTORA : 20-950 Lublin Pl. Wł. Łokietka 1

BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : maj 2009r.

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji


mgr inż. Marek Młynarczyk

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CPV 45231000-5 OŚWIETLENIE TERENU UL.DOMEYKI			
1	KNNR 5 0701- d.1 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		126,40	m ³	126,40	
				RAZEM	126,40
2	KNNR 5 0705- d.1 01	Ułożenie rur osłonowych - Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75 mm	m		
		395	m	395,00	
				RAZEM	395,00
3	KNNR 5 0705- d.1 01	Ułożenie rur osłonowych - Osłona rurowa sztywna SRS fi 75mm	m		
		59	m	59,00	
				RAZEM	59,00
4	KNNR-W 9 d.1 0814-02	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi - Osłona rurowa dzielona sztywna PS fi 160mm	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
5	KNNR 5 0713- d.1 02	Układanie kabli YKY 5x16 o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		460	m	460,00	
				RAZEM	460,00
6	KNNR 5 0726- d.1 09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		26	szt.	26,00	
				RAZEM	26,00
7	KNNR 5 0907- d.1 06	Układanie uziomów w rowach kablowych FeZn 20x3 mm ²	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
8	KNNR 5 0606- d.1 05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
9	KNNR 5 1001- d.1 03 analogia	Montaż i stawianie - Fundament B-70 ROSA	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
10	KNNR 5 1001- d.1 02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - Słup oświetleniowy aluminiowy anodowany na kolor czarny typ SAL-10,3 ROSA+Tabliczka TB-1	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
11	KNNR 5 0407- d.1 01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - Wyłącznik S 311 C 6A	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
12	KNNR 5 1002- d.1 02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - Wysięgnik aluminiowy typu WR-5a jednoramienny	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
13	KNNR 5 1004- d.1 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa typu SGS 104 PS II kl.+SON-T Plus 100W	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
14	KNNR 5 1003- d.1 03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m [YKYżo 2x2,5mm ² -182m]	kpl.przew.		
		13	kpl.przew.	13,00	
				RAZEM	13,00
15	KNNR 5 0702- d.1 02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		136,40	m ³	136,40	
				RAZEM	136,40
16	KNNR 5 1302- d.1 04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.		
		13	odc.	13,00	
				RAZEM	13,00
17	KNNR 5 1301- d.1 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		13	pomiar	13,00	
				RAZEM	13,00