

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

CPV 45231400-9

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie kolizji sieci SN, nn i oświetlenia w związku z budową  
ul. Domeyki w Lublinie

INWESTOR : Gmina Lublin

ADRES INWESTORA : 20-950 Lublin Pl. Wł. Łokietka 1

BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : maj 2009r.

---

Zatwierdzam do wydania  
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Miynarczyk

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>CPV 45231400-9 USUNIĘCIE KOLIZJI LINII KABLOWYCH SN</b>				
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	22,20
2 d.1	KNNR-W 9 0814-02	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi - Osłona rurowa dzielona sztywna PS fi 160mm	m	43
3 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych SRS fi 160mm	m	43
4 d.1	KNNR 9 0805-04	Mufy EPKJ-24C/3SB-3SB-T na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 95-120 mm <sup>2</sup> o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych	szt	1
5 d.1	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	22,20
6 d.1	KNNR 9 0801-12	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m	5
7 d.1	KNNR 5 1302-01	Badanie linii kablowej S.N.	odc.	1
<b>CPV 45231400-9 USUNIĘCIE KOLIZJI LINII KABLOWYCH nn</b>				
8 d.2	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	6,5
9 d.2	KNNR-W 9 0814-02	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi - Osłona rurowa dzielona sztywna PS fi 160mm	m	13
10 d.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych SRS fi 160mm	m	13
11 d.2	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	6,50
<b>CPV 45231400-9 USUNIĘCIE KOLIZJI LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA TERENU</b>				
12 d.3	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	6,5
13 d.3	KNNR-W 9 0814-01	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi PS fi 110mm	m	13
14 d.3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych SRS fi 110mm	m	13
15 d.3	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	6,50