

Wycena ofertowa

Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie II– Czechów

LP.	Podstawa wyceny	Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania	jednostka miary	cena jednost. w zł netto	ilość jednostek	wartość w zł netto
I. Prace porządkowe						
I/1	Kalkulacja własna	Ryczałt letni – miesięczny obowiązuje od 01.04 do 31.10 – zbieranie lub wygrabienie zanieczyszczeń, w tym gabarytowych – opróżnianie koszy – ustawienie ławek i koszy	miesiąc		7,00	
I/2	Kalkulacja własna	Ryczałt zimowy- miesięczny obowiązuje od 01.11 do 31.03 – odśnieżanie i usuwanie śliskości schodów i aleje – ciąg pieszych pomiędzy gimnazjum nr 16 a Szkołą Podstawową nr 43 (łącznie 900 m²) – zbieranie lub wygrabienie zanieczyszczeń, w tym gabarytowych – opróżnianie koszy – wywóz zanieczyszczeń – ustawienie ławek i koszy	miesiąc		5,00	
I/3	Kalkulacja własna	Usuwanie śniegu z alejek i schodów, likwidacja śliskości – odśnieżanie alejek i schodów – likwidacja śliskości poprzez posypywanie materiałem uszarstniającym – odkucie lodu	m2		300,00	
I/4	Kalkulacja własna	Zamiatanie alejek i schodów – niezależnie od typu nawierzchni – zamiatanie alejek i schodów – wywiezienie zebranych zanieczyszczeń	m2		8 680 krotność 14	
I/5	Kalkulacja własna	Odcięcie darni przy krawężnikach i zebranie piasku zamulającego krawężniki – odcięcie darni przy krawężnikach – sprzymowanie piasku zamulającego krawężniki – zamiatanie nawierzchni – wywiezienie urobku	m		1 000,00	
I/6	Kalkulacja własna	Ścięcie darni lub gracowanie alejek niezależnie od nawierzchni – ścięcie darni lub gracowanie – zamiatanie alejek – wywiezienie urobku	m2		50,00	
I/7	Kalkulacja	Oprysk dróg, opasek, schodów środkami chwastobójczymi – materiał	m2		30,00	

	własna	Wykonawcy – sporządzenie cieczy roboczej – oprysk chwastów				
I/8	Kalkulacja własna	Oczyszczenie alejek i schodów z piasku , błota i innych zanieczyszczeń - oczyszczenie alejek i schodów - wywiezienie urobku	m2		1 000,00	
I/9	Kalkulacja własna	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu, liści, resztek budowlanych i innych zanieczyszczeń – zebranie zanieczyszczeń w pryzmy – wywiezienie zanieczyszczeń	m2		5 000,00	
I/10	Kalkulacja własna	Konserwacja urządzeń małej architektury - materiał Wykonawcy - uzupełnienie zniszczonych oryginalnych elementów – doraźna naprawa ogrodzenia	miesiąc		12,00	
I/11	Kalkulacja własna	Malowanie lub bejcowanie urządzeń małej architektury (urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci) - oczyszczenie i pomalowanie nawierzchni	m2		100,00	
I/12	Kalkulacja własna	Wymiana piasku w piaskownicach - załadunek piasku z piaskownicy na samochód - przywiezienie czystego piasku i rozłożenie w piaskownicy	m3		2,00 krotność 3	
II. Pielęgnacja drzew i krzewów						
II/1	Kalkulacja własna	Ścinanie drzew niezależnie od twardości o średnicy do 20 cm (średnica mierzona na wys. 130 cm od ziemi, drewno z wyciętych drzew do dyspozycji wykonawcy) – ścięcie drzewa – wywiezienie ściętego drzewa – uprzątnięcie terenu	szt		10,00	
II/2	Kalkulacja własna	J.w. Lecz drzewo o średnicy 21-40 cm	szt		20,00	
II/3	Kalkulacja własna	J.w. Lecz drzewo o średnicy 41-65 cm	szt		55,00	
II/4	Kalkulacja własna	J.w. Lecz drzewo o średnicy 66-80 cm	szt		10,00	
II/5	Kalkulacja własna	J.w. Lecz drzewo o średnicy powyżej 80 cm	szt		10,00	
II/6	Kalkulacja	Usuwanie lub frezowanie pni niezależnie od twardości, o średnicy do 20	szt		3,00	

	własna	cm – zfrezowanie lub wykopanie pnia – wywiezienie urobku – zasypanie dołów				
II/7	Kalkulacja własna	J.w lecz pnia o średnicy 21-40 cm	szt		15,00	
II/8	Kalkulacja własna	J.w lecz pnia o średnicy 41-65 cm	szt		16,00	
II/9	Kalkulacja własna	J.w lecz pnia o średnicy powyżej 65 cm	szt		5,00	
II/10	Kalkulacja własna	Prześwietlanie koron drzew niezależnie o twardości o średnicy do 20 cm - wycięcie konarów zakwalifikowanych do usunięcia – zabezpieczenie ran – wywiezienie gałęzi	szt		120,00	
II/11	Kalkulacja własna	Prześwietlanie koron drzew niezależnie o twardości o średnicy do 21-40 cm – wycięcie konarów zakwalifikowanych do usunięcia – zabezpieczenie ran – wywiezienie gałęzi	szt		210,00	
II/12	Kalkulacja własna	Prześwietlanie koron drzew niezależnie o twardości o średnicy do 41-65 cm – wycięcie konarów zakwalifikowanych do usunięcia – zabezpieczenie ran – wywiezienie gałęzi	szt		105,00	
II/13	Kalkulacja własna	Prześwietlanie koron drzew niezależnie o twardości o średnicy powyżej 65 cm – wycięcie konarów zakwalifikowanych do usunięcia – zabezpieczenie ran – wywiezienie gałęzi	szt		20,00	
II/14	Kalkulacja własna	Sadzenie uzupełniające drzew iglastych z bryłą korzeniową, z materiałem roślinnym I wybór - materiał Wykonawcy	szt		10,00	
II/15	Kalkulacja własna	Sadzenie uzupełniające drzew liściastych z bryłą korzeniową, z materiałem roślinnym I wybór - materiał Wykonawcy	szt		80,00	
II/16	Kalkulacja własna	Sadzenie uzupełniające krzewów iglastych z bryłą korzeniową, z materiałem roślinnym I wybór - materiał Wykonawcy	szt		10,00	
II/17	Kalkulacja własna	Sadzenie uzupełniające krzewów liściastych z bryłą korzeniową, z materiałem roślinnym I wybór - materiał Wykonawcy	szt		10,00	

II/18	Kalkulacja własna	Sadzenie uzupełniające róż z bryłą korzeniową, z materiałem roślinnym I wybór - materiał Wykonawcy	szt		10,00	
II/19	Kalkulacja własna	Sadzenie uzupełniające krzewów ozdobnych z bryłą korzeniową, z materiałem roślinnym I wybór - materiał Wykonawcy	szt		10,00	
II/20	Kalkulacja własna	Sadzenie uzupełniające żywopłotów z bryłą korzeniową, z materiałem roślinnym I wybór - materiał Wykonawcy	szt		10,00	
II/21	Kalkulacja własna	Wymiana pali i wiązadeł - materiał Wykonawcy – wyjęcie starego pala – ustawienie nowego pala – przywiązanie wiązadeł	szt		10,00	
II/22	Kalkulacja własna	Podlewanie drzewek i krzewów - materiał Wykonawcy	szt		10,00	
II/23	Kalkulacja własna	Usuwanie odrostów u drzew – usuwanie odrostów (nie dotyczy drzew rosnących na trawnikach koszonych), za 1 szt drzewa niezależnie od ilości odrostów – wywiezienie wyciętych gałęzi	szt		200,00	
II/24	Kalkulacja własna	Przekopanie i pielenie misek – przekopanie i pielenie misek – wywiezienie wygrabionych chwastów	szt		50,00	
II/25	Kalkulacja własna	Wypełnienie misek żwirem - materiał Wykonawcy – usunięcie i wywiezienie ziemi grubości 5 cm – wysypanie miejsca żwirem i zagęszczenie	m2		10,00	
II/26	Kalkulacja własna	Wypełnienie misek grysem - materiał Wykonawcy – usunięcie i wywiezienie ziemi grubości 5 cm – wysypanie miejsca grysem i zagęszczenie	m2		10,00	
II/27	Kalkulacja własna	Wypełnienie misek keramzytem - materiał Wykonawcy – usunięcie i wywiezienie ziemi grubości 5 cm – wysypanie miejsca keramzytem i zagęszczenie	m2		10,00	
II/28	Kalkulacja własna	Wypełnienie misek korą drzewną - materiał Wykonawcy – usunięcie i wywiezienie ziemi grubości 5 cm – wysypanie miejsca korą i zagęszczenie	m2		100,00	
II/29	Kalkulacja własna	Przekopanie i pielenie skupin – przekopanie i pielenie powierzchni skupin – wygrabienie chwastów – wywiezienie wygrabionych chwastów	m2		110,00	
II/30	Kalkulacja własna	Karczowanie drzewek o obwodzie do 20 cm i wieku do 5 lat oraz krzewów	szt		1 500,00	

		<ul style="list-style-type: none"> - wykarczowanie drzew lub krzewów - wywiezienie usuniętych drzew lub krzewów - zasypanie dołów, wyrównanie powierzchni 				
II/31	Kalkulacja własna	Odmładzanie krzewów <ul style="list-style-type: none"> - wycięcie pędów starych, krzyżujących się - skrócenie pędów - zebranie i wywiezienie gałęzi 	szt		100,00	
II/32	Kalkulacja własna	Cięcie żywopłotów letnie z ziemi <ul style="list-style-type: none"> - cięcie i formowanie żywopłotów - zebranie i wywiezienie pędów 	m2		17 185 krotność 2	
II/33	Kalkulacja własna	Cięcie żywopłotów zimowe z ziemi <ul style="list-style-type: none"> - cięcie i formowanie żywopłotów - zebranie i wywiezienie pędów 	m2		150,00	
II/34	Kalkulacja własna	Cięcie żywopłotów zimowe z rusztowań <ul style="list-style-type: none"> - montaż rusztowań - cięcie i formowanie żywopłotów - zebranie i wywiezienie pędów 	m2		150,00	
II/35	Kalkulacja własna	Odmłodzenie żywopłotów <ul style="list-style-type: none"> - wycięcie pędów w starych żywopłotach - zebranie i wywiezienie wyciętych pędów 	m2		150,00	
II/36	Kalkulacja własna	Karczowanie żywopłotów formowanych o wysokości do 2 m <ul style="list-style-type: none"> - wycięcie żywopłotu - wykopanie karpin - wywiezienie karpin i ściętych pędów - zasypanie dołów 	m2		50,00	
II/37	Kalkulacja własna	Karczowanie żywopłotów nieformowanych o wysokości ponad 2 m <ul style="list-style-type: none"> - wycięcie żywopłotu - wykopanie karpin - wywiezienie karpin i ściętych pędów - zasypanie dołów 	m2		20,00	
II/38	Kalkulacja własna	Odchwaszczenie żywopłotów <ul style="list-style-type: none"> - spulchnianie ziemi i pielenie żywopłotów - zebranie i wywiezienie chwastów 	m2		10 330,00 krotność 3	
II/39	Kalkulacja własna	Przesadzanie drzew z bryłą korzeniową o średnicy do 80 cm <ul style="list-style-type: none"> - wykopanie drzewa z bryłą korzeniową - zasypanie dołu - przewiezienie drzewa na miejsce posadzenia - sadzenie drzewa 	szt		2,00	

II/40	Kalkulacja własna	Przesadzanie drzew z bryłą korzeniową o średnicy powyżej 80 cm - wykopanie drzewa z bryłą korzeniową - zasypanie dołu - przewiezienie drzewa na miejsce posadzenia - sadzenie drzewa	szt		2,00	
II/41	Kalkulacja własna	Prostowanie drzew pochylonych przez wiatr lub pojazdy mechaniczne - materiał Wykonawcy - okopanie drzewa - częściowe podcięcie korzeni - ustawienie drzewa w pozycji pionowej - zasypanie dołu - zabicie pała i przywiązanie drzewa	szt		5,00	
II/42	Kalkulacja własna	Oprysk drzew środkami chemicznymi - materiał Wykonawcy - sporządzenie roztworu - dwukrotny oprysk drzewa	szt		50,00	
II/43	Kalkulacja własna	Oprysk krzewów środkami chemicznymi - materiał Wykonawcy - sporządzenie roztworu - dwukrotny oprysk krzewów	szt		50,00	
II/44	Kalkulacja własna	Oprysk żywopłotów środkami chemicznymi - materiał Wykonawcy - sporządzenie roztworu - dwukrotny oprysk żywopłotów	m2		50,00	
II/45	Kalkulacja własna	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników i krzaków - ręczny wyrąb drzew i krzaków z odrabaniem gałęzi - wykarczowanie pniaków - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu - wyrównanie i plantowanie terenu - wywiezienie wykarczowanych drzew, krzewów, pniaków i pozostałości po wykarczowaniu	m2		100,00	
II/46	Kalkulacja własna	Opracowanie pełnej dokumentacji oraz ekspertyz dotyczących oceny stanu zdrowotnego drzew	szt		2,00	
III. KONSERWACJA TRAWNIKÓW						
III/1	Kalkulacja własna	Wygrabienie liści z trawników, skupin i żywopłotów o mniejszej ilości liści np. jak wiosną - zgrabienie liści na przyzmy - załadunek liści na środki transportu i wywiezienie	m2		5 000,00	
III/2	Kalkulacja własna	Wygrabienie liści z trawników, skupin i żywopłotów o dużej ilości liści np. jak jesienią	m2		40 000,00	

		<ul style="list-style-type: none"> - zgrabienie liści na przyzmy - załadunek liści na środki transportu i wywiezienie 				
III/3	Kalkulacja własna	Koszenie trawników – teren płaski <ul style="list-style-type: none"> - koszenie trawników z podkaszaniem w miejscach trudno dostępnych - posprzątanie wykoszonej trawy z jezdni, opasek i chodników - wykaszanie odrostów u drzew 	ha		40,14 krotność 5	
III/4	Kalkulacja własna	Koszenie trawników – na skarpach <ul style="list-style-type: none"> - koszenie trawników z podkaszaniem w miejscach trudno dostępnych - posprzątanie wykoszonej trawy z jezdni, opasek i - wykaszanie odrostów u drzew 	ha		13,11 krotność 5	
III/5	Kalkulacja własna	Koszenie trawników z mechanicznym zebraniem trawy – teren płaski <ul style="list-style-type: none"> - koszenie trawników z podkaszaniem w miejscach trudno dostępnych z zebraniem skoszonej trawy - posprzątanie wykoszonej trawy z jezdni, opasek i chodników - wykaszanie odrostów u drzew 	ha		5,00	
III/6	Kalkulacja własna	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów i koszenie traw z terenów geodezyjnych nie objętych stałym utrzymaniem	m2		0,60	
III/7	Kalkulacja własna	Grabienie skoszonej trawy w terenie płaskim <ul style="list-style-type: none"> - zgrabienie wykoszonej trawy w przyzmy - załadunek na środki transportu i wywóz 	ha		0,05	
III/8	Kalkulacja własna	Grabienie skoszonej trawy na skarpach <ul style="list-style-type: none"> - zgrabienie wykoszonej trawy w przyzmy - - załadunek na środki transportu i wywóz 	ha		0,11	
III/9	Kalkulacja własna	Pielenie trawników <ul style="list-style-type: none"> - zebranie chwastów i wywiezieni 	m2		100,00	
III/10	Kalkulacja własna	Wałowanie, włókowanie i bronowanie trawników	ha		5,00	
III/11	Kalkulacja własna	Nawożenie trawników i skupin nawozami mineralnymi - materiał Wykonawcy	m2		100,00	
III/12	Kalkulacja własna	Oprysk trawników herbicydami - materiał Wykonawcy <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie roztworu - oprysk trawników 	m2		100,00	
III/13	Kalkulacja własna	Wykonanie trawników metodą darniowania - materiał Wykonawcy <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie terenu poprzez wyprofilowanie i zagęszczenie - ułożenie płyt darni - zakotwienie darni - zasypanie szpar ziemią urodzajną 	m2		30,00	

III/14	Kalkulacja własna	Założenie trawników dywanowych przy uprawie ręcznej w terenie płaskim - materiał Wykonawcy <ul style="list-style-type: none"> - ręczne wyrównanie powierzchni - ręczne przekopanie gleby - rozrzucenie nawozów mineralnych - zagrabienie - rozcielenie torfu lub ziemi kompostowej - wysianie nasion traw - zahakowanie grabienia - ubicie nawierzchni 	m2		100,00	
III/15	Kalkulacja własna	Założenie trawników dywanowych przy uprawie ręcznej na skarpach <ul style="list-style-type: none"> - ręczne wyrównanie powierzchni - ręczne przekopanie gleby - rozrzucenie nawozów mineralnych - zagrabienie - rozcielenie torfu lub ziemi kompostowej - wysianie nasion traw - zahakowanie grabienia - ubicie nawierzchni 	m2		50,00	
III/16	Kalkulacja własna	Założenie trawników dywanowych przy uprawie mechanicznej - materiał Wykonawcy <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie orki - ręczne plantowanie i modelowanie powierzchni - rozrzucenie nawozów mineralnych - zagrabienie - rozcielenie torfu lub ziemi kompostowej - wysianie nasion traw - ubicie nawierzchni 	m2		100,00	
III/17	Kalkulacja własna	Dowiezienie ziemi urodzajnej <ul style="list-style-type: none"> - załadunek ziemi na samochód - rozładunek na miejscu 	m3		2,50	
III/18	Kalkulacja własna	Wywiezienie nadmiaru ziemi <ul style="list-style-type: none"> - sprzymowanie ziemi - załadunek ziemi na samochód - rozładunek na miejscu 	m3		2,50	
III/19	Kalkulacja własna	Areacja (napowietrzenie) trawników	ha		1,00	
III/20	Kalkulacja własna	Grabienie trawników (usuwanie sfilcowanej darni)	ha		1,00	

IV. PIELEGNACJA KWIETNIKÓW

IV/1	Kalkulacja własna	Przygotowanie rabat kwiatowych do obsady z uzupełnieniem ziemią kompostowa lub torfem - materiał Wykonawcy – przekopanie i wymodelowanie rabat – zagrabienie i nawożenie	m2		100,00	
IV/2	Kalkulacja własna	Przygotowanie rabat kwiatowych do obsady bez uzupełniania ziemią - przekopanie i wymodelowanie rabat - zagrabienie i nawożenie	m2		100,00	
IV/3	Kalkulacja własna	Likwidacja nasadzeń sezonowych na rabacie – usunięcie starych kwiatów – przekopanie, zagrabienie i wymodelowanie rabaty – wywiezienie starego materiału roślinnego	m2		100,00	
IV/4	Kalkulacja własna	Sadzenie kwiatów dostarczonych przez Zamawiającego – sadzenie kwiatów – podlanie kwiatów po wysadzeniu	szt		100,00	
IV/5	Kalkulacja własna	Pielenie i spalczanie rabat z roślin sezonowych – przekopanie rabaty – zebranie i wywiezienie chwastów	m2		150,00	
IV/6	Kalkulacja własna	Pielenie i spalczanie rabat byliniurek – przekopanie rabaty – zebranie i wywiezienie chwastów	m2		150,00	
IV/7	Kalkulacja własna	Pielenie i spalczanie rabat z różerek – przekopanie rabaty – zebranie i wywiezienie chwastów	m2		430,00	
IV/8	Kalkulacja własna	Obcinanie przekwitłych kwiatostanów i zbędnych pędów u bylin i kwiatów letnich - obcięcie przekwitłych kwiatów i zbędnych pędów i wywiezienie	m2		50,00	
IV/9	Kalkulacja własna	Obcinanie przekwitłych kwiatostanów i zbędnych pędów u róż - obcięcie przekwitłych kwiatów i zbędnych pędów i wywiezienie	m2		50,00	
IV/10	Kalkulacja własna	Strzyżenie kwietników dywanowych	m2		50,00	
IV/11	Kalkulacja własna	Podlewanie rabat - materiał Wykonawcy	m2		50,00	
IV/12	Kalkulacja własna	Przycięcie krzewów róż w okresie spoczynku- wiosna – przycięcie pędów – zebranie i wywiezienie pędów	szt		120,00	

IV/13	Kalkulacja własna	Przycięcie krzewów róż w okresie spoczynku- jesień – przycięcie pędów – zebranie i wywiezienie pędów	szt		120,00	
IV/14	Kalkulacja własna	Przykrycie krzewów róż na zimę wraz z przykulkowaniem pnących - materiał Wykonawcy	szt		120,00	
IV/15	Kalkulacja własna	Odkrycie róż na wiosnę – zdjęcie i wywiezienie okrycia – rozgarnięcie kopczyków	szt		120,00	
IV/16	Kalkulacja własna	Nawożenie różarek torfem lub kompostem - materiał Wykonawcy	m2		390,00	
IV/17	Kalkulacja własna	Nawożenie rabat nawozami mineralnymi - materiał Wykonawcy	m2		390,00	
IV/18	Kalkulacja własna	Oprysk róż chemikaliami - materiał Wykonawcy – przygotowanie roztworu – oprysk róż	szt		250,00	
IV/19	Kalkulacja własna	Obsadzenie rabat kwiatowych roślinami cebulkowymi - materiał Wykonawcy – przygotowanie rabaty – sadzenie cebulek	szt		50,00	
IV/20	Kalkulacja własna	Montaż skrzynek kwiatowych np. na słupach oświetleniowych	szt		1,00	
IV/21	Kalkulacja własna	Podlewanie , nawożenie i pielenie kwiatów w zamontowanych skrzynkach - materiał Wykonawcy	szt skrzynek		1,00	
V. Prace o charakterze robót zabezpieczających miejsca zagrożające bezpieczeństwu ruchu, jak również zapobiegające degradacji trawników przez wjeżdżające pojazdy						
V/1	Kalkulacja własna	Przestawienie obrzeży trawnikowych - materiał Wykonawcy – wykopanie obrzeży – wykonanie podsypki cementowo-piaskowej – ustawienie obrzeży	m		100,00	
V/2	Kalkulacja własna	Przestawienie krawężników trawnikowych - materiał Wykonawcy – wykopanie krawężników – wykonanie podsypki cementowo-piaskowej – ustawienie krawężników	m		10,00	
V/3	Kalkulacja własna	Remont częściowy chodnika z płyt betonowych 35x35x5 – rozebranie chodnika – wykonanie podsypki cementowo piaskowej – wykonanie chodnika z ewentualnym uzupełnieniem połamanych płyt, wraz	m2		10,00	

		zaspoinowaniem				
V/4	Kalkulacja własna	Remont częściowy chodnika z kostki brukowej – rozebranie chodnika – wykonanie podsypki cementowo piaskowej – wykonanie chodnika z ewentualnym uzupełnieniem połamanej kostki, wraz zaspoinowaniem	m2		10,00	
V/5	Kalkulacja własna	Ustawienie słupków betonowych chroniących trawniki przed dewastacją przez pojazdy mechaniczne - materiał Wykonawcy – wykopanie dołków – ustawienie słupków i zabetonowanie (wysokość słupka nad ziemią 80 cm)	szt		10,00	
V/6	Kalkulacja własna	Ustawienie słupków metalowych chroniących trawniki przed dewastacją przez pojazdy mechaniczne - materiał Wykonawcy – wykopanie dołków – ustawienie słupków i zabetonowanie (wysokość słupka nad ziemią 110 cm)	szt		10,00	
V/7	Kalkulacja własna	Udostępnienie samochodu dla potrzeb wspólnego patrolowania ulic i parków przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy	godz		20,00	
					Wartość netto za 1 rok	
					Wartość netto za 3 lata	
					Podatek VAT	
					Wartość brutto za 3 lata	