
KOSZTORYS OFERTOWY
ROZBIÓRKA BUDYNKÓW
PRZY UL. 3 MAJA I RADZIWIŁŁOWSKIEJ

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKÓW PRZY ULICACH 3 MAJA
i RADZIWIŁŁOWSKIEJ W LUBLINIE
ADRES INWESTYCJI : LUBLIN, ulice 3 Maja i Radziwiłłowska
INWESTOR : GMINA LUBLIN
ADRES INWESTORA : 20-950 LUBLIN, Plac Władysława Łokietka 1
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk

/

POZYCJE KOSZTORYSU

3 MAJA - Rozbiórki - Oferta.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przedmiar i kosztorys robót rozbiórkowych						
1		CIĄG TRZECH BUDYNKÓW PRZY UL. 3 MAJA 5				
1	STR	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	67.04		
d.1						
2	STR	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	32.60		
d.1						
3	STR	Rozebranie pokrycia dachowego z papy z kosztami utylizacji	m ²	264.15		
d.1						
4	STR	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²	264.15		
d.1						
5	STR	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²	264.15		
d.1						
6	STR	Wyjęcie i odniesienie skrzydeł okiennych	szt.	54.00		
d.1						
7	STR	Wyjęcie i odniesienie ościeżnic okiennych	szt.	18.00		
d.1						
8	STR	Wyjęcie o odniesienie skrzydeł drzwiowych	szt.	22.00		
d.1						
9	STR	Wyjęcie i odniesienie ościeżnic drzwiowych	szt.	18.00		
d.1						
10	STR	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m ²	zesp.	3.00		
d.1						
11	STR	Demontaż zbiorników płuczących żeliwnych z rurami płuczącymi i wspornikami	szt.	1.00		
d.1						
12	STR	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.	1.00		
d.1						
13	STR	Demontaż brodzików	szt.	2.00		
d.1						
14	STR	Demontaż przewodów wodociagowych z rur żeliwnych o śr. do 50 mm	m	30.00		
d.1						
15	STR	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 80-150 mm	m	6.00		
d.1						
16	STR	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy użyciu palnika tlenowego	m	42.00		
d.1						
17	STR	Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych	m ²	45.95		
d.1						
18	STR	Rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich	m ²	60.74		
d.1						
19	STR	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	11.44		
d.1						
20	STR	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	56.67		
d.1						
21	STR	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwypust	m ²	50.09		
d.1						
22	STR	Rozebranie zasypki stropowej	m ²	177.93		
d.1						
23	STR	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²	181.10		
d.1						
24	STR	Rozebranie belek stropowych	m	150.92		
d.1						
25	STR	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni	szt.	19.00		
d.1						
26	STR	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m nad terenem (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	222.32		
d.1						
27	STR	Demontaż wjazdu żeliwnego do studzienki murowanej	szt.	2.00		
d.1						
28	STR	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	69.20		
d.1						
29	STR	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm	m ³	6.23		
d.1						
30	STR	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm wraz z posadzką cementową	m ³	10.08		
d.1						
31	STR	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grub. ponad 15 cm	m ³	34.02		
d.1						
32	STR	Rozebranie fundamentów betonowych o grub.(wys.) do 100 cm	m ³	4.53		
d.1						
33	STR	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowej - rozbiórka fundamentów wraz z robotami ziemnymi	m ³	67.57		
d.1						
34	STR	Rozebranie ław żelbetowych o grub. do 70 cm	m ³	29.81		
d.1						

POZYCJE KOSZTORYSU

3 MAJA - Rozbiórki - Oferta.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
35 d.1	STR	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm	m ³	9.81		
36 d.1	STR	Dowiezienie piasku do uzupełnienia zasypki wykopów po rozbiórce części podziemnej	m ³	131.83		
37 d.1	STR	Montaż zsyphu segmentowego do gruzu	m	7.00		
38 d.1	STR	Demontaż zsyphu segmentowego do gruzu	m	7.00		
Razem dział: CIĄG TRZECH BUDYNKÓW PRZY UL. 3 MAJA 5						
2		MUR OGRODZENIOWY				
39 d.2	STR	Rozebranie muru z cegły na zaprawie cementowej	m ³	17.78		
40 d.2	STR	Rozebranie fundamentów betonowych o wys. ponad 100 cm	m ³	8.15		
41 d.2	STR	Wykop przy ścianie fundamentu w guncie kat. III	m ³	7.10		
42 d.2	STR	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	7.10		
43 d.2	STR	Dowiezienie piasku do uzupełnienia zasypki wykopów po rozbiórce części podziemnej	m ³	9.62		
Razem dział: MUR OGRODZENIOWY						
3		BUDYNEK NA ROGU ULIC RADZIWIŁŁOWSKIEJ I 3 MAJA				
44 d.3	STR	Rozebranie ekranu osłonowego z blachy faldowej	m ²	22.89		
45 d.3	STR	Rozebranie konstrukcji stalowej wsporczej	m	17.92		
46 d.3	STR	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	4.06		
47 d.3	STR	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	2.80		
48 d.3	STR	Rozebranie obróbek blacharskich	m ²	7.17		
49 d.3	STR	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²	18.72		
50 d.3	STR	Rozebranie gładzi cementowej	m ³	0.45		
51 d.3	STR	Rozebranie izolacji termicznej	m ²	15.03		
52 d.3	STR	Rozebranie podłoża z lekkiego betonu gruzowego o grub. ponad 15 cm	m ³	8.69		
53 d.3	STR	Wyjęcie i odniesienie skrzydeł okiennych aluminiowych	szt.	2.00		
54 d.3	STR	Wyjęcie i odniesienie ościeżnic okiennych aluminiowych	szt.	2.00		
55 d.3	STR	Wyjęcie i odniesienie skrzydeł drzwiowych aluminiowych	szt.	1.00		
56 d.3	STR	Wyjęcie i odniesienie ościeżnic drzwiowych aluminiowych	szt.	1.00		
57 d.3	STR	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m nad terenem (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	13.61		
58 d.3	STR	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	15.03		
59 d.3	STR	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm	m ³	0.90		
60 d.3	STR	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grub. do 10 cm	m ³	1.50		
61 d.3	STR	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowej - rozbiórka fundamentów wraz z robotami ziemnymi	m ³	5.08		
62 d.3	STR	Rozebranie ław żelbetowych o grub. do 70 cm	m ³	2.68		
63 d.3	STR	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm	m ³	1.01		
64 d.3	STR	Dowiezienie piasku do uzupełnienia zasypki wykopów po rozbiórce części podziemnej	m ³	10.35		
Razem dział: BUDYNEK NA ROGU ULIC RADZIWIŁŁOWSKIEJ I 3 MAJA						
4		WYWOZKA GRUZU I ŻŁOMU				
65 d.4	STR	Załadowanie gruzu koparko-ładowarka przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	695.00		

POZYCJE KOSZTORYSU

3 MAJA - Rozbiórki - Oferta.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
66 d.4	STR	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1 km	m ³	695.00		
67 d.4	STR	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodów samowyładowczych - dodatek za następne 9 km Krotność = 9	m ³	695.00		
68 d.4	STR	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t	5.00		
69 d.4	STR	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za następne 9 km Krotność = 9	t	5.00		
Razem dział: WYWOZKA GRUZU I ZŁOMU						