

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU SZPITALA DERMATOLOGICZNEGO

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULIC 3 MAJA I RADZIWIŁOWSKIEJ W LUBLINIE  
ADRES INWESTYCJI : LUBLIN, ulice 3 Maja i Radziwiłłowska

INWESTOR : GMINA LUBLIN  
ADRES INWESTORA : 20-950 LUBLIN, Plac Władysława Łokietka 1

BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Zatwierdzam do wydania  
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Inwestycji

*mgr inż. Marek Młynarczyk*

POZYCJE KOSZTORYSU

3 MAJA i RADZIWIŁŁOWSKA - Ogrodzenie szpitala - Oferta.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Budowa nowej ulicy z pętla - nawierzchnia asfaltowa</b>						
1		<b>ROZBIORKI</b>				
1 d.1	SSTMA	Rozebranie grodzienia na cokole betonowym - z przeseł z siatki w ramach zawieszonych na słupkach murowanych z cegły silikatowej z czapką betonową	m	31.5		
2 d.1	SSTMA	Rozebranie przeseł ogrodzeniowych stalowych z pozostawieniem słupków	m <sup>2</sup>	49.3		
3 d.1	SSTMA	Rozebranie grodzienia z siatki stalowej na słupkach stalowych	m	33.5		
Razem dział: ROZBIORKI						
2		<b>OGRODZENIE SZPITALA Z BRAMAMI WJAZDOWYMI</b>				
4 d.2	SSTMA	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	15.7		
5 d.2	SSTMA	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>	5.7		
6 d.2	SSTMA	Nakłady uzupełniające za dalsze 14 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18	m <sup>3</sup>	21.4		
7 d.2	SSTMA	Cokół betonowy 0,25x0,20 m na fundamencie 0,25x1,00 m - beton B20 ze środkiem uszczelniającym	m	82.9		
8 d.2	SSTMA	Dodatek za zwiększenie głębokości fundamentu o 20 cm Krotność = 2	m	82.9		
9 d.2	SSTMA	Betonowanie fundamentów betonowych - beton B20 ze środkiem uszczelniającym	m <sup>3</sup>	4.8		
10 d.2	SSTMA	Czapka betonowa z betonu B20 ze środkiem uszczelniającym o grubości do 8 cm	m <sup>2</sup>	43.2		
11 d.2	SSTMA	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów gładkich o śr. 6 mm	kg	318.6		
12 d.2	SSTMA	Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane o śr. 10 mm	kg	162.9		
13 d.2	SSTMA	Murowanie słupów ściankami z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cementowej M-12 na grubość 1/2 cegły	m <sup>2</sup>	51.4		
14 d.2	SSTMA	Murowanie słupów przybramowych ściankami j.w., lecz na grubość 1/4 cegły	m <sup>2</sup>	9.6		
15 d.2	SSTMA	Betonowanie trzpieni żelbetowych betonem B25	m <sup>3</sup>	1.5		
16 d.2	SSTMA	Tynk zewnętrzny zwykły kat. III na słupach	m <sup>2</sup>	121.3		
17 d.2	SSTMA	Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku zwykłym na słupach	m	191.5		
18 d.2	SSTMA	Czapki betonowe czterospadowe z betonu B20 ze środkiem uszczelniającym o grubości do 10 cm	m <sup>2</sup>	10.5		
19 d.2	SSTMA	Zagruntowanie powierzchni gruntem do farb epoksydowych np. Epimal G20 - zużycie 0,12 l/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	348.9		
20 d.2	SSTMA	Malowanie tynków zewnętrznych farbą epoksydową w kolorze kremowym RAL 1015 np. EPIMAL 200 - dwukrotne	m <sup>2</sup>	348.9		
21 d.2	SSTMA	Dostarczenie i montaż przeseł z kształtowników metalowych, zabezpieczenie antykorozyjne farbą grafitową	m <sup>2</sup>	169.3		
22 d.2	SSTMA	Bramy wjazdowe dwuskrzydłowe o konstrukcji stalowej spawanej, zawieszane na zawiasach kowalskich z zamknięciem na rygiel i kłódke	m <sup>2</sup>	11.6		
Razem dział: OGRODZENIE SZPITALA Z BRAMAMI WJAZDOWYMI						