
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJE SANITARNE - ROBOTY TOWARZYSZĄCE BUDOWLANE

ADRES INWESTYCJI : LUBLIN ul. Wołodyjowskiego 13

INWESTOR : GMINA LUBLIN

ADRES INWESTORA : 20-080 LUBLIN Plac Łokietka 1

WYKONAWCA ROBÓT : Adam Maksymiuk
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 15.04.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.04.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 2-02 2004-07	Obud.belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,50mm. na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 - obudowa rur piwnice	m ²		
		(4.0+5.10+11.70+3.80+4.60+9.50+3.40+1.10+38.60+5.50+3.20+3.60+4.50)*0.80	m ²	78.88	
		parter (1.90+5.30+1.50+2.80+1.50+4.30+3.40+5.60)*0.70	m ²	18.41	
				RAZEM	97.29
12	KNR 2-02 2004-03	Obud.słupów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,50mm. na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 - obudowa pionów	m ²		
		(0.40+0.40+0.40)*2.45	m ²	2.94	
		(0.40+0.40)*2.50*2	m ²	4.00	
		(0.50+0.30)*3.15*3	m ²	7.56	
		(0.25+0.30)*3.15*3	m ²	5.20	
		(0.30+0.20)*3.15*2	m ²	3.15	
		0.46*3*3.15	m ²	4.35	
		(0.35+0.30)*3.15	m ²	2.05	
			RAZEM	29.25	
13	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych ze stali nierdzewnej wraz z zamkami w ścianach z cegieł	szt.		
		26.0	szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		829.92	m ²	829.92	
				RAZEM	829.92
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		545.50	m ²	545.50	
				RAZEM	545.50
16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		829.92+545.50	m ²	1375.42	
				RAZEM	1375.42
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów piwnice	m ²		
		4.0*5.40+2.80*5.40+15.20*2.60+3.90*3.60+9.80*2.60+70.60*5.60+12.0*2.70+1.30*2.80*2+2.70*2.80+4.10*2.80+1.60*2.80	m ²	574.32	
		parter	m ²		
		1.70*1.45+1.70*0.95+4.35*1.40+8.95*1.50+1.40+1.30+1.70*1.45+2.80*3.15+2.80*3.15+4.80*2.75+2.90*5.70+2.40*2.95+3.40*2.85+2.5*2.95+3.0*2.95+2.60*2.95+2.70*2.95	m ²	124.76	
		I piętro	m ²		
		2.50*5.90+2.90*5.90+2.40*3.0+3.45*2.90+2.50*3.0+3.0*2.95+2.70*2.95+2.70*2.95	m ²	81.35	
II piętro	m ²				
2.40*3.0+3.45*2.90+2.50*3.0+3.0*2.95+2.70*2.95+2.70*2.95	m ²	49.49			
			RAZEM	829.92	
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		545.50	m ²	545.50	
				RAZEM	545.50
19	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		65.40	m ²	65.40	
				RAZEM	65.40
20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		5.50	m ³	5.50	
				RAZEM	5.50
21	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - na najbliższe wysypisko odpadów budowlanych wraz z opłatą za składowanie	m ³		
		5.50	m ³	5.50	
				RAZEM	5.50