

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Zieleń				
1	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	ha		
d.1	(herbicydy)	ha	0.100	
0.1			RAZEM	0.100
2	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z wymianą gleby	m ²		
d.1	rodzimej warstwy ziemi o grubości 10 cm	m ²	1051.625	
0.5*30*23+(16+19)/2*11+(11+14.5)/2*8+0.5*7*24+11.5*6+0.5*10.5*18.5+0.5*36*9			RAZEM	1051.625
3	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.1		m ²	725.100	
1051-26-11.1-30-8.7-3-20-10-11.1-11-12.3-10-11-4-4.6-9-5-9-3-12.8-7-9-13.2-10-8-10-10-5-4.1-6.5-3.5-13-10-12-8.5-16-7.5-16.5-2.5-5-13			RAZEM	725.100
4	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów	szt.		
d.1	496	szt.	496.000	
			RAZEM	496.000
5	Obsadzenie kwietników - pinus	szt.		
d.1	80	szt.	80.000	
			RAZEM	80.000
6	Obsadzenie kwietników - krzewinki	szt.		
d.1	309+256+297+303+202+288	szt.	1655.000	
			RAZEM	1655.000
7	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi	szt.		
d.1	200	szt.	200.000	
			RAZEM	200.000
8	Obsadzenie kwietników bylinami	m ²		
d.1	492+1169+72+160	m ²	1893.000	
			RAZEM	1893.000
9	Obsadzenie kwietników roślinami pnącza	m ²		
d.1	18	m ²	18.000	
			RAZEM	18.000
10	Obsadzenie kwietników trawami	szt.		
d.1	740	szt.	740.000	
			RAZEM	740.000
11	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych	szt.		
d.1	496+80	szt.	576.000	
			RAZEM	576.000
12	Pielęgnacja kwietników	m ²		
d.1	325.9	m ²	325.900	
			RAZEM	325.900
2 Pergole				
13	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.2	1.6*0.4*0.4*14	m ³	3.584	
			RAZEM	3.584
14	Słupy pergoli i trejaży z betonu żwirowego zbrojone + oświetlenie	m ³		
d.2	3.8*0.4*0.4*14	m ³	8.512	
			RAZEM	8.512
15	Konstrukcje wieńczące pergoli i trejaży - oczepty z krawędziaków	m ³		
d.2	0.14*0.2*2.5*6*3+0.06*0.04*2.5*10*3+0.06*0.12*2*10*3	m ³	1.872	
			RAZEM	1.872
3 Mała architektura				
16	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	szt		
d.3	7	szt	7.000	
			RAZEM	7.000
17	Stojak na rowery	szt		
d.3	1	szt	1.000	
			RAZEM	1.000
18	Kosze na śmieci	szt		
d.3				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		szt	4.000	
			RAZEM	4.000