

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO -
WYKONAWCZE

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
 45262520-2 Roboty murarskie
 45410000-4 Tynkowanie
 45262321-7 Wyrównywanie podłóg
 45431100-8 Kładzenie terakoty
 45432210-9 Wykładanie ścian
 45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych
 45442180-2 Powtórne malowanie
 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW
 ADRES INWESTYCJI : LUBLIN ul. Krasińskiego 7
 INWESTOR : GMINA LUBLIN

ADRES INWESTORA : 20-080 LUBLIN Plac Łokietka 1
 BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mgr inż. Piotr Pędzisz
 DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2012

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : IVkw-11

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp (R) , M, S+Kp (S)
VAT [V]	% Σ (R+Kp (R) +Z (R) , M+Z (M) , S+Kp (S) + Z (S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Styczeń 2012

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Lublin ul. Krasieńskiego 7					
GIMNAZJUM Nr. 7					
Modernizacja sanitariatów dla dziewcząt i chłopców					
1		Roboty budowlane			
2		Roboty w zakresie burzenia			
1	STWiOR	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek wraz z tynkiem.	m ²		
d.2	nr ST-B				
		SANITARIATY dla dziewcząt i chłopców			
		PARTER	m ²	113.00	
		(2.72+3.02+2.83+3.02+3.02+1.80+2.69+3.02+2.91+3.02+2.25+1.15)*2*2.0-0.80*2.0*8			
		PIĘTRO I	m ²	112.00	
		(2.38+3.02+2.33+3.02+2.34+3.02+2.74+3.02+2.91+3.02+2.25+1.15)*2*2.0-0.80*2.0*8			
		PIĘTRO II	m ²	112.00	
		(2.38+3.02+2.33+3.02+2.34+3.02+2.74+3.02+2.91+3.02+2.25+1.15)*2*2.0-0.80*2.0*8			
				RAZEM	337.00
2	STWiOR	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2	nr ST-B				
		PARTER	m ²	70.45	
		(2.72+3.02+2.83+3.02+3.02+1.80+2.69+3.02+2.91+3.02+2.25+1.15)*2*1.12			
		PIĘTRO I	m ²	73.01	
		(2.38+3.02+2.33+3.02+2.34+3.02+2.74+3.02+2.91+3.02+2.25+1.15)*2*1.17			
		PIĘTRO II	m ²	73.01	
		(2.38+3.02+2.33+3.02+2.34+3.02+2.74+3.02+2.91+3.02+2.25+1.15)*2*1.17			
				RAZEM	216.47
3	STWiOR	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2	nr ST-B				
		PARTER	m ²	59.52	
		2.80*3.02+2.72*3.02+2.83*3.02+2.88*3.02+2.69*3.02+2.91*3.02+2.88*3.02			
		PIĘTRO I	m ²	50.83	
		2.72*3.02+2.75*3.02+2.88*3.02+2.74*3.02+2.91*3.02+2.83*3.02			
		PIĘTRO II	m ²	50.86	
		2.72*3.02+2.83*3.02+3.02*2.69+2.91*3.02+2.79*3.02+2.90*3.02			
				RAZEM	161.21
4	STWiOR	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	nr ST-B	15.0	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
5	STWiOR	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	nr ST-B	2.55*0.80	m ²	2.04	
				RAZEM	2.04
6	STWiOR	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej oraz poszerzenie otworów drzwiowych.	m ²		
d.2	nr ST-B		m ²	86.17	
		(3.02+3.02+3.02+2.88+1.20+3.02+3.02+1.20+3.02+3.02+1.20)*3.12	m ²	86.72	
		(3.02+1.20*2)*2.0*8	m ²	6.30	
		0.30*2.10*10	m ²		
				RAZEM	179.19
7	STWiOR	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.2	nr ST-B	1.10*2.20	m ²	2.42	
				RAZEM	2.42
8	STWiOR	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych.	m ³		
d.2	nr ST-B	2.55*1.40*0.30	m ³	1.07	
				RAZEM	1.07
9	STWiOR	Rozebranie ścianki metalowej siatka w ramach.	m ²		
d.2	nr ST-B				

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.90+3.02)*3.12	m ²	18.47	
				RAZEM	18.47
10	STWiOR d.2 nr ST-B	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² z sufitów i ścian korytarz 26.0*3.0*3 (26.0+26.0+3.20+3.20)*1.60*3	m ² m ² m ²	 234.00 280.32	
				RAZEM	514.32
11	STWiOR d.2 nr ST-B	Zeskrobanie i zmycie starej farby olejnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² korytarz (26.0+26.0+3.20+3.20)*1.60*3	m ² m ²	 280.32	
				RAZEM	280.32
12	STWiOR d.2 nr ST-B	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej I Piętro 3.02*2.72 3.02*2.83 3.02*2.88 3.02*2.69 3.02*2.91+0.84*1.34 2.25*1.20 2.88*1.80 II Piętro 3.02*2.72 3.02*2.83 3.02*2.88 3.02*2.69 3.02*2.91+0.84*1.34 2.25*1.20 2.88*1.80	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 8.21 8.55 8.70 8.12 9.91 2.70 5.18 8.21 8.55 8.70 8.12 9.91 2.70 5.18	
				RAZEM	102.74
13	STWiOR d.2 nr ST-B	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej Parter 3.02*2.80 3.02*2.72 3.02*2.83 3.02*2.88 3.02*2.69 3.02*2.91+0.84*1.34 2.25*1.20 2.88*1.80	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 8.46 8.21 8.55 8.70 8.12 9.91 2.70 5.18	
				RAZEM	59.83
14	STWiOR d.2 nr ST-B	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.02*2.88	m ² m ²	 8.70	
				RAZEM	8.70
15	STWiOR d.2 nr ST-B	Rozebranie posadzek z desek 3.02*2.88	m ² m ²	 8.70	
				RAZEM	8.70
16	STWiOR d.2 nr ST-B	Zerwanie posadzki cementowej do stropu - grub. do 20 cm. 162.57	m ² m ²	 162.57	
				RAZEM	162.57
17	STWiOR d.2 nr ST-B	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 32.0	szt. szt.	 32.00	
				RAZEM	32.00
18	STWiOR d.2 nr ST-B	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - izolacja przeciwwodna 162.57 0.30*0.30*8	m ² m ² m ²	 162.57 0.72	
				RAZEM	163.29
19	STWiOR d.2 nr ST-B	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 162.57 0.30*0.30*8	m ² m ² m ²	 162.57 0.72	
				RAZEM	163.29

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	STWIOR d.2 nr ST-B	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 7.50	m m	7.50	
				RAZEM	7.50
21	STWIOR d.2 nr ST-B	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 22	szt. szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
22	STWIOR d.2 nr ST-B	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów - wykonawca do odbioru musi dostarczyć PRO-TOKÓŁ KOMINIARSKI drożności przewodów kominowych 150.0	m m	150.00	
				RAZEM	150.00
23	STWIOR d.2 nr ST-B	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 16.40	m m	16.40	
				RAZEM	16.40
3		Roboty murarskie			
24	STWIOR d.3 nr ST-B	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian Parter (3.02+2.92)*3.12-0.90*2.0 (3.02+0.85+1.51)*3.12-(0.90*2.0+0.80*2.0) (3.02+3.84+1.58+1.58+1.20)*3.12-(0.90*2.0*2+0.80*2.0) I piętro (3.02+0.85+1.51+3.02)*3.12-(0.90*2.0+0.80*2.0) (3.02+1.29+1.25+1.62+2.83+1.17+1.17)*3.12-(0.90*2.0*2+0.80*2.0*2) II piętro (3.02+0.85+1.51+3.02)*3.12-(0.90*2.0+0.80*2.0) (3.02+3.02+2.83+1.25+1.17+1.17+1.17)*3.12-(0.90*2.0*2+0.80*2.0)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	16.73 13.39 29.81 22.81 31.73 22.81 37.33	
				RAZEM	174.61
25	STWIOR d.3 nr ST-B	Przymurowanie ścianek z belitu o grub. 8 cm. na zaprawie klejowej do ościeży lub powierzchni ścian (3.02+3.02+3.02)*1.0	m ² m ²	9.06	
				RAZEM	9.06
26	STWIOR d.3 nr ST-B	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach - zbrojenie bednarką ścianek grubości 8 cm. 9.06	m ² m ²	9.06	
				RAZEM	9.06
27	STWIOR d.3 nr ST-B	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.12*0.10*1.20*29	m ³ m ³	0.42	
				RAZEM	0.42
28	STWIOR d.3 nr ST-B	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm lub 2 x kątownik - nadproże nad wnękami 1.20*29	m m	34.80	
				RAZEM	34.80
29	STWIOR d.3 nr ST-B	Umocowanie siatki 'Rabitzta' na stopkach belek 0.20*1.20*29	m m	6.96	
				RAZEM	6.96
30	STWIOR d.3 nr ST-B	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m ² przy głębokości ponad 10 cm 32.0	szt. szt.	32.00	
				RAZEM	32.00
31	STWIOR d.3 nr ST-B	Obsadzenie podokienników z aglomarmuru, grub. 3 cm., długości 2,50 m. 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
32	STWIOR d.3 nr ST-B	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton. wodoodpornych na rusztach metal pojedyn.jednowarstw.55-01 - obudowa rur wodociągowych (0.70+0.40)*12*3	m ² m ²	39.60	
				RAZEM	39.60

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	STWiOR d.3 nr ST-B	Obud. słupów płytami gips.-karton. wodo i ognioodpornymi 12,5 mm na rusztach metal. pojedyn. dwuwarstw. 55-02 (2 PŁYTY) - obudowa pionów kanalizacyjnych (0.60+0.25+0.30+0.40+0.30+0.30+0.40+0.30+0.35+0.35+0.35+0.35+0.35)*3.20*3	m ² m ²	47.52	
				RAZEM	47.52
34	STWiOR d.3 nr ST-B	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. wodo i ognioodpornymi 12,5mm na rusztach metal. pojed. z pokryciem jednostronnie dwuwarstwowo (2 PŁYTY) 100-02 - kabiny - obudowa stelarzy 3.06*3.12*3	m ² m ²	28.64	
				RAZEM	28.64
35	STWiOR d.3 nr ST-B	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow. podwójne z kształtow. metal. na stropach - konstrukcję stropu podwieszzonego należy montować do syropu żelbetowego za pomocą KOŁKÓW STALOWYCH w OSŁONIE STALOWEJ. PARTER 3.06*3.02+2.69*3.02 PIĘTRO I 3.06*3.02+2.74*3.02 PIĘTRO II 3.06*3.02+2.82*3.02	m ² m ² m ² m ²	17.37 17.52 17.76	
				RAZEM	52.65
36	STWiOR d.3 nr ST-B	Okładziny z płyt gips.-karton. wodo i ognioodpornymi 12,5mm (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach , przy ścianie z nasświetlami sufit wykonać pod skosem. 52.65	m ² m ²	52.65	
				RAZEM	52.65
37	STWiOR d.3 nr ST-B	Zakup i montaż drzwiczek metalowych 60 x 60 cm zamykanych na klucz (włazów kontrolnych wentylacji) białych emaliowanych w stropach z płyt gipsowo-kartonowych. 6.0	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
38	STWiOR d.3 nr ST-B	Montaż ścianek w. c. działowych sanibox KB 40 wys. 200 cm. , szer. 110 cm. , głębokości 145 cm. Ścianki systemowe - konstrukcję stanowią profile aluminiowe : czołowa z drzwiami - konstrukcję profile aluminiowe typ A6038 i A4858 . 20x40 mm i 64x20 mm lakierowane lakierem poliesterowym w kolorze wg. palety RAL , boczna - typ S 30143 o wym. 20x30 mm lakierowane j. w. Wypełnienie ścian systemowych : płyta gr. 8 mm dwustronnie laminowana (płyta - laminat kompaktowy HPL to termoutwardzalne tworzywo warstwowe łatwe do utrzymania w czystości , wodoodporne). Drzwi szer. 90 cm. wys. 185 cm. wyposażone w dwa komplety zawiasów funkcyjnych oraz gałkę z wgłębieniem na palec i zamek zapadkowy z sygnalizacją " zajęte , otwarte " z możliwością awaryjnego otwarcia - profil aluminiowy drzwiowy z uszczelką gumową. Konstrukcja z profili aluminiowych wypełniona płytami - wg. dokumentacji. Ścianki z drzwiami Parter 3.02*2.0*2 I piętro 3.02*2.0*2 II piętro 3.02*2.0*2 Ścianki Parter 1.20*2.0*4 I piętro 1.20*2.0*4 II piętro 1.20*2.0*4	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	12.08 12.08 12.08 9.60 9.60 9.60	
				RAZEM	65.04
39	STWiOR d.3 nr ST-B	Zakup i montaż uchwytów ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych - uchwyty ruchome - podnoszone montowane do posadzki szt. 1, stojące montowane do posadzki i ściany szt. 1 , stałe montowane do ściany szt. 2 4	szt. szt.	4.00	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.00
4		Tynkowanie			
40	STWiOR d.4 nr ST-B	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufity i posadzki PARTER (2.80*3.02+2.72*3.02+2.83*3.02+2.88*3.02+2.69*3.02+2.91*3.02+2.88*3.02)*2 PIĘTRO I (3.06*3.02+2.75*3.02+2.88*3.02+2.74*3.02+2.91*3.02+2.83*3.02)*2 PIĘTRO II (3.06*3.02+2.83*3.02+3.02*2.69+2.91*3.02+2.79*3.02+2.90*3.02)*2	m ² m ² m ² m ²	119.05 103.71 103.77	
				RAZEM	326.53
41	STWiOR d.4 nr ST-B	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany PARTER (2.80+3.02+3.06+3.02+2.83+3.02+1.39+0.73+2.88+3.02+2.69+3.02+2.91+3.02+1.10+1.56+2.88+1.34+2.50+1.58)*2*3.12 PIĘTRO I (3.06+3.02+2.55+3.02+0.85+1.39+3.02+2.88+3.02+2.74+3.02+2.91+1.17+1.13+2.83+1.75+2.64+1.17)*2*3.12 PIĘTRO II (3.06+3.02+2.55+3.02+0.85+1.39+3.02+2.88+3.02+2.74+3.02+2.91+1.17+1.13+2.83+1.75+2.64+1.17)*2*3.12	m ² m ² m ² m ²	301.83 263.14 263.14	
				RAZEM	828.11
42	STWiOR d.4 nr ST-B	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² PARTER (2.80+3.02+3.06+3.02+2.83+3.02+1.39+0.73+2.88+3.02+2.69+3.02+2.91+3.02+1.10+1.56+2.88+1.34+2.50+1.58)*2*3.12 PIĘTRO I (3.06+3.02+2.55+3.02+0.85+1.39+3.02+2.88+3.02+2.74+3.02+2.91+1.17+1.13+2.83+1.75+2.64+1.17)*2*3.12 PIĘTRO II (3.06+3.02+2.55+3.02+0.85+1.39+3.02+2.88+3.02+2.74+3.02+2.91+1.17+1.13+2.83+1.75+2.64+1.17)*2*3.12	m ² m ² m ² m ²	301.83 263.14 263.14	
				RAZEM	828.11
43	STWiOR d.4 nr ST-B	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² PARTER 2.80*3.02+2.72*3.02+2.83*3.02+2.88*3.02+2.69*3.02+2.91*3.02+2.88*3.02 PIĘTRO I 2.72*3.02+2.75*3.02+2.88*3.02+2.74*3.02+2.91*3.02+2.83*3.02 PIĘTRO II 2.72*3.02+2.83*3.02+3.02*2.69+2.91*3.02+2.79*3.02+2.90*3.02	m ² m ² m ² m ²	59.52 50.83 50.86	
				RAZEM	161.21
44	STWiOR d.4 nr ST-B	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych wraz z narożnikami aluminiowymi perforowanymi korytarze 26.0*3.0*3 (26.0+26.0+3.20+3.20)*1.20*3	m ² m ² m ²	234.00 210.24	
				RAZEM	444.24
45	STWiOR d.4 nr ST-B	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych PARTER 2.80*3.02+2.83*3.02+2.88*3.02+2.91*3.02+2.88*1.34+2.50+1.58 PIĘTRO I 2.55*3.02+2.88*3.02+2.91*3.02+2.83*3.02 PIĘTRO II 2.55*3.02+2.88*3.02+2.91*3.02+2.83*3.02	m ² m ² m ² m ²	42.43 33.73 33.73	
				RAZEM	109.89

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46 d.4	STWIOR nr ST-B	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z płyt kartonowo-gipsowych	m ²		
		PARTER 3.06*3.02+2.69*3.02	m ²	17.37	
		PIĘTRO I 3.06*3.02+2.74*3.02	m ²	17.52	
		PIĘTRO II 3.06*3.02+2.82*3.02	m ²	17.76	
				RAZEM	52.65
47 d.4	STWIOR nr ST-B	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		22.0	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
5		Wyrównanie podłóg			
48 d.5	STWIOR nr ST-B	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.10 mm zatarte na ostro	m ²		
		Parter			
		3.02*2.80	m ²	8.46	
		3.02*3.02	m ²	9.12	
		2.55*3.02	m ²	7.70	
		2.88*3.02	m ²	8.70	
		2.74*3.02	m ²	8.27	
		2.07*3.02+0.84*1.34	m ²	7.38	
		2.88*1.34	m ²	3.86	
		1.10*1.56	m ²	1.72	
		2.50*1.58	m ²	3.95	
		I Piętro			
		3.02*3.02	m ²	9.12	
		2.55*3.02	m ²	7.70	
		2.88*3.02	m ²	8.70	
		2.74*3.02	m ²	8.27	
		1.85*3.02+1.06*1.75	m ²	7.44	
		2.83*1.75	m ²	4.95	
		1.13*1.17	m ²	1.32	
		2.64*1.17	m ²	3.09	
II Piętro					
3.02*3.02	m ²	9.12			
2.47*3.02	m ²	7.46			
2.96*3.02	m ²	8.94			
2.79*3.02	m ²	8.43			
1.78*3.02+1.05*1.75	m ²	7.21			
2.90*1.75	m ²	5.08			
1.13*1.17	m ²	1.32			
2.64*1.17	m ²	3.09			
				RAZEM	160.40
49 d.5	STWIOR nr ST-B	Izolacje przeciwdźwiękowe z poliestrenu ekstrudowanego poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm.	m ²		
		Parter			
		3.02*2.80	m ²	8.46	
		3.02*3.02	m ²	9.12	
		2.55*3.02	m ²	7.70	
		2.88*3.02	m ²	8.70	
		2.74*3.02	m ²	8.27	
		2.07*3.02+0.84*1.34	m ²	7.38	
		2.88*1.34	m ²	3.86	
		1.10*1.56	m ²	1.72	
		2.50*1.58	m ²	3.95	
50 d.5	STWIOR nr ST-B	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 2 cm.	m ²		
		I Piętro			
		3.02*3.02	m ²	9.12	
		2.55*3.02	m ²	7.70	
		2.88*3.02	m ²	8.70	
		2.74*3.02	m ²	8.27	
		1.85*3.02+1.06*1.75	m ²	7.44	
		2.83*1.75	m ²	4.95	
		1.13*1.17	m ²	1.32	
		2.64*1.17	m ²	3.09	
		II Piętro			

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.02*3.02	m ²	9.12	
		2.47*3.02	m ²	7.46	
		2.96*3.02	m ²	8.94	
		2.79*3.02	m ²	8.43	
		1.78*3.02+1.05*1.75	m ²	7.21	
		2.90*1.75	m ²	5.08	
		1.13*1.17	m ²	1.32	
		2.64*1.17	m ²	3.09	
				RAZEM	101.24
51	STWiOR d.5 nr ST-B	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Parter	m ²		
		3.02*2.80	m ²	8.46	
		3.02*3.02	m ²	9.12	
		2.55*3.02	m ²	7.70	
		2.88*3.02	m ²	8.70	
		2.74*3.02	m ²	8.27	
		2.07*3.02+0.84*1.34	m ²	7.38	
		2.88*1.34	m ²	3.86	
		1.10*1.56	m ²	1.72	
		2.50*1.58	m ²	3.95	
		I Piętro			
		3.02*3.02	m ²	9.12	
		2.55*3.02	m ²	7.70	
		2.88*3.02	m ²	8.70	
		2.74*3.02	m ²	8.27	
		1.85*3.02+1.06*1.75	m ²	7.44	
		2.83*1.75	m ²	4.95	
		1.13*1.17	m ²	1.32	
		2.64*1.17	m ²	3.09	
		II Piętro			
		3.02*3.02	m ²	9.12	
		2.47*3.02	m ²	7.46	
		2.96*3.02	m ²	8.94	
		2.79*3.02	m ²	8.43	
		1.78*3.02+1.05*1.75	m ²	7.21	
		2.90*1.75	m ²	5.08	
		1.13*1.17	m ²	1.32	
		2.64*1.17	m ²	3.09	
				RAZEM	160.40
52	STWiOR d.5 nr ST-B	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub.o 10mm x 6 Parter	m ²		
		3.02*2.80	m ²	8.46	
		3.02*3.02	m ²	9.12	
		2.55*3.02	m ²	7.70	
		2.88*3.02	m ²	8.70	
		2.74*3.02	m ²	8.27	
		2.07*3.02+0.84*1.34	m ²	7.38	
		2.88*1.34	m ²	3.86	
		1.10*1.56	m ²	1.72	
		2.50*1.58	m ²	3.95	
		I Piętro			
		3.02*3.02	m ²	9.12	
		2.55*3.02	m ²	7.70	
		2.88*3.02	m ²	8.70	
		2.74*3.02	m ²	8.27	
		1.85*3.02+1.06*1.75	m ²	7.44	
		2.83*1.75	m ²	4.95	
		1.13*1.17	m ²	1.32	
		2.64*1.17	m ²	3.09	
		II Piętro			
		3.02*3.02	m ²	9.12	
		2.47*3.02	m ²	7.46	
		2.96*3.02	m ²	8.94	
		2.79*3.02	m ²	8.43	
		1.78*3.02+1.05*1.75	m ²	7.21	
		2.90*1.75	m ²	5.08	
		1.13*1.17	m ²	1.32	
		2.64*1.17	m ²	3.09	
				RAZEM	160.40

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem			
53	STWiOR d.5 nr ST-B	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 160.40	m ²					
			m ²	160.40				
				RAZEM	160.40			
54	STWiOR d.5 nr ST-B	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² Pom. nr. 2 2.80*3.02 Pom. nr. 6 2.88*3.02	m ²					
			m ²	8.46				
			m ²	8.70				
				RAZEM	17.16			
55	STWiOR d.5 nr ST-B	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny. Izolację wykonać dwuwarstwowo posadzek i ścian łącznie z zagruntowaniem powierzchni. Na ścianach izolację wykonać na wysokość 30 cm. 160.40 283.90*0.30	m ²					
			m ²	160.40				
			m ²	85.17				
				RAZEM	245.57			
6		Kładzenie terakoty						
56	STWiOR d.6 nr ST-B	Posadzki z płytek gresowych o wym. 45 x 45 cm gr. 1 cm. lub większe, płytki układać w karo w dwóch kolorach na zaprawie klejowej i spoina wodoszczelna paroprzepuszczalna - kolor i wzór ułożenia do uzgodnienia z użytkownikiem. Parter 3.02*3.02 2.83*3.02 2.74*3.02 2.07*3.02+0.84*1.34 2.88*1.34 1.10*1.56 2.50*1.58 I Piętro 3.02*3.02 2.55*3.02 2.88*3.02 2.74*3.02 1.85*3.02+1.06*1.75 2.83*1.75 1.13*1.17 2.64*1.17 II Piętro 3.02*3.02 2.47*3.02 2.96*3.02 2.79*3.02 1.78*3.02+1.05*1.75 2.90*1.75 1.13*1.17 2.64*1.17	m ²					
			m ²	9.12				
			m ²	8.55				
			m ²	8.27				
			m ²	7.38				
			m ²	3.86				
			m ²	1.72				
			m ²	3.95				
			m ²	9.12				
			m ²	7.70				
			m ²	8.70				
			m ²	8.27				
			m ²	7.44				
			m ²	4.95				
			m ²	1.32				
			m ²	3.09				
			m ²	9.12				
			m ²	7.46				
			m ²	8.94				
			m ²	8.43				
			m ²	7.21				
			m ²	5.08				
			m ²	1.32				
			m ²	3.09				
							RAZEM	144.09
			57	STWiOR d.6 nr ST-B	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek gresowych na korytarzach 6.0	m		
						m	6.00	
				RAZEM	6.00			
58	STWiOR d.6 nr ST-B	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gr. 2,6 mm - ognioodporna, antypoślizgowa, antystatyczna wg. norm EN 13501-1, EN 13893, DIN 51130 R-10, EN 1815 z wyłożeniem na ścianę wys. 15 cm. 3.18*3.32 3.18*3.32	m ²					
			m ²	10.56				
			m ²	10.56				
				RAZEM	21.12			
59	STWiOR d.6 nr ST-B	Wymiana elementów podłóg z desek - progi metalowe 16.0	szt.					
			szt.	16.00				
				RAZEM	16.00			
7		Wykładanie ścian glazurą						

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60	STWiOR d.7 nr ST-B	Gruntowanie ścian emulsją gruntującą przed ułożeniem płytek ceramicznych na ścianach	m ²		
		PARTER (3.06+3.02+2.83+3.02+1.39+0.73+2.88+3.02+2.69+3.02+2.91+3.02+1.10+1.56+2.88+1.34+2.50+1.58)*2*3.12-0.90*2.0*14	m ²	240.31	
		(3.02+1.20+0.15)*2.10	m ²	9.18	
		PIĘTRO I (3.06+3.02+2.55+3.02+0.85+1.39+3.02+2.88+3.02+2.74+3.02+2.91+1.17+1.13+2.83+1.75+2.64+1.17)*2*3.12-0.90*2.0*14	m ²	237.94	
		PIĘTRO II (3.06+3.02+2.55+3.02+0.85+1.39+3.02+2.88+3.02+2.74+3.02+2.91+1.17+1.13+2.83+1.75+2.64+1.17)*2*3.12-0.90*2.0*14	m ²	237.94	
				RAZEM	725.37
61	STWiOR d.7 nr ST-B	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi w dwóch kolorach o wymiarach 25X35 cm. lub większe na zaprawie klejowej, glazurę spoinować fugą elastyczną wodoszczelną paroprzepuszczalną - kolor płytek do uzgodnienia z użytkownikiem, przy oknach bez parapetów skuć mur pod kątem 45 stopni, glazurę układać pod kątem 45 stopni.	m ²		
		PARTER (3.06+3.02+2.83+3.02+1.39+0.73+2.88+3.02+2.69+3.02+2.91+3.02+1.10+1.56+2.88+1.34+2.50+1.58)*2*3.12-0.90*2.0*14	m ²	240.31	
		(3.02+1.20+0.15)*2.10	m ²	9.18	
		PIĘTRO I (3.06+3.02+2.55+3.02+0.85+1.39+3.02+2.88+3.02+2.74+3.02+2.91+1.17+1.13+2.83+1.75+2.64+1.17)*2*3.12-0.90*2.0*14	m ²	237.94	
		PIĘTRO II (3.06+3.02+2.55+3.02+0.85+1.39+3.02+2.88+3.02+2.74+3.02+2.91+1.17+1.13+2.83+1.75+2.64+1.17)*2*3.12-0.90*2.0*14	m ²	237.94	
				RAZEM	725.37
62	STWiOR d.7 nr ST-B	Na całej długości ścian należy ułożyć ceramiczną listwę dekoracyjną - kolor i wys. ułożenia listwy wykonawca uzgodni z użytkownikiem.	m		
		(3.06+3.02+2.83+3.02+1.39+0.73+2.88+3.02+2.69+3.02+2.91+3.02+1.10+1.56+2.88+1.34+2.50+1.58)*2-0.90*14	m	72.50	
		3.02+1.20+0.15	m	4.37	
		(3.06+3.02+2.55+3.02+0.85+1.39+3.02+2.88+3.02+2.74+3.02+2.91+1.17+1.13+2.83+1.75+2.64+1.17)*2-0.90*14	m	71.74	
		(3.06+3.02+2.55+3.02+0.85+1.39+3.02+2.88+3.02+2.74+3.02+2.91+1.17+1.13+2.83+1.75+2.64+1.17)*2-0.90*14	m	71.74	
				RAZEM	220.35
63	STWiOR d.7 nr ST-B	Listwa wykańczająca z pcv do glazury	m		
		156.20	m	156.20	
				RAZEM	156.20
64	STWiOR d.7 nr ST-B	Obsadzenie drzwiczek stalowych emaliowanych na klucz trójkątny o wym. 25 x 30 cm.	szt.		
		9.0	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
65	STWiOR d.7 nr ST-B	Zakup i montaż żaluzji aluminiowych na prowadnicach drzwiowych o wym. 0,90 x 2,00 m. zamykanych na klucz.	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
66	STWiOR d.7 nr ST-B	Zakup i montaż luster o wym. 40 x 60 cm. nad umywalkami - wpuszczone w glazurę.	szt.		
		22.0	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
67	STWiOR d.7 nr ST-B	Zakup i montaż szczotek do muszli.	szt.		
		21.0	szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
68	STWiOR d.7 nr ST-B	Zakup i montaż suszarek elektrycznych do rąk.	szt.		
		9.0	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	STWiOR d.7 nr ST-B	Zakup i montaż dozowników do mydła w płynie.	szt.		
		22.0	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
70	STWiOR d.7 nr ST-B	Zakup i montaż uchwytów metalowych na papier toaletowy.	szt.		
		21.0	szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
8		Instalowanie drzwi drewnianych			
71	STWiOR d.8 nr ST-B	Ościeżnice drzwiowe stalowe nakładane regulowane z uszczelką gumową i trzema zawiasami dla drzwi 90/200.	szt.		
		24.0	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
72	STWiOR d.8 nr ST-B	Skrzydła drzwiowe płytowe białe na ramiaku sosnowym obłożone płytami gładkimi HDF z wypełnieniem płytą wiórową, wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² (90x200 cm) fabrycznie wykończone - dołem kratka ze stali nierdzewnej o pow. 0,022m ² , klamki chrom, szyldy, zamki z wkładką patentową - wg dokumentacji	szt.		
		24.0	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
73	STWiOR d.8 nr ST-B	Zakup i montaż samozamykaczy do drzwi z korytarza do sanitariatów	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
74	STWiOR d.8 nr ST-B	Szyby naświetli wewnętrznych okleić folią matową.	szt.		
		1.50*0.55*3	szt.	2.48	
				RAZEM	2.48
75	STWiOR d.8 nr ST-B	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
		2.50*2.0	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
76	STWiOR d.8 nr ST-B	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - podokiennik zewnętrzny	m ²		
		2.60*0.35	m ²	0.91	
				RAZEM	0.91
77	STWiOR d.8 nr ST-B	Zakup i montaż w oknach nawiewników dwustrumieniowych typu aereco	szt.		
		15.0	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
9		Powtórne malowanie			
78	STWiOR d.9 nr ST-B	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów sanitariatów	m ²		
		PARTER 2.80*3.02+2.83*3.02+2.88*3.02+2.91*3.02+2.88*1.34+2.50+1.58	m ²	42.43	
		PIĘTRO I 2.55*3.02+2.88*3.02+2.91*3.02+2.83*3.02	m ²	33.73	
		PIĘTRO II 2.55*3.02+2.88*3.02+2.91*3.02+2.83*3.02	m ²	33.73	
				RAZEM	109.89
79	STWiOR d.9 nr ST-B	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		PARTER 3.06*3.02+2.69*3.02	m ²	17.37	
		PIĘTRO I 3.06*3.02+2.74*3.02	m ²	17.52	
		PIĘTRO II 3.06*3.02+2.82*3.02	m ²	17.76	
				RAZEM	52.65
80	STWiOR d.9 nr ST-B	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - korytarz	m ²		
		korytarz 26.0*3.0*3	m ²	234.00	
				RAZEM	234.00
81	STWiOR d.9 nr ST-B	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - korytarz	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		korytarz (26.0+26.0+3.20+3.20)*1.20*3	m ²	210.24	
				RAZEM	210.24
82	STWiOR d.9 nr ST-B	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem korytarz (26.0+26.0+3.20+3.20)*2.00*3	m ² m ²	350.40	
				RAZEM	350.40
83	STWiOR d.9 nr ST-B	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 2.50*2.0*5	m ² m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
84	STWiOR d.9 nr ST-B	Zabezpieczenie podłóg folią 26.0*3.0*3	m ² m ²	234.00	
				RAZEM	234.00
85	STWiOR d.9 nr ST-B	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy dwuwarstwowe na dachu wywiewek. 0.60*0.80*12	m ² m ²	5.76	
				RAZEM	5.76
10		Roboty w zakresie usuwania gruzu			
86	STWiOR d.10 nr ST-B	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 86.80	m ³ m ³	86.80	
				RAZEM	86.80
87	STWiOR d.10 nr ST-B	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - na najbliższe składowisko odpadów budowlanych wraz z opłatą za składowanie - wg. uznania wykonawcy. 86.80	m ³ m ³	86.80	
				RAZEM	86.80