

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : UAKTUALNIENIE DO PRZEBUDOWY WĘZŁA CIEPLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32
ADRES INWESTYCJI : LUBLIN, UL. K. Przerwy - Tetmajera 2
INWESTOR : GMINA LUBLIN
ADRES INWESTORA : LUBLIN, UL. PLAC ŁOKIETKA 1
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marta Machnowska

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE INSTALACYJNE			
1.3	d.1	Demontaż węzła kompaktowego zasilającego mieszkanie służbowe - przekazanie węzła - wszystkich urządzeń po stronie niskich i wysokich parametrów, inspektorowi nadzoru UM	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACYJNE			
2.3	d.2	Demontaż i montaż częściowy węzła kompaktowego c.o. i c.w. zasilającego szkołę w celu udostępnienia miejsca na wykonanie wymiany zaworu regulacyjnego c.o.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3.3	d.2	Wymiana zaworu regulacyjny V241 Dn = 32 mm Kv= 16,0 m3/h na zawór V241 Dn=25mm Kv=10,0 m3/h - zawór zdemontowany zdać inspektorowi nadzoru UM	ukł.		
		1	ukł.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.3	d.2	Próby szczelności węzłów ciepłych wymiennikowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.3	d.2	Uruchomienie węzłów ciepłych j.w.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000