

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262522-6 Roboty murarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45431100-8 Kładzenie terakoty
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45410000-4 Tynkowanie
45262650-2 Okładziny
45431200-9 Kładzenie glazury

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitaratów w budynku III Liceum Ogólnokształcącym
ADRES INWESTYCJI : Lublin, ul. Plac Wolności 4 w Lublinie
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA : Lublin, Pl. Łokietka 1
BRANZA : budowlana
SPORZĄDZIK KALKULACJE : mgr inż. Adam Maksymlik
DATA OPRACOWANIA : marzec 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Data opracowania
marzec 2012

Dyrektor
Wydziału Inwestycji i Remontów
mgr inż. Janusz Dziuba

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	ST - 1	Tynki wewnętrzne gipsowe wykonywane mechanicznie na ścianach i stropach	m ²	43.620	43.620
			m ²	43.200	43.200
			m ²	170.000	170.000
					RAZEM
					256.820
14	ST - 1	Tynki wewnętrzne gipsowe wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach tynk gipsowy	m ²	55.000	55.000
15	ST - 1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchnii wewnętrznych - tynki gipsowe z gruntowaniem - pom. 5, 7, 10 oraz sufitów w pom. od 3 do 10	m ²	1.596	1.596
			m ²	4.600	4.600
			m ²	1.080	1.080
			m ²	10.688	10.688
			m ²	32.700	32.700
			m ²	2.550	2.550
			m ²	13.770	13.770
			m ²	39.750	39.750
			m ²	6.050	6.050
			m ²	11.413	11.413
			m ²	34.500	34.500
			m ²	45.000	45.000
			m ²	20.000	20.000
					RAZEM
					223.697
4		Wymiana stolarki okiennej			
16	ST - 1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	3.000	3.000
17	ST - 1	Wymiana okien drewnianych, na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. do 2,5 m ² , (profil min. pięciokomorowy), z naprawą obustronną gilot, malowaniem farbą emulsyjną i oblistwowaniem, parapet zewnętrzny - stary.	m ²		
		Stolarę okienną z rozbiórki wywozi wykonawca w cenie obsadzenia -- opis dotyczy wszystkich pozycji w kosztorysie.	m ²	6.300	6.300
					RAZEM
					9.300
5		Posadzki w pomieszczeniach			
18	ST - 1	(z VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	55.000	55.000
19	ST - 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzką z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarcie na ostro ze spadkiem	m ²	55.000	55.000
20	ST - 1	Warstwy niwelujące-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarcie na gładko	m ²	55.000	55.000
21	ST - 1	Warstwy wyrównawcze i wygladzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²	55.000	55.000
22	ST - 1	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych narazonych na działanie wody	m ²	2.340	2.340
		bezcienionowej; gr. warstwy 2 mm, z wywinieciem na ściany na wys. 15 cm, z taśmami na styku połączenia ściana podłoga.	m ²	1.690	1.690
					RAZEM
					4.030
23	ST - 1	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - kleje-nie taśmy uszczelniające	m	20.500	20.500
					RAZEM
					20.500

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
24	d.5 ST - 1	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metodą nieregularną	m ²	7.260	15.580
			m ²	2.600	
			m ²	5.720	
25	d.5 ST - 1	Cokołki wysokości 15 cm z płytek uktadanych na klej	m		27.800
			m		27.800
26	d.5 ST - 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (homogeniczna) bez warstwy izolacyjnej rulonowe, gr. 2,5mm - PCW, zgrzewane, dwa kolory, z wyminieciem na ścianę, pom. 5, 7, 10	m ²	10.688	35.798
			m ²	14.040	
			m ²	11.070	
27	d.6 ST - 1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x35 cm na zaprawie klejowej	m ²	12.650	78.025
			m ²	11.000	
			m ²	10.000	
			m ²	18.000	
			m ²	22.625	
			m ²	3.750	
7		Roboty w zakresie burzenia - Parter segment A (łazienka męska)			
28	d.7 ST - 1	Wykucie z muru oszczędnie o powierzchni do 2 m ²	szt		1.000
			szt	1.000	
29	d.7 ST - 1	Odcięcie tynków wewnętrznych (głazury) z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, piastach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	20.790	60.390
			m ²	39.600	
30	d.7 ST - 1	Zerwanie posadzki cementowej razem z tarakotą lub lastrikiem (10cm)	m ²	18.900	18.900
31	d.7 ST - 1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	9.600	9.600
32	d.7 ST - 1	Transport gruzu z terenu robót przy ręcznym załadunku i wyładunku waniu samochodem skrzyńlowym na odległość 20 km	m ³	10.000	10.000
			m ³	10.000	
33	d.7 ST - 1	Transport złomu samochodem skrzyńlowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km	t	0.300	0.300
8		Roboty wykończeniowe			
34	d.8.1 ST - 1	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych (wodoodporne) na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - sufit podwieszany w części z sanitariatami i umywalkami oraz zabudowa gębertów.	m ²	18.900	32.320
			m ²	8.140	
			m ²	5.280	
35	d.8.1 ST - 1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet komórków grubości 8 cm	m ²	7.095	7.095
			m ²	2.15*3.30	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
48	ST - 1	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²	18,900	18,900
49	ST - 1	Cokołki wysokości 15 cm z płytek układanych na klej	m		22,600
12	ST - 1	Okładziny ścian z glazury	m ²	38,430 9,030 2,730	50,190
50	ST - 1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x35 cm na zaprawie klejowej	m ²	6,002 2,102 3,152 2,102	13,358
51	ST - 1	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m ²	szt.	2,000	2,000
52	ST - 1	Odcięcie tynków wewnętrznych (glazury) z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odcięcia ponad 5 m ²	m ²	36,960 20,790	57,750
53	ST - 1	Zerwanie posadzki cementowej razem z tarakotą lub lastrikiem (10cm)	m ²	17,640	17,640
54	ST - 1	Rozbranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	9,600	9,600
55	ST - 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyńowym na odległość 20 km	m ³	10,000	10,000
56	ST - 1	Transport złomu samochodem skrzyńowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km	t	0,300	0,300
14		Roboty wykonczeniowe			
57	ST - 1	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych (wodoodporna) na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - sufit podwieszany w części z sanitariatami i umywalkami oraz zabudowa geberłów	m ²	17,640 6,900 3,102 5,280	32,922
58	ST - 1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z bloczków z bet. komórków, grubości 8 cm	m ²	7,095	7,095
59	ST - 1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z bloczków z bet. komórków, grubości 12 cm	m ²	7,260	7,260
60	ST - 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome	m ²	17,640 36,960 20,790 14,190 14,520	104,100

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
61	ST - 1	Tynki wewnętrzne gipsowe wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²	86,460	86,460
62	ST - 1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchniami wewnętrznych - tynki gipsowe z gruntowaniem	m ²	17,640 13,440 7,560 5,160 5,280	RAZEM 49,080
63	ST - 1	Kabiny WC systemowe z profilu aluminiowych (20x40) w kolorze wycielonych płytami HPL, gr. 8 mm dwustronnie laminowana w kolorze wg uzgodnienia z użytkownikiem obiektu. Wymiary kabin: głęb. 120cm, szer. 100cm, wys. 185cm + 15 cm nad podłogą.	m ²	7,200	7,200
64	ST - 1	Obsadzenie prefabrykowanych podoklepek, długości ponad 1 m	szt	1,000	1,000
65	ST - 1	Wymiana okien drewnianych, na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2,5 m ² , (profil min. pięciokomorowy), z naprawą obustronną glików, malowaniem farbą emulsyjną i oblistwowaniem, parapet zewnętrzny - stary.	m ²	3,286	3,286
66	ST - 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	17,640	17,640
67	ST - 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro ze spadkiem	m ²	17,640	17,640
68	ST - 1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarłe na gładko	m ²	17,640	17,640
69	ST - 1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²	17,640	17,640
70	ST - 1	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych narazonych na działanie wody	m ²	18,585	18,585
71	ST - 1	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - kleje-nie taśmy uszczelniające	m	26,200	26,200
72	ST - 1	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metodą nieregularną	m ²	17,640	17,640
73	ST - 1	Cokoliki wysokości 15 cm z płytek uktadanych na klej	m	26,200	26,200
18		Okładziny ścian z glazury			RAZEM 26,200

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	ST - 1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x35 cm na zaprawie klejowej,	m ²	23,520	
			m ²	9,030	
			m ²	13,230	
			m ²	9,240	
					RAZEM
					55,020
19	ST - 1	Roboty w zakresie burzenia - I piętro segment A (tazienka meszka)			
75	ST - 1	Wykucie z muru oszczędnie o powierzchni do 2 m ²	szt.	1,000	
76	ST - 1	Odbicie tynków wewnętrznych (glazury) z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, piastach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	20,790	
			m ²	39,600	
					RAZEM
					60,390
77	ST - 1	Zerwanie posadzki cementowej razem z tarakotą lub lastrikiem (10cm).	m ²	18,900	
78	ST - 1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	9,600	
79	ST - 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy różnym załadunku i wyładunku waniu samochodem skrzyniowym na odległość 20 km	m ³		
			m ³	10,000	
					RAZEM
					10,000
80	ST - 1	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem na odległość 20 km	t	0,300	
			t	0,300	
					RAZEM
					0,300
20		Roboty wykonawcze			
81	ST - 1	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych (wodoodporna) na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - sufit podwieszany w części z sanitariatami i umywalkami oraz zabudowa geberitów.	m ²	18,900	
			m ²	8,140	
			m ²	5,280	
					RAZEM
					32,320
82	ST - 1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z bloczków z bet. komórek, grubości 8 cm	m ²	7,095	
83	ST - 1	(2.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome.	m ²	39,600	
			m ²	41,580	
					RAZEM
					100,080
84	ST - 1	Tynki wewnętrzne gipsowe wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²	39,600	
			m ²	41,580	
					RAZEM
					81,180
85	ST - 1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchniami wewnętrznymi - tynki gipsowe z gruntowaniem	m ²	18,900	
			m ²	14,400	
			m ²	7,560	
			m ²	5,160	
					RAZEM
					46,020
21		Instalowanie ścianek działowych			

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
86	ST - 1 d.21	Kabiny WC systemowe z profili aluminiowych (20x40) w kolorze wypolerowanych płytami HPL, gr: 8 mm dwustronnie laminowana w kolorze wg uzgodnienia z użytkownikami obiektu. Wymiary kabiny: głęb. 120cm, szer. 100cm, wys. 185cm + 15 cm nad podłogą. 1.20*2.00*3 4.07*2.00	m ²	7.200 8.140	
22	ST - 1 d.22	Wymiana stolarki okiennej	szt	1.000	
87	ST - 1 d.22	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	1.000	
88	ST - 1 d.22	Wymiana okien drewnianych, na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2,5 m ² , (profil min. pięciokomorowy), z naprawą obustronną gillów, malowaniem farbą emulsyjną i oblistwowaniem, pa-rapet zewnętrzny - stary. Stolarę okienną z rozbiórki wywozi wykonawca w cenie obsadzenia -- opis dotyczy wszystkich pozycji w kosztorysie. 1.58*2.08	m ²	3.286	
23	ST - 1 d.23	Posadzki w pomieszczeniach	m ²	18.900	3.286
90	ST - 1 d.23	Warstwy wyrównawcze pod posadzką z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro ze spadkiem	m ²	18.900	
91	ST - 1 d.23	Warstwy niwelujące-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarłe na gładko	m ²	18.900	
92	ST - 1 d.23	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²	18.900	
93	ST - 1 d.23	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych narozonych na działanie wody bezciśnieniowej; gr. warstwy 2 mm, z wywinieciem na ściany na wys. 15 cm, z taśmami na styku połączenia ściana podłoga. 6.30*3.45	m ²	21.735	
94	ST - 1 d.23	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wkleje-nie taśmy uszczelniającej	m	22.600	
95	ST - 1 d.23	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²	18.900	
96	ST - 1 d.23	Cokołki wysokości 15 cm z płytek układanych na klej	m	22.600	
24	ST - 1 d.24	Okładziny ścian z glazury	m ²	38.430 9.030 2.730	50.190
25	ST - 1 d.25	Roboty w zakresie burzenia - I piętro segment A (hazienka damska)	szt	2.000	
		Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m ²	szt	2.000	
					2.000

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99	ST - 1	d.25 Odbicie tynków wewnętrznych (glazury) z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	36 960	20 790
100	ST - 1	d.25 Zerwanie posadzki cementowej razem z tarakotą lub lastrikami (10cm).	m ²	17 640	17 640
101	ST - 1	d.25 Rozebranie ścianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	9 600	9 600
102	ST - 1	d.25 Transport gruzu z terenu robót przy ręcznym załadunku i wyładunku waniu samochodem skrzyniowym na odległość 20 km	m ³	10 000	10 000
103	ST - 1	d.25 Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km	t	0 300	0 300
26		Roboty wykończeniowe			
104	ST - 1	d.26.1 Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych (wodoodporna) na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - sufit podwieszany w części z sanitariatami i umywalkami oraz zabudowa gębertów.	m ²	17 640	13 200
			m ²	6 900	
			m ²	3 102	
			m ²	5 280	
			m ²	4 003,30	
				3 300,80	
				2 153,30	
105	ST - 1	d.26.1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z bloczków z bet.komórków, grubości 8 cm	m ²	7 095	7 095
106	ST - 1	d.26.1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z bloczków z bet.komórków, grubości 12 cm	m ²	7 260	7 260
107	ST - 1	d.26.1 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome.	m ²	17 640	14 520
			m ²	36 960	
			m ²	20 790	
			m ²	14 190	
			m ²	14 520	
108	ST - 1	d.26.1 Tynki wewnętrzne gipsowe wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²	86 460	86 460
109	ST - 1	d.26.1 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchniami wewnętrznych	m ²	17 640	13 440
			m ²	5 603,15	
			m ²	5 603,15	
			m ²	3 153,30	
			m ²	2 153,30	
			m ²	2 203,30	
				2 203,30	
27		Instalowanie ścianek działowych			
			m ²	17 640	13 440
			m ²	7 560	
			m ²	5 160	
			m ²	5 280	
				49 080	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
110	ST - 1	Kabiny WC systemowe z profilu aluminiowych (20x40) w kolorze wypel-nionych plytami HPL, gr. 8 mm dwustronnie laminowana w kolorze wg uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu. Wymiary kabin: gleb. 120cm, szer. 100cm, wys. 185cm + 15 cm nad podloga.	m ²	7.200	6.900
111	ST - 1	Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dlugosci ponad 1 m	szt	1.000	
112	ST - 1	Wymiana okien drewnianych, na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2,5 m ² , (profil min. pięciokomorowy), z naprawa, obustronna gillów, malowaniem farbą emulsyjną i oblistwowaniem, pa-rapet zwenętrzny - stary.	m ²		
113	ST - 1	(z.VII) Gruntowanie podłozy preparatami - powierzchnie poziome	m ²	17.640	
114	ST - 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości	m ²		
115	ST - 1	Warstwy niwelujące-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarle na gładko	m ²	17.640	
116	ST - 1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²	17.640	
117	ST - 1	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy na po-wierzchniach poziomych narazonych na działanie wody bezciśnieńowej; gr. warstwy 2 mm, z wywinieciem na sciany na wys. 15 cm, z taśmami na styku połączenia sciana podloga.	m ²	18.585	
118	ST - 1	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - kleje-nie taśmy uszczelniające	m	26.200	
119	ST - 1	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej ukladane metoda nieregularną	m ²	17.640	
120	ST - 1	Cokoliki wysokości 15 cm z płytek ukladanych na klej	m		
30		Okładziny ścian z glazury			26.200
121	ST - 1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x35 cm na zaprawie klejowej;	m ²	23.520	
			m ²	13.230	
			m ²	9.030	
			m ²	9.240	
					55.020
31		Roboty w zakresie burzenia - I piętro segment B (taizenka personelu, zaplecze)			

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
122	ST - 1	Odbicie tynków wewnętrznych (głazury) z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	42 900	79.960
			m ²	22.440	
			m ²	14.620	
123	ST - 1	Zerwanie posadzki cementowej razem z tarakotą lub lastrikiem (10cm).	m ²	22.100	22.100
124	ST - 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³	10.000	10.000
			m ³		
125	ST - 1	Transport złomu samochodem skrzyńowym na odległość 20 km	t	0.300	0.300
			t		
32		Roboty wykonawcze			
126	ST - 1	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych (wodoodporna) na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - sufit powieszony w części z sanitariatami i umywalkami	m ²	3.570	13.610
			m ²	3.440	
			m ²	2.640	
			m ²	1.800	
			m ²	2.160	
127	ST - 1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z blocz-ków z bet.komórek grubości 12 cm	m ²	11.220	11.220
128	ST - 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome.	m ²	22.100	105.920
			m ²	28.380	
			m ²	33.660	
			m ²	9.900	
			m ²	11.880	
129	ST - 1	Tynki wewnętrzne gipsowe wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²	14.620	100.090
			m ²	42.900	
			m ²	33.660	
			m ²	4.950	
			m ²	3.960	
130	ST - 1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynki gipsowe z gruntowaniem	m ²	100.090	100.090
33		Wymiana stolarki okiennej			
131	ST - 1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	2.000	2.000
			szt		
34		Posadzki w pomieszczeniach			
132	ST - 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	22.100	22.100
			m ²		
133	ST - 1	Warszwy wyrównawcze pod posadzką z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro ze spadkiem	m ²	22.100	22.100
			m ²		
					22.100

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
134	ST - 1	Warstwy niwelujące-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarłe na gładko	m ²	22,100	22,100
135	ST - 1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²	22,100	22,100
136	ST - 1	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²	3,570	2,160
137	ST - 1	Cokoliki wysokości 15 cm z płytek układanych na klej	m	14,900	14,900
138	ST - 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (homogeniczna) bez warstwy izolacyjnej rułonowe, gr. 2,5mm - PCW, zgrzewane, dwa kolory, z wyminieciem na ścianę, pom. 224	m ²	17,020	17,020
35	ST - 1	Okładziny ścian z glazury	m ²	14,280	13,860
139	ST - 1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x35 cm na zaprawie klejowej,	m ²	3,40*2,10*2	2,20*2,10*3
36	ST - 1	Roboty w zakresie burzenia - II piętro segment A (fazienka damska)			
140	ST - 1	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m ²	szt.	2,000	2,000
141	ST - 1	Odbicie tynków wewnętrznych (glazury) z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, piastach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	36,960	20,790
142	ST - 1	Zerwanie posadzki cementowej razem z tarakotą lub lastrikiem (10cm),	m ²	17,640	17,640
143	ST - 1	Rozbranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	1,20*2,00*4	9,600
144	ST - 1	Transport gruzu z terenu robót przy ręcznym załadunku i wyładunku waniu samochodem skrzyniowym na odległość 20 km	m ³	10,000	10,000
145	ST - 1	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km	t	0,300	0,300
37		Roboty wykończeniowe			
146	ST - 1	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych (wodoodporna) na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - sufit białe	m ²	17,640	13,200
146	ST - 1	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych (wodoodporna) na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - sufit białe	m ²	6,900	5,280
146	ST - 1	podwieszany w części z sanitariatami i umywalkami oraz zabudowa ge-	m ²	3,102	3,102
146	ST - 1	berliów.	m ²	5,60*3,15	3,30*2,00
146	ST - 1		m ²	3,30*0,80*2	0,94*3,30
146	ST - 1		m ²	4,00*3,30	3,30*3,30
46,122		RAZEM		46,122	46,122

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
147	d.37.1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z blocz-	m ²	7,095	7,095
148	d.37.1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z blocz-	m ²	7,260	7,260
149	d.37.1	(Z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i po-	m ²	17,640 36,960 20,790 14,190 14,520	17,640 36,960 20,790 14,190 14,520
150	d.37.1	Tynki wewnętrzne gipsowe wykonywane mechanicznie na ścianach i	m ²	86,460	86,460
151	d.37.1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchniami wewnętrznymi	m ²	17,640 13,440 7,560 5,160 5,280	17,640 13,440 7,560 5,160 5,280
38		Instalowanie ścianek działowych			49,080
152	d.38	Kabiny WC systemowe z profili aluminiowych (20x40) w kolorze wype-	m ²		
153	d.39	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	1,000	1,000
154	d.39	Wymiana okien drewnianych, na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
155	d.40	(Z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	17,640	17,640
156	d.40	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości	m ²		
157	d.40	Warstwy niwelujące-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte	m ²	17,640	17,640
158	d.40	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²	17,640	17,640
40		Posadzki w pomieszczeniach			
159		Wymiana okien z rozbiórki wywozi wykonawca w genie obsadzenia -	m ²	3,286	3,286
160		opis dotyczy wszystkich pozycji w kosztorysie.			
161		rapet zewnętrzny - stary.			
162		obustroną gładką, malowaniem farbą emulsyjną i oblistwowaniem, pa-	m ²		
163		z PCV o pow. ponad 2,5 m ² , (profil min. pięciokomorowy), z naprawą			
164		Wymiana okien drewnianych, na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
165		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości	m ²		
166		20 mm zatarte na ostro ze spadkiem	m ²		
167		Warstwy niwelujące-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte	m ²		
168		na gładko	m ²		
169		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
170		Posadzki w pomieszczeniach			
171		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
172		Warstwy niwelujące-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte	m ²		
173		na gładko	m ²		
174		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
175		Posadzki w pomieszczeniach			
176		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
177		Warstwy niwelujące-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte	m ²		
178		na gładko	m ²		
179		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
180		Posadzki w pomieszczeniach			
181		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
182		Warstwy niwelujące-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte	m ²		
183		na gładko	m ²		
184		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
185		Posadzki w pomieszczeniach			
186		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
187		Warstwy niwelujące-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte	m ²		
188		na gładko	m ²		
189		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
190		Posadzki w pomieszczeniach			
191		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
192		Warstwy niwelujące-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte	m ²		
193		na gładko	m ²		
194		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
195		Posadzki w pomieszczeniach			
196		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
197		Warstwy niwelujące-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte	m ²		
198		na gładko	m ²		
199		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
200		Posadzki w pomieszczeniach			

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
159	ST - 1	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych narazonych na działanie wody bezcienionowej; gr. warstwy 2 mm, z wywinieciem na ściany na wys. 15 cm, z taśmami na styku połączenia ściana podłoga.	m ²	18,585	18,585
160	ST - 1	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - kleje-nie taśmy uszczelniającej	m	26,200	26,200
161	ST - 1	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²	17,640	17,640
162	ST - 1	Cokołiki wysokości 15 cm z płytek układanych na klej	m		
163	ST - 1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x35 cm na zaprawie klejowej.	m ²	23,520	23,520
164	ST - 1	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m ²	szt	1,000	1,000
165	ST - 1	Odbicie tynków wewnętrznych (glazury) z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	30,360	30,360
166	ST - 1	Zerwanie posadzki cementowej razem z tarakotą lub lastrikiem (10cm).	m ²	2,703	2,703
167	ST - 1	Rozbranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	1,890	1,890
168	ST - 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyńowym na odległość 20 km	m ³	10,000	10,000
169	ST - 1	Transport złomu samochodem skrzyńowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km	t	0,300	0,300
43		Roboty wykonawcze			
170	ST - 1	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych (wodoodporne) na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - sufit podwieszany w części z sanitariatami i umywalkami oraz zabudowa ge-bentów.	m ²	1,479	1,479
			m ²	5,148	5,148
			m ²	2,703	2,703
			m ²	2,640	2,640
					11,970
42		Roboty w zakresie burzenia - II piętro segment B			
164	ST - 1	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m ²	szt	1,000	1,000
165	ST - 1	Odbicie tynków wewnętrznych (glazury) z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	30,360	30,360
166	ST - 1	Zerwanie posadzki cementowej razem z tarakotą lub lastrikiem (10cm).	m ²	2,703	2,703
167	ST - 1	Rozbranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	1,890	1,890
168	ST - 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyńowym na odległość 20 km	m ³	10,000	10,000
169	ST - 1	Transport złomu samochodem skrzyńowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km	t	0,300	0,300
43		Roboty wykonawcze			
170	ST - 1	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych (wodoodporne) na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - sufit podwieszany w części z sanitariatami i umywalkami oraz zabudowa ge-bentów.	m ²	1,479	1,479
			m ²	5,148	5,148
			m ²	2,703	2,703
			m ²	2,640	2,640
					11,970

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
171	ST - 1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z blocz-	m ²		
d.43.1		Ków z bet.komorków grubości 8 cm	m ²	4.785	4.785
172	ST - 1	(Z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i po-	m ²		
d.43.1		ziome.	m ²	15.510	15.510
		2.35*3.30*2	m ²	23.430	23.430
		3.55*3.30*2	m ²	6.960	6.960
		1.45*1.20*4	m ²	2.448	2.448
		1.02*1.20*2	m ²	2.703	2.703
		2.35*1.15	m ²	1.479	1.479
		1.02*1.45	m ²	5.148	5.148
		3.55*1.45	m ²		
174	ST - 1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.43.1		- tynki gipsowe z gruntowaniem	m ²		
173	ST - 1	Tynki wewnętrzne gipsowe wykonywane mechanicznie na ścianach i	m ²		
d.43.1		stropach	m ²	64.812	64.812
44		Wymiana stolarki okiennej			
175	ST - 1	Obsadzenie prefabrykowanych podkoleńników, długości ponad 1 m	szt		
d.44			szt	1.000	1.000
45		Posadzki w pomieszczeniach			
176	ST - 1	(Z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.45			m ²	2.703	2.703
		3.55*1.45	m ²	5.148	5.148
		1.02*1.45	m ²	1.479	1.479
177	ST - 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości	m ²		
d.45		20 mm zatarte na ostro ze spadkiem	m ²	9.330	9.330
178	ST - 1	Warstwy niwelujące-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte	m ²		
d.45		na gładko	m ²	9.330	9.330
179	ST - 1	Warstwy wyrównawcze i wyglądające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
d.45			m ²	9.330	9.330
180	ST - 1	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm	m ²		
d.45		na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²	1.479	1.479
181	ST - 1	Cokołki wysokości 15 cm z płytek układanych na klej	m		
d.45			m	4.940	4.940
182	ST - 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (homogeniczna) bez warst-	m ²		
d.45		wy izolacyjnej rulonowej, gr. 2,5mm - PCW, zgrzewane, dwa kolory, z	m ²	5.775	5.775
		wywnięciem na ścianę, pom. 322, 321	m ²	3.843	3.843
		2.65*1.45	m ²		
46		Okładziny ścian z glazury			
				9.618	9.618

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
183	ST - 1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x35 cm na zaprawie klejowej,	m ²	4 284	
			m ²	6 090	
			m ²	4 000	
				RAZEM	14.374
47	ST - 1	Drzwi			
184	ST - 1	Drzwi pełne z płyty wiórowej pełnej okleinowane o szerokości 90 cm w świetle, z dodatkowym zamkiem, oszczędnica prosta FD44 z uszczelką	szt	1 000	
			szt		
				RAZEM	1 000
185	ST - 1	Drzwi pełne z płyty wiórowej pełnej okleinowane o szerokości 90 cm w świetle, samozamykacz, kratka aluminiowa, oszczędnica prosta FD44 z uszczelką	szt	5 000	
			szt		
				RAZEM	5 000
186	ST - 1	Drzwi pełne z płyty wiórowej otworowej okleinowane o szerokości 90 cm w świetle, kratka aluminiowa, oszczędnica prosta FD44 z uszczelką	szt	5 000	
			szt		
				RAZEM	5 000
187	ST - 1	Drzwi z małym oknem z płyty wiórowej otworowej okleinowane o szerokości 90 cm w świetle, kratka aluminiowa, zamek WC, oszczędnica prosta FD44 z uszczelką	szt	5 000	
			szt		
				RAZEM	5 000
188	ST - 1	Drzwi pełne z płyty wiórowej pełnej okleinowane o szerokości 90 cm w świetle, samozamykacz, kratka aluminiowa, oszczędniczanarozna FD14 z uszczelką	szt	9 000	
			szt		
				RAZEM	9 000
189	ST - 1	Drzwi pełne z płyty wiórowej otworowej okleinowane o szerokości 90 cm w świetle, nasświetle o wys. 60cm przeszklone szkłem bezpiecznym, kratka aluminiowa, oszczędnica prosta FD44 z uszczelką	szt	1 000	
			szt		
				RAZEM	1 000
190	ST - 1	Drzwi pełne z płyty wiórowej otworowej okleinowane o szerokości 80 cm w świetle, dodatkowy zamek, oszczędnica prosta FD44 z uszczelką	szt	1 000	
			szt		
				RAZEM	1 000
191	ST - 1	Przegroda w pomieszczeniu 224, ze szkła bezpiecznego mlecznego, 1,20*2,00	m ²	2 400	
			m ²		
				RAZEM	2 400
48		Wyposażenie dodatkowe			
192	ST - 1	Lustra 70 x 90 cm	szt	19 000	
			szt		
				RAZEM	19 000
193	ST - 1	Szafa dwudrzwiowa wolnostojąca z półkami 80 x 200 cm, gt. 60 cm	szt	1 000	
			szt		
				RAZEM	1 000
194	ST - 1	Szafka zlewozmywakowa 60 cm	szt	1 000	
			szt		
				RAZEM	1 000
195	ST - 1	Białe robocze 80 x 60 cm	szt	1 000	
			szt		
				RAZEM	1 000
196	ST - 1	Szafka dwudrzwiowa z blatem i otworem do montażu płyty grzewczej kuchenki	szt	1 000	
			szt		
				RAZEM	1 000
197	ST - 1	Szafka wisząca dwudrzwiowa szer. 60 cm	szt	1 000	
			szt		
				RAZEM	1 000
198	ST - 1	Szafka wisząca dwudrzwiowa szer. 80 cm	szt	1 000	
			szt		
				RAZEM	1 000

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
199	d.48	Zaslonki pod prysznic	szt	2.000	
			szt		2.000
				RAZEM	2.000