

UMOWA NR.....

zawarta w dniuw Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514, reprezentowaną przez:

1.

2.

zwaną dalej Zamawiającym,

a

.....z siedzibą w.....

ul.

.....

w imieniu, której występuje:

1.....

2.....

zwanym/ą dalej Wykonawcą.

Treść umowy:

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz 759, z późn. zm.) postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie, dostawę i montaż – instalację mebli z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną dębową oraz wieszaków szatniowych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) wykonania, zgodnie z rysunkami od nr 1 do nr 43 stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej umowy i wymaganiami określonymi w § 3 niniejszej umowy, mebli z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną dębową oraz wieszaków szatniowych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin, zwanych w dalszej części umowy meblami;
- 2) dostarczenia mebli na własny koszt i ryzyko do budynku przy Placu Króla Władysława Łokietka 1 w Lublinie;
- 3) montażu - instalacji mebli w budynku, o którym mowa w pkt. 2).

§ 3

Wymogi wykonania mebli:

1) **Biurko (rys. nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 43)**

Wykonane z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną dębową, wykończone kolorem ciemny orzech – odcień do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego w terminie 7-miu dni od dnia zawarcia umowy. Błat, nogi oraz szafka biurka wykończone doklejką z drewna dębowego o grubości min. 30 mm, doklejone przed okleinowaniem. Błat o profilu zgodnym z rys. nr 4, pozostałe doklejki – profil zg. z rys. nr 43. Biurko wyposażone w kontener 3 szufladowy z zamkiem centralnym z opcją montażu prawo lub lewostronnego, szuflady kontenera wyposażone w

uchwyty drewniane o rozstawie 96 mm. Elementy drewniane i fornir o wilgotności max. 8 %. Lakier nawierzchniowy: matowy, bezbarwny, dwuskładnikowy, polimerowy;

2) **Zabudowa recepcji BOM – nr 1 (rys. nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 4, nr 43)**

Wykonana z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną dębową, wykończona kolorem ciemny orzech – odcień do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego w terminie 7-miu dni od dnia zawarcia umowy. Korpus wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm, okleinowanej okleiną dębową. Błat roboczy oraz blat nadstawki wykończone doklejką z drewna dębowego o grubości min. 30 mm, o profilu zgodnym z rys. nr 4, rama panela frontowego wykonana w całości z drewna dębowego, front panela wykończony ramką wykonaną z drewna dębowego, wg rys. nr 7. Recepcja wyposażona w 4 półki umieszczone 20 cm pod blatem od wewnętrznej strony czoła recepcji; głębokość półek – 20 cm; półki wykończone doklejką z drewna dębowego o gr. min 10 mm – profil zg. z rys. nr 43. Wszystkie doklejki doklejone przed okleinowaniem. Elementy drewniane i fornir o wilgotności max. 8 %. Lakier nawierzchniowy: matowy, bezbarwny, dwuskładnikowy, polimerowy;

3) **Zabudowa recepcji BOM – nr 2 (rys. nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 7, nr 4, nr 43)**

Wykonana z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną dębową, wykończona kolorem ciemny orzech – odcień do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego w terminie 7-miu dni od dnia zawarcia umowy. Korpus wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm, okleinowanej okleiną dębową. Błat roboczy wykończony doklejką z drewna dębowego o grubości min. 30 mm, o profilu zgodnym z rys. nr 4, rama panela frontowego wykonana w całości z drewna dębowego, front panela wykończony ramką wykonaną z drewna dębowego, wg rys. nr 7. Recepcja wyposażona w dwie szafki zamykane zamkiem patentowym, drzwi szafek wyposażone w uchwyty drewniane o rozstawie 96 mm; w każdej z szafek 1 półka tworząca 2 równe przestrzenie szafek; półki wykończone doklejką z drewna dębowego o gr. min 10 mm – profil zg. z rys. nr 43. Z lewej strony lady konstrukcja szer. 78 cm umożliwiająca przejście (otwierana część lady – szer. 78 cm na zawiasach umożliwiających otwieranie części poziomej i pionowej o kąt 180°). Wszystkie doklejki doklejone przed okleinowaniem. Elementy drewniane i fornir o wilgotności max. 8 %. Lakier nawierzchniowy: matowy, bezbarwny, dwuskładnikowy, polimerowy;

4) **Lada szatniowa (rys. nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 7, nr 4, nr 43)**

Wykonana z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną dębową, wykończona kolorem ciemny orzech – odcień do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego w terminie 7-miu dni od dnia zawarcia umowy. Korpus wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm, okleinowanej okleiną dębową. Błat roboczy wykończony doklejką z drewna dębowego o grubości min. 30 mm, o profilu zgodnym z rys. nr 4, rama panela frontowego wykonana w całości z drewna dębowego, front panela wykończony ramką wykonaną z drewna dębowego wg rys. nr 7. Wszystkie doklejki doklejone przed okleinowaniem. Elementy drewniane i fornir o wilgotności max. 8 %. Lakier nawierzchniowy: matowy, bezbarwny, dwuskładnikowy, polimerowy. Recepcja wyposażona w 4 półki umieszczone pod blatem recepcji, tworzące 2 równe przestrzenie; gł. półek - 45,4 cm; półki wykończone doklejką z drewna dębowego o gr. min 10 mm, profil zg. z rys. nr 43. Z lewej strony lady konstrukcja szer. 78 cm umożliwiająca przejście (otwierana część lady – szer. 78 cm na zawiasach umożliwiających otwieranie części poziomej i pionowej o kąt 180°);

5) **Regał – nr 1 [częściowo otwarty] (rys. nr 18, nr 20, nr 21, nr 23, nr 4, nr 43)**

Wykonany z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną dębową, wykończoną kolorem ciemny orzech – odcień do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego

w terminie 7-miu dni od dnia zawarcia umowy. Korpus wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm, okleinowanej okleiną dębową. Wieniec górny (rys. nr 20) wykończony doklejką z drewna dębowego o grubości min. 100 mm. Regał częściowo otwarty – 3 półki (4 przestrzenie); część dolna – szafka z 1 półką (2 przestrzenie), zamykana drzwiami przesuwными, blat szafki wykończony doklejką z drewna dębowego o grubości min. 30 mm - profil zgodny z rys. nr 4; drzwi przesuwne, dolne regału wyposażone w zamek patentowy bolcowy oraz uchwyty drewniane o rozstawie 96 mm. Półki wykonane z płyty fornirowanej o gr. 30 mm, wykończone doklejką z drewna dębowego o gr. min 10 mm – profil zg. z rys. nr 43. Wszystkie doklejki doklejone przed okleinowaniem. Plecy regału wykonane z płyty MDF o gr. 6 mm okleinowanej okleiną naturalną dębową od wewnętrznej strony. Elementy drewniane i fornir o wilgotności max. 8 %. Lakier nawierzchniowy: matowy, bezbarwny, dwuskładnikowy, polimerowy;

6) **Regał – nr 2 [zamknięty] (rys. nr 19, nr 20, nr 22, nr 24, nr 4, nr 43)**

Wykonany z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną dębową, wykończoną kolorem ciemny orzech – odcień do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego w terminie 7-miu dni od dnia zawarcia umowy. Korpus wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm, okleinowanej okleiną dębową. Wieniec górny (rys. nr 20) wykończony doklejką z drewna dębowego o grubości min. 100 mm. Regał – 3 półki (4 przestrzenie), zamknięty drzwiami płytowymi, wyposażonymi w zamek patentowy i uchwyty drewniane o rozstawie 96 mm; część dolna – szafka z 1 półką (2 przestrzenie), zamykana drzwiami przesuwными, blat szafki wykończony doklejką z drewna dębowego o grubości min. 30 mm - profil zgodny z rys. nr 4; drzwi przesuwne, dolne regału wyposażone w zamek patentowy bolcowy oraz uchwyty drewniane o rozstawie 96 mm. Półki wykonane z płyty fornirowanej o gr. 30 mm, wykończone doklejką z drewna dębowego o gr. min 10 mm – profil zg. z rys. nr 43. Wszystkie doklejki doklejone przed okleinowaniem. Plecy regału wykonane z płyty MDF o gr. 6 mm okleinowanej okleiną naturalną dębową od wewnętrznej strony. Elementy drewniane i fornir o wilgotności max. 8 %. Lakier nawierzchniowy: matowy, bezbarwny, dwuskładnikowy, polimerowy;

7) **Stół 100 (rys. nr 25, nr 26, nr 27, nr 4, nr 43)**

Wykonany z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną dębową, wykończony kolorem ciemny orzech – odcień do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego w terminie 7-miu dni od dnia zawarcia umowy. Blat i nogi wykończone doklejką z drewna dębowego o grubości min. 30 mm - blat o profilu zgodnym z rys. nr 4; nogi – profil zg. z rys. nr 43. Doklejki doklejone przed okleinowaniem. Elementy drewniane i fornir o wilgotności max. 8 %. Lakier nawierzchniowy: matowy, bezbarwny, dwuskładnikowy, polimerowy;

8) **Stół 160 (rys. nr 28, nr 29, nr 30, nr 4, nr 43)**

Wykonany z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną dębową, wykończony kolorem ciemny orzech – odcień do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego w terminie 7-miu dni od dnia zawarcia umowy. Blat i nogi wykończone doklejką z drewna dębowego o grubości min. 30 mm - blat o profilu zgodnym z rys. nr 4; nogi – profil zg. z rys. nr 43. Doklejki doklejone przed okleinowaniem. Elementy drewniane i fornir o wilgotności max. 8 %. Lakier nawierzchniowy: matowy, bezbarwny, dwuskładnikowy, polimerowy;

9) **Witryna (rys. nr 31, nr 32, nr 33, nr 34, nr 35, nr 20, nr 43)**

Wykonana z płyty wiórowej okleinowanej okleiną naturalną dębową, wykończona kolorem ciemny orzech – odcień do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego w terminie 7-miu dni od dnia zawarcia umowy. Korpus wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm, okleinowanej okleiną dębową. Wieniec górny (rys. nr 20) wykończony doklejką z drewna dębowego o grubości min. 100 mm. Witryna zamykana drzwiami szklanymi, szkło laminowane, transparentne o gr. 4 mm w ramie

drewnianej wykonanej z drewna dębowego, (pilaster ramy wg rys. nr 32 i nr 33) drzwi wyposażone w zamek patentowy oraz uchwyty drewniane o rozstawie 96 mm. Półki (4 sztuki) wykonane z płyty fornirowanej o gr. 30 mm, wykończone doklejką z drewna dębowego o gr. min 10 mm – profil zg. z rys. nr 43. Plecy witryny wykonane z płyty MDF o gr. 6 mm okleinowanej okleiną naturalną dębową od wewnętrznej strony. Wszystkie doklejki doklejone przed okleinowaniem. Elementy drewniane i fornir o wilgotności max. 8 %. Lakier nawierzchniowy: matowy, bezbarwny, dwuskładnikowy, polimerowy;

10) **Wieszak szatniowy (rys. nr 36, nr 37, nr 38)**

Wykonany z profili stalowych o przekroju 30 mm x 40 mm, lakierowany proszkowo na kolor RAL 9007, moduł wieszaka zbudowany z czterech ruchomych ramion o długości 160 cm i wysokości 192,3 cm, składający się z czterech połączonych równolegle ramion poziomych, na których przymocowane są w równych odstępach (proporcjonalnie) pojedyncze uchwyty wieszakowe, wykonane z drutu stalowego o gr. 4 mm, w kształcie litery „L” - szt. 20, wyposażone w zawieszki wykonane z tworzywa sztucznego o wym. 40 mm x 60 mm, z grawerowanymi kolejno numerami od nr 1 do nr 80. Moduł posiada 80 kolejnych numerów. Poziome ramiona modułu, obrotowo przymocowane do ramy ściennej o wymiarach 192 cm x 54 cm, wykonanej z profili stalowych o przekroju 30 mm x 40 mm. Pionowe ramię wieszaka zakończone kółkiem o wysokiej wytrzymałości (jak stosowane w wózkach towarowych o nacisku powyżej 2000 N), umożliwiającym przemieszczanie wieszaka w poziomie. Wzmocnienie konstrukcji wieszaka stanowi ramię wykonane z profilu stalowego o przekroju 30 mm x 40 mm, zamocowane u nasady dolnego ramienia wieszaka, połączonego z odcinkiem pionowym nad kółkiem jezdny. Wszystkie połączenia spawane;

11) **Osłona ścienna – [kpl. - 19 mb - komplet podzielony na elementy o dł.: 1,1 mb – 1 szt., 1,6 mb – 2 szt., 1,8 mb – 5 szt., 1,9 mb – 3 szt.] (rys. nr 39)**

Wykonana z płyty wiórowej o gr. 20 mm okleinowanej okleiną naturalną dębową, wykończona kolorem ciemny orzech – odcień do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego w terminie 7-miu dni od dnia zawarcia umowy; wykończona doklejką z drewna dębowego o gr. min. 20 mm w kształcie ćwierćwałka o promieniu 10 mm;

12) **Szafka na klucze (rys. nr 40, nr 41, nr 42, nr 43)**

Wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm okleinowanej okleiną naturalną dębową, wykończona kolorem ciemny orzech – odcień do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego w terminie 7-miu dni od dnia zawarcia umowy; wykończona doklejką

z drewna dębowego o gr. min.10 mm – profil zg. z rys. 43. Plecy szafki wykonane z płyty MDF o gr. 6 mm okleinowanej okleiną naturalną dębową od wewnętrznej strony. Szafka zamykana drzwiami szklanymi, szkło laminowane, transparentne o gr. 4 mm, w ramie drewnianej wykonanej z drewna dębowego, zamykane na zamek patentowy. Szafka wyposażona w 80 haczyków metalowych do zawieszenia kluczy. Zestaw do mocowania szafki do ściany (ściana z cegły) w komplecie.

§ 4

Czas realizacji przedmiotu zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

§ 5

Odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony zostanie protokołem odbioru dostawy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy i nastąpi we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, po uprzednim sprawdzeniu ilości i jakości mebli i wieszaków oraz

ZP-P-I. 271.1.115.2012	Wzór umowy – Zał. nr 8 do SIWZ	Strona 4 z 6
------------------------	--------------------------------	--------------

ich prawidłowego montażu – instalacji.

§ 6

Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane siłami własnymi.

(lub)

1. Wykonawca oświadcza, iż podwykonawcom powierzy następujący zakres prac:
 - 1)
 - 2)
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 7

1. Za realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto: _____,____ zł (słownie brutto:), zgodnie z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
Kwota brutto obejmuje należny podatek VAT (stawka 23%).
2. Zapłata nastąpi przelewem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po uprzednim odbiorze przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) w przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 6 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 6 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia o więcej niż 21 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, przy czym odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych określonych w ust. 1.
4. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy z momentem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kar umownych i zabezpieczenia.
5. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 9

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 10.

§ 10

1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
 - 1) zmiana stawki podatku VAT i wynagrodzenia określonych w § 7 ust. 1 niniejszej umowy oraz cen brutto określonych w załączniku nr 1 do umowy;
 - 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:
 - 1) stawka podatku VAT oraz ceny i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę;
 - 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, m.in. Kodeks cywilny i ustawa Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika: