

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę „Zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie” składającego się z trzech przyległych do siebie budynków (budynek A – basen rekreacyjny przylegający do istniejącego budynku z basenem; basen B – basen główny 51,5m x 25m z trybunami, basenami małej rekreacji, budynek C – administracyjny z zapleczem i handlem) wraz z infrastrukturą towarzyszącą wpłynęły następujące zapytania:

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego dokumentacji technicznej w formie prawidłowo wykonanych plików .pdf lub w formie plików .dwg, ponieważ zamieszczone rysunki są prawie zupełnie nieczytelne.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją w formie plików dwg.

2. Prosimy, jeżeli to możliwe o zamieszczenie na stronie Zamawiającego przedmiarów robót w formie plików .ath.

Odp. Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formie plików ath.

3. Z uwagi na opóźnienie wynikłe z braku czytelnych rysunków, a także biorąc pod uwagę wielkość zadania uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert przynajmniej do 12.10.2012.

Odp. W związku z dokonaną zmianą dokumentacji Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na stronie Zamawiającego, jako pomocniczej, dokumentacji przetargowej w wersji edytowalnej:

- rysunki – np. w plikach z rozszerzeniem DWG
- opisy techniczne – np. w plikach z rozszerzeniem DOC
- przedmiary – np. w plikach z rozszerzeniem ATH
- załączniki 1-8 do SIWZ – np. w plikach z rozszerzeniem DOC

Odp. Zamawiający nie dysponuje:

- dokumentacją w formie plików dwg.
- przedmiarami w formie plików ath.
- opisami technicznymi w plikach doc.

Natomiast Zamawiający udostępnia załączniki 1-7 do SIWZ w wersji edytowalnej.

5. Czy posiadają Państwo prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę? Jeśli tak, prosimy o przesłanie jej kopii.

Odp. Zamawiający posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Pozwolenie będzie załącznikiem do protokołu przekazania placu budowy.

6. Czy zamawiający udostępni komplet przedmiarów dla inwestycji w wersji edytowalnej?

Odp. Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formie plików ath

7. Po czyjej stronie będą koszty administracyjne wycinki drzew?

Odp. Koszt wycinki drzew pokrywa wykonawca. Kwota wskazana w decyzji jest to wartość kary jaka ponosi Zamawiający za brak nasadzeń.

8. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej: skany rysunków wielkoformatowych są nieczytelne (np. rzuty architektury) bądź zeskanowane tylko w części (np. jak w opracowaniu „3. Projekt Wykonawczy – KONSTRUKCJA cz. B” str. 105: rysunek ucięty).

Odp. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją w formie plików dwg.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

9. Proszę o doszczegółowienie zakresu prac związanych z istniejącym obiektem basenu 25-metrowego przyległym do części A: na rysunku architektury C”-C” /P znajduje się informacja o tym, że przewidziano remont dachu budynku istniejącego. Proszę o udostępnienie cytuję „Projektu remontu dachu istniejącego” budynku basenu 25-metrowego przyległego do części A lub informację, że zakres ten należy wykluczyć przy przygotowywaniu oferty.

Odp. Remont dachu nie wchodzi w zakres zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

10. Proszę o doszczegółowienie zakresu prac związanych z istniejącym obiektem basenu 25-metrowego przyległym do części A: wśród udostępnionych dokumentów brakuje informacji lub przedmiarów dotyczących zakresu prac związanych z jego częściowym wyburzeniem. Proszę o udostępnienie dokumentu wg poniższego opisu, cytuję: „szczegółów dotyczących tej rozbiórki na granicy istniejącego i projektowanego obiektu przedstawiono w „Projekcie Budowlanym, tom Konstrukcje, część A+C” i potwierdzenie, że roboty rozbiórkowe należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty bądź informację o wykluczeniu robót rozbiórkowych z wyceny.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

11. Proszę o doszczegółowienie zakresu prac związanych z istniejącym obiektem basenu 25-metrowego przyległym do części A: czy wnętrza budynku istniejącego, bądź elewacje będą remontowane? Jeśli nie proszę o informację o wykluczeniu tego zakresu z oferty. Jeśli tak, proszę o wskazanie dodatkowych prac remontowych związanych z tym obiektem istniejącym.

Odp. Remont elewacji ani wnętrza budynku istniejącego nie wchodzi w zakres zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

12. Dokumenty:

- „2. Projekt Wykonawczy – KONSTRUKCJA cz. A”, oraz

- „4. Projekt Wykonawczy – KONSTRUKCJA cz. C”

nie zawierają opisów technicznych – proszę o uzupełnienie tych opracowań o część opisową.

Odp. Do projektu wykonawczego konstrukcji nie był sporządzany opis, obowiązuje opis do projektu budowlanego.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

13. Proszę o potwierdzenie, że wycenie podlegają następujące roboty rozbiórkowe przedstawione w dokumencie „Projekt zagospodarowania terenu” z września 2009:

- „część budynku basenu 25m”

- „budynek handlowy”

- „basen pływaki 25m”

- „basen dziecięcy”

- „betonowe murki wokół basenu pływackiego i baseniku dziecięcego”

- „chodniki”

- „ok. 80Mb ogrodzeń”

- „oświetlenie – 30 latami terenowych”

- „lodowisko”

lub informację, że ww. prace rozbiórkowe należy wykluczyć z oferty.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Prace rozbiórkowe należy ująć w ofercie.

14. „Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gres 30x30, półmat, układane na zaprawie klejowej – w pom. Komunikacji ogólnej oraz w pomieszczeniach standardowych”. Proszę o podanie przykładowego producenta, rodzaju i typu produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie **Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA** oraz rysunkach aranżacji wnętrz.

15. „*Posadzki w szatniach i przebieralniach, jedni i dwubarwne, z płytek gresu 30x30 półmatowego, układane ze wzorem z dodatkiem pasów przeciwpoślizgowych R9 z płytek gresu z wypustkami, układane na zaprawie klejowej*”. Proszę o podanie przykładowego producenta, rodzaju i typu produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz .

16. „*Płytki z kamieni sztucznych 20x20 cm półmat na zaprawie klejowej układane metodą regularną w pom. W.C.*”. Proszę o podanie przykładowego producenta, rodzaju i typu produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz.

17. „*Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej*”. Proszę o podanie przykładowego producenta, rodzaju i typu produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz.

18. „*Posadzki z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych – linoleum*”.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

19. „*Posadzki z wykładziny dywanowej*”. Proszę o podanie przykładowego producenta, rodzaju i typu produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie **Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA** oraz rysunkach aranżacji wnętrz.

20. „Posadzki sportowe z wykładzin winylowych rulonowych z warstwą izolacyjną, grub. Wykładziny 3.6mm, składających się z warstw: wierzchnia poliuretanowa, warstwa pigmentowa, warstwa zbrojona z włókniny szklanej na osnowie bezplecionej, zbita warstwa PCV, warstwa spodnia ze spienionego winylu”. Proszę o podanie przykładowego producenta, rodzaju i typu produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie **Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA** oraz rysunkach aranżacji wnętrz .

21 „Okładziny stopni schodowych z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30cm antypoślizgowych na zaprawie klejowej”. Proszę o podanie przykładowego producenta, rodzaju i typu produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie **Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA** oraz rysunkach aranżacji wnętrz.

22. „Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 – cokoliki 15cm układane na klej z przecinaniem płytek – piwnice, pomieszczenia techniczne”. Proszę o podanie przykładowego producenta, rodzaju i typu produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie **Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA** oraz rysunkach aranżacji wnętrz.

23. „Posadzki jedno i dwubarwne z płytek gresu antypoślizgowego 30x30cm układanych na spocznikach schodów na kleju systemowym”. Proszę o podanie przykładowego producenta, rodzaju i typu produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.
Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie **Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA** oraz rysunkach aranżacji wnętrz.

24. „*Okładziny powierzchni betonowych trybun widowiskowych płytkami kamionkowymi antypoślizgowymi GRES*”. Proszę o podanie przykładowego producenta, rodzaju i typu produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie **Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA** oraz rysunkach aranżacji wnętrz.

25. „*Okładziny ścian hali basenowej basenu rekreacyjnego A oraz C płytkami basenowymi systemowymi z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie epoksydowej*”. Proszę o podanie przykładowego producenta, rodzaju i typu produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie **Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA** oraz rysunkach aranżacji wnętrz.

26. „*Okładziny ścian „mokrych” - baseny, z płytek basenowych systemowych z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory [...] - BASEN PŁYWACKI*”. Proszę o podanie przykładowego producenta, rodzaju i typu produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie **Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA** oraz rysunkach aranżacji wnętrz.

27. „*Okładziny podłogowe „mokre” z płytek basenowych systemowych z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory [...] płytki o wymiarach 20x30cm – BASEN PŁYWACKI*”. Proszę o podanie przykładowego producenta, rodzaju i typu produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie

Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA oraz na rysunkach **Projekt Wykonawczy – Elementy wykończenia budynku.**

28. „Okładziny rynien przelewowych basenu pływakiego („mokre”) z płytek i kształtek basenowych systemowych”. Proszę o podanie przykładowego producenta, rodzaju i typu produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA oraz na rysunkach Projekt Wykonawczy – Elementy wykończenia budynku.

29. „Okładziny rynien przelewowych basenu pływakiego („mokre”) z płytek i kształtek basenowych systemowych”. Proszę o podanie przykładowego producenta, rodzaju i typu produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA oraz na rysunkach Projekt Wykonawczy – Elementy wykończenia budynku.

30. Dokumentacja przetargowa (Projekt Budowlany i Wykonawczy) udostępniona na stronie Zamawiającego jest zapisana w formacie „PDF” w kolorze czarno – białym i mało czytelna, co uniemożliwia prawidłowe zwymiarowanie robót i zweryfikowanie ich z udostępnionymi przedmiarami. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w wersji „dwg” celem prawidłowej wyceny oferty.

Odp. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją w formie plików dwg.

31. Przedmiary kosztorysowe udostępnione na stronie Zamawiającego zapisane są w formacie „PDF”. Prosimy o udostępnienie przedmiarów kosztorysowych w wersji edytowalnej (np. NORMA).

Odp. Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formie plików ath.

32. Zgodnie z PB Inwentaryzacja zieleni przewiduje się usunięcie 55 drzew i krzewów o ogólnie zajmowanej powierzchni 350m². Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę wskazanych drzew i krzewów? Kto ponosi koszty administracyjne tej wycinki? Jeżeli Wykonawca, prosimy podać koszty opłaty administracyjnej.

Odp. Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew. Koszt wycinki drzew pokrywa wykonawca. Kwota wskazana w decyzji jest to wartość kary jaka ponosi Zamawiający za brak nasadzeń.

33. Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu (pkt. 4.9 DFA) należy wykonać altankę wg rysunków. Brak w dokumentacji projektowej wspomnianych rysunków. Czy należy uwzględnić w ofercie w/ wymienioną altankę? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji

przetargowej o rysunki altanki.

Odp. Altanka nie wchodzi w zakres zamówienia, należy pominąć w wycenie.

34. Zgodnie z Projektem Zagospodarowania terenu (pkt. 11.4 Projektowane elementy zagospodarowania terenu) należy wykonać ogrodzenie w systemie panelowym. Brak w dokumentacji projektowej rysunków szczegółowych ogrodzenia (widok ogrodzenia, widok bramy i furtki, przekroje fundamentów i ogrodzenia). W takim przypadku brak możliwości prawidłowej wyceny elementów ogrodzenia. Czy należy uwzględnić w ofercie w/wymienione ogrodzenie i w jakiej ilości?

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rozwiązania szczegółowe ogrodzenia.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Ogrodzenie systemowe (w tym bramy, furtki, przekroje fundamentów) zostało opisane - *Projekt Zagospodarowanie Terenu -Architektoniczne elementy zagospodarowania terenu* Przewiduje się ogrodzenie fragmentu terenu w okolicach plaży zewnętrznej znajdującej się na „tyłach” obiektu, w ilości zgodnej z rys. L-PB PZT-1.

35. Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu (pkt. 11.4 Projektowane elementy zagospodarowania terenu) należy wykonać karuzelę wspinaczkową linową obrotową do wspinaczki. Brak w dokumentacji projektowej rysunków szczegółowych tego elementu.

Czy w/wymieniona karuzela jest w zakresie oferty?

Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rozwiązania szczegółowe lub wskazanie dostawcy.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Karuzela wspinaczkowa opisana została w *Projekt Zagospodarowanie Terenu -Architektoniczne elementy zagospodarowania terenu*.

36. Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu (pkt. 4.9 DFA i pkt. 11.4 Projektowane elementy zagospodarowania terenu) należy wykonać i zamontować 4 rzeźby pływaków z brązu wysokości 300cm, na kolumnach granitowych wysokości 560cm.

Podobna rzeźba wysokości 200cm występuje jako element wyposażenia w części rekreacyjnej. Według opisu na ten cel należy przeznaczyć 600.000 PLN. Czy kwota ta obejmuje 5 rzeźb? Czy rzeźby są w zakresie oferty? Jaka kwotę należy przyjąć do oferty?

Odp. Dostawa i montaż rzeźby pływaków z brązu nie wchodzi w zakres zamówienia.

37. Zgodnie z projektem Zagospodarowania terenu (pkt. 11.4 Projektowane elementy zagospodarowania terenu) należy wykonać plac zabaw dla dzieci (urządzenia wg rys. PZT-6). Czy w/wymieniony plac zabaw jest w zakresie oferty? Prosimy o wskazanie dostawcy.

Odp. Tak, plac zabaw jest w zakresie oferty. Urządzenia o parametrach zgodnych z opisanymi.

38. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Projektem Zagospodarowania terenu (pkt. 4.9 DFA) należy w ofercie uwzględnić:

- 9-cio metrowe maszty flagowe – 3 szt.,
- 10-miejscowe stosika dla rowerów – 8 szt.,
- 10-miejscowe stoiska dla motocykli i skuterów – 2 szt.,
- tablice informacyjne – 3 szt.,
- ławki parkowe kamienne – 55 szt.,
- kosze na śmieci – 50 szt.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Drobne formy architektoniczne została opisane w *Projekt Zagospodarowanie Terenu -Architektoniczne elementy zagospodarowania terenu* i ma być kompletnym urządzeniem o parametrach zgodnych z opisanymi.

39. Dokumentacja przetargowa udostępniona na stronie Zamawiającego zawiera „zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego”. Czy w/wymienione wyposażenie wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak, w jakim zakresie. Prosimy o podanie parametrów technicznych elementów wyposażenia objętego zakresem przetargu np. sauny.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*.

40. W ramach inwestycji do wykonania są niecki zewnętrzne ze stali nierdzewnej:

- konstrukcja basenu zewnętrznego „F” w części B,
- konstrukcja basenu zewnętrznego „G”, z hydromasażem w części B.

W dokumentacji przetargowej brak rozwiązań szczegółowych dla tego zakresu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie (opis, rzuty, przekroje, itp.) lub wskazanie dostawcy niecek ze stali nierdzewnej, którzy posiadają wiedzę dla tego projektu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Wszystkie informacje dotyczące niecek „F” i „G” znajdują się w opisie *KONSTRUKCJE hydrotechniczne posadowienie pośrednie* oraz na rysunkach *-Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA i Projekt Wykonawczy- KONSTRUKCJE hydrotechniczne posadowienie pośrednie*.

41. W związku z informacją w dokumentacji projektowej dotyczącej „Drobnych form architektonicznych – pływaczki, kolumny” prosimy o informację kto przejął prawa autorskie majątkowe po zmarłym rzeźbiarzu Włodzimierzu Żbanowie? Czy tym podmiotem jest Zamawiający? Jeśli tym podmiotem jest spadkobierca to proszę o wskazanie nazwiska i kontaktu do niego wraz z potwierdzającymi dokumentami.

Prosimy o potwierdzenie, że wartość 600 tys. Za wykonanie prototypów, odlanie rzeźb i prawa autorskie nie ulegnie zmianie. Czy w tej cenie zawierają się kolumny pod rzeźby oraz montaż?

Odp. Rzeźby pływaczek z brązu nie wchodzą w zakres zamówienia.

42. Czy zamawiający może udostępnić prawomocne pozwolenie na budowę / pozwolenie na rozbiórki?

Odp. Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Pozwolenie będzie załącznikiem do protokołu przekazania placu budowy.

43. Czy zamawiający może udostępnić prawomocną Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Odp. Zamawiający posiada postanowienie WOŚ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. Postanowienie będzie załącznikiem do protokołu przekazania placu budowy

44. Czy zamawiający posiada aktualne Pozwolenie na wycinki drzew i krzewów, jeśli tak to czy może je udostępnić – jeśli nie, kto ponosi odpowiedzialność za jej uzyskanie.

Odp. Zamawiający posiada prawomocną decyzję na wycinkę drzew. Decyzja będzie załącznikiem do protokołu przekazania placu budowy.

45. W materiałach przetargowych znajduje się inwentaryzacja zieleni z 2008 roku – czy dokumentacja ta była aktualizowana, jeśli nie to po czyjej stronie leży obowiązek aktualizacji dokumentacji/inwentaryzacji istniejącej „zieleni” (drzew i krzewów).

Odp. Zamawiający posiada prawomocną decyzję na wycinkę drzew. Decyzja będzie załącznikiem do protokołu przekazania placu budowy.

46. Kto ponosi urzędowe opłaty z tytułu wycinek drzew (opłata za drzewa, opłata za decyzję w przypadku konieczności jej uzyskania/aktualizacji).

Odp. Koszt wycinki drzew pokrywa wykonawca. Kwota wskazana w decyzji jest to wartość kary jaka ponosi Zamawiający za brak nasadzeń.

47. W Projekcie Wykonawczy Konstrukcji cz. A brakuje:

- opisu technicznego

- rysunków L-PW-K/A-15, 16-19, 23-29, 33-39, 42-49

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Opis do Projektu Wykonawczego cz. A i nie był sporządzany, obowiązuje część rysunkowa PW oraz załączona część opisowa do projektu budowlanego.

Jednocześnie informujemy, że zamieszczone rysunki stanowią komplet, rysunki zostały ponumerowane w sposób nieciągły, a przeskoki w numeracji (odczytane

jako brak rysunku) oznaczają przejście do kolejnego etapu konstrukcji, np. na kolejny poziom.

48. W Projekcie Wykonawczym Konstrukcji cz. C brakuje:

- opisu technicznego
- rysunków L-PW-K/C-38, 39, 52-59, 71-79, 106-109, 126-129.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Opis do Projektu Wykonawczego cz. C i nie był sporządzany, obowiązuje część rysunkowa PW oraz załączona część opisowa do projektu budowlanego.

Jednocześnie informujemy, że zamieszczone rysunki stanowią komplet, rysunki zostały ponumerowane w sposób nieciągły, a przeskoki w numeracji (odczytane jako brak rysunku) oznaczają przejście do kolejnego etapu konstrukcji, np. na kolejny poziom.

49. Na rys. L-PW-A-25 z PW Architektury widnieje Statek Piracki z dopiskiem wg odrębnego opracowania. W zamieszczonych na stronie Zamawiającego projektach nigdzie nie ma opracowania w tym zakresie. Prosimy o zamieszczenie szczegółowych rysunków ww elementu robót lub wyłączenie go z zakresu zamówienia.

Odp. Statek piracki zgodnie zapisami z *Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego* podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU* winien być przedmiotem kompleksowej dostawy (obejmującej opracowanie projektu warsztatowego i wykonanie).

50. Na rys. L-PW-A-5 Poziom 0 cz. A i B z PW Architektury w osiach 5-8 widnieje kompleks gastronomiczny. Prosimy o wyjaśnienie, czy wyposażenie technologiczne i meblowe tego kompleksu wchodzi w zakres zamówienia?

Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie wykazu urządzeń i mebli lub wyłączenie ich z zakresu zamówienia.

Odp. Wyposażenie kompleksów gastronomicznych nie wchodzi w zakres zamówienia. Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU* Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

51. Na rys. L-PW-A-6 Poziom 0 cz. C z PW Architektury w osiach 7'-9' widnieje Bar-Kawiarnia. Prosimy o wyjaśnienie, czy wyposażenie technologiczne i meblowe tej kawiarni wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie wykazu urządzeń i mebli lub wyłączenie ich z zakresu zamówienia.

Odp. Wyposażenie kompleksów gastronomicznych nie wchodzi w zakres zamówienia. Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU* Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z

2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

52. Na rys. L-PW-A-8 Poziom 1 cz. C z PW Architektury w Zespole Saunowym widnieje bar z napojami i magazyn napojów. Prosimy o wyjaśnienie, czy wyposażenie technologiczne i meblowe tego baru wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie wykazu urządzeń i mebli lub wyłączenie ich z zakresu zamówienia.

Odp. Wyposażenie baru nie wchodzi w zakres zamówienia. Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

53. Na rys. L-PW-A-10 Poziom 2 cz. C z PW Architektury w osiach 9'-11' występuje Bufet wraz z zapleczem gastronomicznym. Prosimy o wyjaśnienie, czy wyposażenie technologiczne i meblowe tego bufetu i zaplecza wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie wykazu urządzeń i mebli lub wyłączenie ich z zakresu zamówienia.

Odp. Wyposażenie bufetu i zaplecza nie wchodzi w zakres zamówienia. Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

54. Na rys. L-PW-A-12 Poziom 3 cz. C z PW Architektury występuje Bufet Łoży VIP)-ów. Prosimy o wyjaśnienie, czy wyposażenie technologiczne i meblowe tego bufetu i zaplecza wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie wykazu urządzeń i mebli lub wyłączenie ich z zakresu zamówienia.

Odp. Wyposażenie bufetu łoży VIP-ów i zaplecza nie wchodzi w zakres zamówienia. Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

55. Prosimy o wyjaśnienie, czy wyposażenie Zespołu Fitness (zespół pomieszczeń 2.4 na poziomie 2 w części C) wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie wykazu urządzeń i mebli lub wyłączenie ich z zakresu zamówienia.

Odp. Wyposażenie Zespołu Fitness nie wchodzi w zakres zamówienia. Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

56. Czy wyposażenie sali przyjęć okolicznościowych oraz pomieszczenia przyjmowania dzieci i pomieszczenia personelu w Miasteczku Dziecięcym (zespół pomieszczeń 2.7 na poziomie 2 w części C) wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie wykazu mebli lub wyłączenie ich z zakresu zamówienia.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowe ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*. Wyposażenie sali przyjęć okolicznościowych oraz pomieszczenia przyjmowania dzieci i pomieszczenia personelu w Miasteczku Dziecięcym nie wchodzi w zakres zamówienia.

57. Prosimy o podanie specyfikacji windy przy klatce schodowej 2, dźwigu towarowego przy klatce schodowej 3 oraz podnośnika dla niepełnosprawnych w Miasteczku Dziecięcym w strefie stolików (pom. 2.6.24).

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz w ZESTAWIENIU WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podanego w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*.

58. Prosimy o wyjaśnienie, czy wyposażenie Zespołu Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji (zespół pomieszczeń 0.4 na poziomie 0 w części C) wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie wykazu urządzeń i mebli lub wyłączenie ich z zakresu zamówienia.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowe ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*.

59. Prosimy o wyjaśnienie, czy wyposażenie Zespołu Personelu i Administracji (zespół pomieszczeń 0.8 na poziomie 0 w części A + B) wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie wykazu urządzeń i mebli lub wyłączenie ich z zakresu zamówienia.

Odp. Wyposażenie Zespołu Personelu i Administracji nie wchodzi w zakres zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowe ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU.

60. Prosimy o wyjaśnienie, czy widoczne na wszystkich rzutach w częściach ogólnych siedziska, stoliki, kanapy, leżaki, krzesła itp. Umeblowanie wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie kompletnego wykazu umeblowania lub wyłączenie go z zakresu zamówienia.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowe ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU.

61. Prosimy o zamieszczenie szczegółowego projektu zieleni wewnętrznej ze szczegółową specyfikacją, gdyż zamieszczony w Zestawieniu Wyposażenia Stałego i Ruchomego 13 – liniowy wykaz zieleni sztucznej zupełnie nie odpowiada rzutom i przekrojom architektonicznym (np. widoczne na rys. L-PW-A-23 palmy mają wysokość ca 15m a nie 5m, zieleni na rzutach jest znacznie więcej). Na rzutach i przekrojach architektonicznych umieszczono odsyłacze do Projektu Zieleni, a projektu zieleni wewnętrznej nie zamieszczono. W przypadku braku takiego projektu prosimy o wyłączenie tego zakresu robót z zamówienia.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Zieleń na rysunkach pokazano w sposób schematyczny, w celu pokazania jej lokalizacji.

Należy przewidzieć zieleni:

- zieleni naturalną wg projektu zieleni wewnętrznej.**
- zieleni sztuczną wg wykazu w Zestawieniu wyposażenia stałego i ruchomego.**

62. W przedmiarze robót „Przebudowa kanalizacji teletechnicznej NETIA S.A.” zamieszczonym w pliku „43. Kosztorys Ofertowy – TELETECHNICZNA, DROGI, SIECI WODKAN, SIECI CO, SIEĆ ELEKTRYCZNA, TELETECH NETIA, ZIELEŃ.pdf” brak jest

zestawień R, M i S. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o te zestawienia.
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Zamawiający nie uzupełni dokumentacji przetargowej o te zestawienia.

63. W opublikowanym na stronie internetowej projekcie instalacji elektrycznych wewnętrznych (Branża Elektryczna – Inst. Elektr. Wewn) brak jest rysunku nr L-PW-E1c – Schemat rozdziału energii część 3, który jest wymieniony w spisie rysunków zamieszczonych w opisie technicznym do ww. projektu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujący rysunek.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

64. Zwracamy się o przekazanie dokumentacji technicznej:

1) w wersji edytowalnej (AutoCad, World)

lub

2) w plikach PDF (z możliwością przeszukiwania) o mniejszej pojemności tak, aby oddzielnie występowały opisy techniczne i poszczególne rysunki.

Przekazana dokumentacja zawiera pliki o zbyt dużej pojemności.

Sposób, w jaki została zamieszczona, uniemożliwia przesyłanie jej drogą mailową oraz wydzielanie mniejszych zakresów branżowych przyszłym potencjalnym podwykonawcom/ usługodawcom.

Brak możliwości wydzielenia z dokumentacji danych dotyczących mniejszego zakresu prac zmusza do żmudnego przeglądania i poszukiwania danych, co wydłuża czas przygotowania rzetelnej oferty częściowej a tym samym oferty na całe zadanie inwestycyjne.

Odp. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją w formie plików dwg.

65. W wykazie scalonych elementów prac (załącznik nr 1 do umowy) brak jest niektórych elementów prac zawartych w przedmiarach inwestorskich. Przykładowo w części komercyjnej poz. 86-130 wykazu brak:

- konstrukcji niecek basenu rekreacyjnego A w cz. "A" w osiach 1a "-37B'-D'
- konstrukcji niecki basenu "D" jacuzzi w osiach 1-2/1-11 w cz. "B"
- konstrukcji niecki basenu dziecięcego "E" w osiach 1-2A/-Vi
- konstrukcji niecki basenu rekreacji ogólnej "C" w osiach 1-2/II-IV; w cz. "B"
- konstrukcji basenu zewnętrznego "G" stalowego, z hydromasażem, w cz. "B"
- konstrukcji basenu zewnętrznego "F" z nieką stalową, w cz. "B"

W celu umożliwienia właściwej wyceny inwestycji oraz umożliwienia późniejszego precyzyjnego rozliczenia inwestycji zwracamy się z prośbą o udostępnienie skorygowanych wykazów elementów scalonych prac.

Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, że oferent może samodzielnie korygować w/w tabele.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny

wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

66. Ze względu na bardzo dużą ilość pozycji przedmiarowych proszę o udostępnienie przedmiarów z podstawą wyceny (KNR,KNNR itp.) w wersji edytowalnej (np. *.ath, *.kst, *.rds).

Odp. Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formie plików w ath.

67. *„Wykładanie płytkami powierzchni pionowych (ściany) w pomieszczeniach tzw. „półmokrych” ceramiką basenową systemową”*. Proszę o podanie przykładowego producenta, rodzaju i typu produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz na rysunkach *Projekt Wykonawczy – Elementy wykończenia budynku*.

68. *„Wykładanie ścian płytkami kwasoodpornymi o grubości do 25mm i wymiarach 250x120mm”*. Proszę o podanie przykładowego producenta, rodzaju i typu produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz na rysunkach *Projekt Wykonawczy – Elementy wykończenia budynku*.

69. *„Sufity akustyczne w pomieszczeniach biurowych i technicznych, podwieszane na konstrukcji metalowej lekkiej z wypełnieniem płytami wykonanymi z wełny szklanej malowanej, z zabezpieczeniem od góry welonem szklanym, z widoczną konstrukcją systemową, demontowalny, na konstrukcji systemowej”*. Proszę o podanie przykładowego producenta i systemu dla wymienionego produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz na rysunkach *Projekt Wykonawczy – Elementy wykończenia budynku*.

70. *„Sufity akustyczne w hali basenowej, podwieszane na konstrukcji metalowej lekkiej z wypełnieniem płytami wykonanymi z włókien z wełny szklanej pokrytej powierzchnią typu dekoracyjnego, z zabezpieczeniem od góry welonem szklanym, z niewidoczną konstrukcją nośną, systemowy, demontowalny, 20mm”*. Proszę o podanie przykładowego producenta i systemu dla wymienionego produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie **Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA** oraz na rysunkach **Projekt Wykonawczy – Elementy wykończenia budynku**.

71.) „Sufity akustyczne do pomieszczeń reprezentacyjnych, holli, komunikacji, podwieszane na konstrukcji metalowej lekkiej z wypełnieniem płytami wykonanymi z włókien z wełny szklanej pokrytej powierzchnią typu dekoracyjnego, z zabezpieczeniem od góry welonem szklanym, z niewidoczną konstrukcją nośną, systemowy, demontowalny, 20mm”. Proszę o podanie przykładowego producenta i systemu dla wymienionego produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie **Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA** oraz na rysunkach **Projekt Wykonawczy – Elementy wykończenia budynku**.

72. „Sufity akustyczne dla sufitów z oświetleniem pośrednim, podwieszane na konstrukcji metalowej lekkiej z wypełnieniem płytami wykonanymi z włókien z wełny szklanej pokrytej powierzchnią typu dekoracyjnego, z zabezpieczeniem od góry welonem szklanym, z niewidoczną konstrukcją nośną, systemowe, demontowalne, 50mm”. Proszę o podanie przykładowego producenta i systemu dla wymienionego produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie **Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA** oraz na rysunkach **Projekt Wykonawczy – Elementy wykończenia budynku**.

73. „Sufity akustyczne podwieszane na konstrukcji metalowej lekkiej z wypełnieniem płytami wykonany z profili aluminiowych oraz profili z włókien z wełny szklanej pokrytej powierzchnią typu dekoracyjnego, z zabezpieczeniem od góry welonem szklanym, z niewidoczną konstrukcją, systemowe, demontowalne, 20mm, profile aluminiowe L-line”. Proszę o podanie przykładowego producenta i systemu dla wymienionego produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA oraz na rysunkach Projekt Wykonawczy – Elementy wykończenia budynku.

74. „Sufity akustyczne, podwieszane na linkach stalowych jako płyty wykonane z włókien z wełny szklanej pokrytej powierzchnią typu dekoracyjnego z każdej strony, systemowe, demontowalne, 40mm”. Proszę o podanie przykładowego producenta i systemu dla wymienionego produktu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA oraz na rysunkach Projekt Wykonawczy – Elementy wykończenia budynku.

75. Prosimy o udostępnienie opisu technicznego do projektu wykonawczego konstrukcyjnego budynku A i budynku C.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Opis do Projektu Wykonawczego cz. A i C nie był sporządzany, obowiązuje część rysunkowa PW oraz załączona część opisowa do projektu budowlanego.

76. Prosimy o informację na jakiej głębokości poniżej poziomu terenu przyjęto 0,00 architektoniczne? Czy jest to 2,8-3,1 czy 1,8-2,1 m p.p.t.?

Odp. Ze względu na nierówności i ukształtowanie terenu, 0,00 architektoniczne w stosunku do poziomu terenu nie ma jednoznacznej głębokości i kształtuje się:

**- od głębokości ok. 0,00 czyli praktycznie w poziomie terenu - od strony wejściowej,
- do ok. 1,8-2,1ppt - „na tyłach” obiektu.**

Zwracamy uwagę, że zgodnie z przekrojami płyta fundamentowa całego obiektu znajduje się ok. 1m poniżej poziomu 0,00, czyli od ok. 1,0 do 2,8-3,1m ppt.

77. Czy Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru autorskiego na realizacji zadania?

Odp. TAK. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru autorskiego na realizacji zadania.

Branża sanitarna

78. W dokumentacji projektowej dobrano agregat VRV chłodzony wodą (typ RWEYQ20PY1 firmy Daikin) który ma obsługiwać instalację freonową klimatyzatora split (typ FTKS50F firmy Daikini) i chłodnic w centralach. Według przedstawiciela firmy Daikin agregat chłodzony wodą nie może współpracować z instalacją freonową i tymi urządzeniami. Proszę o przedstawienie nowego rozwiązania projektowego.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Rozwiązanie projektowe zostało przedstawione w Projekt Wykonawczy Zamienny Zespołu Pływalni przy Al. Zygmunta w Lublinie. Tom 7. Instalacje wewnętrzne cz.7.1 – Instalacje wentylacji mechanicznej, pkt. 1.6.2.Klimatyzacja – chłodzenie pomieszczeń.

Branża elektryczna

79. W opisie technicznym instalacji elektrycznych znajduje się uwaga: " Wykonawca instalacji elektrycznych powinien przyjąć 10% rezerwy finansowej na ewentualne korekty dotyczące ilości, rozmieszczenia i wzoru opraw oświetleniowych, które mogą wynikać w trakcie realizacji inwestycji. Prosimy o potwierdzenie, że tej uwagi nie należy uwzględnić w cenie oferty, a dokumentacja projektowa zawiera prawidłowe ilości, typy i rozmieszczenie opraw oświetleniowych.

Odp. Uwagi nie należy uwzględnić w cenie oferty. Rozmieszczenie, typy i liczbę opraw oświetleniowych należy przyjąć z dokumentacji projektowej.

Branża budowlana

80. Prosimy o udostępnienie projektu aranżacji wnętrz, o którym mowa w opisie architektury i który jest niezbędny do prawidłowej wyceny robót wykończeniowych

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

81. Prosimy o przekazanie projektu rozbiórek. Krótki opis w Projekcie Zagospodarowania w p. 11.1 nie zezwala na wykonanie prac rozbiórkowych i nie umożliwia prawidłowej wyceny.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

82. Dot. zieleni zewnętrznej- prosimy o podanie konkretnych ilości i rodzaju nasadzeń wraz z określeniem wielkości roślin, która ma zdecydowany wpływ na cenę.

Odp. Tabelę z zestawieniem nasadzeń podano w *Urządzenia zieleni zewnętrznej* na rys. L-PB-PZT-1.

Drzewa powinny posiadać uformowaną koronę z nieprzyciętym, a przedłużającym pień przewodnikiem i dobrze rozwinięty system korzeniowy, pień prosty i gładki, o wysokości 250-300cm; obwód pnia mierzony na wysokości 1m – powyżej 12cm (Pa 250-300/12-14).

Drzewa iglaste powinny być sadzone z pojemników lub doniczek – wysokość 150-200.

Krzewy do zakrzywień muszą być dwa razy szkółkowane i mieć co najmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami oraz dobrze rozwinięty system korzeniowy. Krzewy należy sadzić z bryłą korzeniową (wysokość 40-50).

Pnącza należy sadzić z doniczek lub pojemników, powinny posiadać co najmniej 2 silne pędy i być palikowane.

83. Dot. zieleni wewnętrznej- prosimy o przekazanie opracowania na zieleń wewnętrzną (ilości, rodzaj i wielkość roślin).

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Należy przewidzieć zieleni:

- zieleń naturalną wg projektu zieleni wewnętrznej
- zieleń sztuczną wg wykazu w *Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego*.

84. W spisie specyfikacji jest SST17 " Wyposażenie", której nie zamieszczono. Prosimy o udostępnienie tej specyfikacji.

Odp. Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

85. Dot. ogrodzenia- na planie zagospodarowania jest ogrodzenie wys. 1,85 m, natomiast w opisie w p.11.4 jest ogrodzenie o wys. panela 2,03m a na odc. graniczącym z boiskiem do siatkówki ogrodzenie wys. 6m. Prosimy o przekazanie rysunków ogrodzenia.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Ogrodzenie systemowe zostało opisane w punkcie 7.4. *architektoniczne elementy zagospodarowania terenu - Projekt Wykonawczy Zagospodarowania Terenu*. Przewiduje się ogrodzenie fragmentu terenu w okolicach plaży zewnętrznej znajdującej się na „tyłach” obiektu, w ilości zgodnej z rys. L-PB PZT-1.

86. Prosimy o przekazanie rysunku arch. mostka wewnętrznego w cz. B, o którym mowa w p.2.12 opisu architektury. Konstrukcja stalowa jest ujęta w PT. konstr., lecz brak danych odnośnie nawierzchni (grubość, kolorystyka, itp. desek kompozytowych) i nie ma takiej pozycji w przedmiarze robót.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Nawierzchnia mostka wewnętrznego - deski kompozytowe ryflowane jednostronnie, przekrój 140 x 25mm, min. 60% włókna drewna egzotycznego, mocowanie -

systemowe listwy, klipsy i wkrety oraz zaślepki.

87. Prosimy o przekazanie opracowania na wykonanie zadaszania wjazdu technicznego (inf.na rys. PZT-2). Brak takiego odrębnego opracowania.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu, w załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja w plikach pdf.

88. Czy w ofercie należy ująć karuzelę wspinaczkową, linową, obrotową (ujęta w opisie zagospodarowania)? Brak takiej pozycji w przedmiarze i na rys. PZT-6.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Karuzela wspinaczkowa została opisane w w *Projekt Zagospodarowanie Terenu -Architektoniczne elementy zagospodarowania terenu* i ma być kompletnym urządzeniem o parametrach zgodnych z opisanymi, dostarczonym przez producenta urządzeń do zabaw dla dzieci.

89. Dot. placu zabaw dla dzieci- w " Zestawieniu wyposażenia stałego i ruchomego" ujęto: urządzenie typu klatka zabawowa, basen z piłeczkami, zjeżdżalnie, labirynty, różne formy wspinaczki, ruchomy most i kącik dla młodszych dzieci, natomiast na rys. PZT-6: huśtawkę " bocianie gniazdo", piaskownicę ze stołem do zabaw i zamek. Jakie urządzenia do zabaw należy uwzględnić w ofercie? Jeżeli należy ująć zamek, prosimy o podanie danych dot. zamku.

Odp. Plac zabaw zgodnie z opisem w punkcie 7.4 w *Projekt Zagospodarowanie Terenu -Architektoniczne elementy zagospodarowania terenu* i ma być kompletnym urządzeniem o parametrach zgodnych z opisanymi, dostarczonym przez producenta urządzeń do zabaw dla dzieci.

Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego obejmuje wewnętrzny plac zabaw znajdujący się w pomieszczeniu, natomiast rys. PZT-6 pokazuje plac zabaw zewnętrzny. W ofercie należy więc ująć i jedno i drugie urządzenie. Dane dot. zamku wg PZT-6.

90. Prosimy o przekazanie projektu altany ujętej w poz. 721 przedmiaru robót.

Odp. Altanka nie wchodzi w zakres zamówienia.

91. Prosimy o podanie usytuowania statku pirackiego oraz przykładowego wykonawcy w celu wskazania standardu wykonania.

Odp. Statek piracki zastał pokazany na rys. architektury – przy basenie ozn. E, przekrój VI/P.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*

92. W Opisie zagospodarowania terenu w p.11.5 ujęto rzeźby pływaczek wys. 300 cm na

kolumnach granitowych wys. 560 cm w ilości 4 szt. oraz podobną rzeźbę wys. 200 cm jako element wyposażenia w cz. rekreacyjnej. W przedmiarze robót w poz. 722 cz. komercyjnej nie ujęto rzeźby wys. 200 cm; brak też usytuowania tej rzeźby. Czy w ofercie należy uwzględnić rzeźbę wys. 200 cm? Jeżeli tak, to prosimy o podanie usytuowania. Czy podana kwota w p. 11.5 600 000 tys. zł (zapis " tys." wprowadza w błąd) jest obowiązująca dla wszystkich oferentów? Czy ta kwota obejmuje także kolumny granitowe i rzeźbę wys. 200 cm.? Prosimy o podanie wymiarów przekroju kolumn granitowych. Czy kolumny mają być z litego granitu?

Odp. Rzeźby płytaczek z brązu nie wchodzi w zakres zamówienia.

93. Prosimy o przekazanie opisu windy towarowej w kl. Nr 3 oraz windy osobowej w kl. Nr 2. Opis arch. podaje tylko opis windy w kl. Nr 1 i platform.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz w ZESTAWIENIU WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podanego w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*.

94. W opisie arch. poz. 2.3.5 jest opis dot. okładzin kamiennych ścian wewnętrznych. Brak takich pozycji w przedmiarach robót . Brak projektu aranżacji uniemożliwia zliczenie okładzin. Prosimy o podanie ilości poszczególnych rodzajów okładzin.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz na rysunkach -*Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*.

95. W opisie arch. poz. 2.3.6 jest opis dot. okładzin z litego drewna jabolba. Brak takich pozycji w przedmiarach robót . Brak projektu aranżacji uniemożliwia zliczenie okładzin. Prosimy o podanie ilości.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz na rysunkach -*Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*.

96. W opisie arch. poz. 2.12" Pozostałe elementy wyposażenia" jest opis : " elementy z drewna egzotycznego lakierowanego i olejowanego jako elementy siedzisk i ławek w przestrzeni publicznej, wg projektu aranżacji wnętrz". W przedmiarze robót poz.

1123 są ujęte ławki kamienne, natomiast w opisie zagospodarowania ławki betonowe z siedziskiem z kompozytów drewnianych. Jakie ławki należy ująć w ofercie?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU* oraz w *Projekcie Zagospodarowania Terenu -Architektoniczne elementy zagospodarowania terenu.*

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

Należy ująć ławki zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Opis architektury dotyczy ławek we wnętrzu wg rysunków aranżacji wnętrz. Natomiast ławki zewnętrzne należy przyjąć wg opisu zagospodarowania. Należy ująć ławki zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.

97. W przedmiarze w poz. 958 ujęto: 2101 szt krzesełek na trybunach i 89 szt obok tafli basenu. W " Zestawieniu wyposażenia stałego i ruchomego" ujęto 2101 szt. krzesełek na trybunach , 100 szt. krzesełek Ts na trybunach dla sportowców i 10 szt. krzesełek komentatorskich. W " Wykazie scalonych elementów prac" krzeselka ujęte są w p.61 " siedziska" i w poz. 177-179. Jaką ilość i jaki rodzaj krzesełek należy ująć w ofercie? Które krzeselka będzie trzeba uwzględnić w w/w pozycjach " Wykazu scalonych elementów prac"? Ewentualnie prosimy o korektę Wykazu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*. W ofercie należy ująć 2101szt. krzesełek na trybunach, 85 na trybunach dla sportowców.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

98. W opisie zagospodarowania w p.11.4 jest mostek ze stali nierdzewnej z rur fi 50 na terenach rekreacyjnych wg rys. arch., którego brak w dokumentacji. Prosimy o załączenie rysunku, jeśli mostek należy ująć w ofercie.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Mostek pokazano na rys. L-PW-A-34. Nawierzchnia z desek kompozytowych ryflowanych jednostronnie, przekrój 140 x 25mm, min. 60% włókna drewna egzotycznego, mocowanie - systemowe listwy, klipsy i wkręty oraz zaślepki.

99. W opisie zagospodarowania w p.11.5 jest opis dot. wykończenia fontanny " Wierzch ścian niecek- siedzisko i ściany boczne zewnętrzne- piaskowiec gr. 6 cm. ". Na rys. PZT-2 jest opis: " ozdobienie niecek granitowymi kamieniami polnymi". W poz. 720 przedmiaru cz. komercyjna jest mowa o murkach oporowych, schodkach wykładanych kamieniem, ławach kamiennych, itp. w ilości 1 kpl. . Prosimy o przekazanie szczegółów dot. okładzin kamiennych, zdobień kamieniami granitowymi (ilość i wielkość kamieni), usytuowania i wymiarów ław kamiennych.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz na rysunkach *-Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU* .

Z fontann zewnętrznych zrezygnowano.

100. Prosimy o podanie rodzaju wykończenia schodów zewn. prowadzących na taras z placu centralnego. Brak pozycji w przedmiarze robót.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz na rysunkach *-Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU* .

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające

z dokumentacji projektowej.

101. Czy dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń do krioterapii miejscowej, gdzie czynnikiem chłodzącym jest ciekły azot? Wg opinii dostawcy dzięki tego typu urządzeniom osiąga się najlepsze wyniki zabiegów.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU. Urządzenie do krioterapii miejscowej nie wchodzi w zakres zamówienia.

102. Prosimy o przekazanie zestawienia obciążeń na fundamenty.

Odp. Konstrukcje należy wycenić wg dokumentacji, zestawienie obciążenia na fundamenty nie są potrzebne do prawidłowej wyceny.

103. Prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji dokumentacji przetargowej (rysunki) oraz przedmiarów robót - pliki (dwg;exel,etc.)

Odp. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją w formie plików dwg.
Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formie plików exel.

104. Prosimy o określenie sposobu wykonania pokrycia dachów. Pokrycia dachów należy wykonać jako:

a/ z blachy tytanowo- cynkowej na rąbek stojący- wg opisu architektury

b/ z blachy aluminiowej lakierowanej poliestrowo lub PVDF na rąbek pojedynczy- wg przedmiarów?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA oraz na rysunkach -Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU . Pokrycia dachów należy wykonać z blachy tytanowo- cynkowej .

105. Czy stolarka drzwiowa ma być wyposażona w system Master Key? Jeśli tak to jaka jest przewidywalna ilość kluczy w systemie MASTER KEY (ile kluczy indywidualnych/ grupowych)?

Odp. Ilość kluczy indywidualnych zgodnie z aktualnymi rys. architektury, kluczy grupowych 15.

106. Czy wymagana jest klasa bezpieczeństwa przy wkładkach w systemie MASTER KEY, jeżeli tak to prosimy o podanie typu?

Odp. KLASA bezpieczeństwa wkładek - B

107. Czy wymagane są dodatkowe zabezpieczenia przed nieautoryzowanym kopiowaniem klucza w systemie MASTER KEY (zastrzeżony profil, patent klucza, inne)?

Odp. TAK

108. Prosimy i wskazanie drzwi dla których należy uwzględnić automatyczne otwieranie.

Odp. Nie przewiduje się drzwi automatycznych

109. Prosimy o podanie grupy cenowej dla blatów wykonanych z corianu. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów typu kerrock, staron?

Odp. Należy przyjąć corian - grupa cenowa II. Zamawiający nie dopuszcza możliwość zastosowania materiałów typu kerrock, staron.

110. Prosimy o przekazanie inwentaryzacji obiektów przeznaczonych do rozbiórki oraz projektu rozbiórek.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

111. Prosimy o udostępnienie przedmiaru dotyczącego rozbiórek.

Odp. Zamawiający nie posiada przedmiarów na roboty rozbiórkowe. Rozbiórki należy wycenić w oparciu o załączoną dokumentację – dokumentacja fotograficzna i opisowa.

112. Czy zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia na rozbiórki?

Odp. Zamawiający posiada pozwolenie na rozbiórki.

113. Czy w strefie gastronomii należy uwzględnić w wycenie stoliki, krzesła, technologię kuchni? Prosimy o przekazanie dokumentacji zawierającej technologię kuchni (dla części gastronomicznej).

Odp. Strefa gastronomiczna nie wchodzi w zakres zamówienia. Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU.*

114. Prosimy o informację, czy oferta powinna zawierać koszt wykonania projektu pływaków z brązu? Prosimy o udostępnienie kontaktu do pracowni, która na etapie projektu wykonała prototyp rzeźby odpowiadający oczekiwaniom architekta.

Odp. Rzeźby pływaków z brązu nie wchodzi w zakres zamówienia.

115. Prosimy o informację, czy opłaty administracyjne związane z wycinką drzew są po stronie :

a/ wykonawcy,

b/ zamawiającego.

Odp. Koszt wycinki drzew pokrywa wykonawca. Kwota wskazana w decyzji jest to wartość kary jaka ponosi Zamawiający za brak nasadzeń.

116. Prosimy o wskazanie wielkości i gatunków roślin jakie należy uwzględnić przy wycenie nasadzeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Odp. Tabelę z zestawieniem nasadzeń podano w *Urządzenia zieleni zewnętrznej na rys. L-PB-PZT-1.*

Drzewa powinny posiadać uformowaną koronę z nieprzyciętym, a przedłużającym pień przewodnikiem i dobrze rozwinięty system korzeniowy, pień prosty i gładki, o

wysokości 250-300cm; obwód pnia mierzony na wysokości 1m – powyżej 12cm (Pa 250-300/12-14).

Drzewa iglaste powinny być sadzone z pojemników lub doniczek – wysokość 150-200.

Krzewy do zakrzywień muszą być dwa razy szkółkowane i mieć co najmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami oraz dobrze rozwinięty system korzeniowy. Krzewy należy sadzić z bryłą korzeniową (wysokość 40-50).

Pnącza należy sadzić z doniczek lub pojemników, powinny posiadać co najmniej 2 silne pędy i być palikowane.

117. W specyfikacji technicznej robót budowlanych wskazane są wymagania dotyczące tynków. Prosimy o wskazanie pomieszczeń w których należy wykonać tynki cementowo-polimerowe gr. 20 mm

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz na rysunkach *-Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU* .

118. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rzuty sufitów dla poszczególnych kondygnacji.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz na rysunkach *-Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU* .

119. W specyfikacji technicznej robót budowlanych wskazane są wymagania dotyczące sufitów. Prosimy o wskazanie pomieszczeń w których należy wykonać sufity z paneli blachy (perforowanej, nierdzewnej, etc.): oznaczenia SH,SW,SU,SN,AA,SB,SO (brak pozycji w przedmiarach).

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz na rysunkach *-Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU* .

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do

SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

120. W specyfikacji technicznej robót budowlanych wskazane są wymagania dotyczące balustrad. Prosimy o wskazanie pomieszczeń w których należy wykonać balustrady ze stali węglowej oksydowanej (brak pozycji w przedmiarach oraz na rysunkach)

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz na rysunkach *-Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU*. Balustrady ze stali węglowej oksydowanej nie występują.

121. W związku z występującymi rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją, ślusarkę aluminiową należy wycenić przy parametrach określonych przez:

a/ specyfikację techniczną

b/ opis architektury

c/ szczegółową tabelę przedmiarów

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

122. Prosimy o określenie kolorystyki ślusarki.

Odp. Kolorystykę podano w opisie technicznej architektury.

123. Na rys. PZT-6- plac zabaw- zaznaczona strefa bezpieczna. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tej nawierzchni w postaci płytek (np. typu puzzle)?

Odp. Całość nawierzchni placu wraz ze strefą bezpieczeństwa należy wykonać wg opisu PZT.

124. W związku z rozbieżnościami w opisie, układ warstw nawierzchni bezpiecznej należy wykonać wg.:

a/ projektu zagospodarowania terenu

b/ projektu drogowego

Odp. Na placu zabaw wg projektu zagospodarowania terenu, na placu falistym – wg projektu drogowego.

125. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zamiany elementów placu zabaw: zamek, bocianie gniazdo, etc na drewniane czy muszą to być elementy wykonane z polietylenu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany elementów placu zabaw. Plac zabaw należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

126. Z jakiego materiału ma być wykonana droga pożarowa w rejonie fontann i kaskady? Dokumentacja określa, że jedynie część zakreskowana wykonana jest z kostki granitowej?

Odp. Niezakreskowana część wykonana jest z kostki betonowej, wg opisu PZT i proj. Drogowego.

127. Czy inwestor posiada pozwolenie na budowę? Prosimy o zamieszczenie na stronie przetargu.

Odp. Zamawiający posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Pozwolenie będzie załącznikiem do protokołu przekazania placu budowy.

128. Czy załączone uzgodnienia z gestorami sieci są aktualne na dzień składania ofert? Jeżeli nie to prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień.

Odp. Zamawiający posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Pozwolenie będzie załącznikiem do protokołu przekazania placu budowy.

129. Zamieszczona na stronie przetargu dokumentacja branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej jest nieczytelna, są to skany w słabej rozdzielczości. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji w wersji pdf lub w formacie dwg w celu przeprowadzenia rzetelnej i kompleksowej wyceny.

Odp. Zamawiający nie posiada dokumentacji w formie plików dwg.

130. Prosimy o zamieszczenie na stronie przetargu załączników do SIWZ w formacie edytowalnym doc.

Odp. Zamawiający udostępnia załączniki 1-7 do SIWZ w wersji edytowalnej.

131. Czy Zamawiający posiada przedmiary w formacie edytowalnym ath?. Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie na stronie przetargu przedmiarów w formacie edytowalnym ath.

Odp. Zamawiający nie posiada przedmiarów w formie plików w ath

132. INSTALACJE SANITARNE - W dokumentacji projektowej dobrano agregat VRV chłodzony wodą (typ RWEYQ20PY1 firmy Daikin), który ma obsługiwać instalację freonową klimatyzatora split (typ FTKS50F firmy Daikin) i chłodnic w centralach.

Według przedstawiciela firmy Daikin agregat chłodzony wodą nie może współpracować z instalacją freonową i tymi urządzeniami. Proszę o przedstawienie nowego rozwiązania projektowego.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Rozwiązanie projektowe zostało przedstawione w Projekt Wykonawczy Zamienny Zespołu Pływalni przy Al. Zygmunto wskich w Lublinie. Tom 7. Instalacje wewnętrzne cz.7.1 – Instalacje wentylacji mechanicznej, pkt. 1.6.2.Klimatyzacja – chłodzenie pomieszczeń.

133. INSTALACJE ELEKTRYCZNE – Czy w projektowanej stacji transformatorowej K1-MRw-bs 20/2x1000-7, należy wycenić 2 transformatory 1000 kVA dla części Zespołu pływalni i części Lubzel? (w przedmiarze robót ujęty jest 1 transformator).

Odp. Dla stacji transformatorowej z przeznaczeniem dla potrzeb zespołu pływalni należy uwzględnić cenę transformatora o mocy 1000 kVA. Dla nowej stacji transformatorowej PGE (dawniej Lubzel) K-1 należy uwzględnić montaż transformatora o mocy 630 kVA pozyskanego z likwidowanej starej stacji K-1.

134. Na stronie 1 (za spisem zawartości) opisu technicznego do projektu wykonawczego architektury (strona 3 pliku 1. Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA.pdf) projektant zapisał: „Wykonawca powinien posiadać personel, wyposażenie i oprogramowanie umożliwiające korzystanie z wersji elektronicznej projektu (Autocad 2000), w tym edytowanie, nakładanie dokumentacji branżowej w celu koordynacji, wymiarowanie, powiększanie fragmentów oraz wykonywanie wydruków do celów budowy”. Zdaniem zadającego pytanie wykonawca, który jest zobowiązany do szczegółowego sprawdzania i koordynacji dokumentacji w trakcie budowy, powinien mieć również taką możliwość przed złożeniem wiążącej oferty przetargowej. W związku z tym prosimy o udostępnienie plików w formacie Autocad 2000 (DWG) w celu prawidłowej i wyczerpującej oceny dokumentacji np. poprzez nałożenie rzutów poszczególnych branż (wykrycie kolizji podnoszących koszty instalacji i wykończenia obiektu, dodatkowego otworowania itp.)

Odp. Zapis w dokumentacji dotyczy etapu realizacji i ma na celu uniknięcie sytuacji, w której Wykonawca nie posiadając komputera korzysta wyłącznie z wersji papierowej. Bieżąca koordynacja poszczególnych projektów w trakcie realizacji tak dużego obiektu jest konieczna do pełnego zapoznania się z przewidzianymi rozwiązaniami, zachowania odpowiedniej kolejności poszczególnych prac, uzyskania dodatkowych wymiarów, co pozwala uniknąć błędów wykonawczych oraz wykryć w porę ewentualne nieścisłości bez podnoszenia kosztów.

Zapis ten nie ma natomiast wpływu na wycenę na etapie przetargu, należy przyjąć do wyceny podane w dokumentacji rozwiązania projektowe. Zamawiający nie posiada dokumentacji w formie plików dwg.

135. Rysunki projektu wykonawczego architektury na stronach od 30-tej załączonego pliku w formacie PDF (w formie skanów – np. rysunki A-1, A-2, A-3, A-4 itd.) 1. Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA.pdf są niewyraźne i nie daje się z nich odczytać wymiarów i oznaczeń, w związku z czym prawidłowa ocena przedmiotu zamówienia jest niemożliwa. Przykładowy fragment rysunku A-1 w załączeniu poniżej. Prosimy o załączenie dokumentacji w formie komputerowych wydruków PDF z programu AutoCAD lub samych plików w formacie DWG.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Zamawiający nie posiada dokumentacji w formie plików dwg. Zamawiający nie posiada przedmiarów w formie plików ath. Przedmiary są pomocnicze.

136. Prosimy o wyjaśnienie, jak zamawiający rozumie wymóg zapisany na 4 stronie opisu technicznego do architektury „Okucia, zawiasy, zamykacze sprawdzonych dostawców”.

Odp. Okucia, zawiasy, zamykacze wzmocnione, przeznaczone do użyteczności

publicznej,

137. Na stronie 3 opisu technicznego projektu wykonawczego architektury napisano Ścianki z luksferów bezbarwnych, po czym niżej „Pustaki barwione powierzchniowo”. Prosimy o wyjaśnienie czy to nie błąd i czy pustaki nie powinny w pierwszym zdaniu powinny być barwne? Ponadto, z naszej wiedzy technicznej wynika, że luksfery i pustaki barwione to nie to samo. Prosimy o doprecyzowanie z czego wykonać ścianki, o których jest mowa.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA oraz na rysunkach Projekt Wykonawczy – Elementy wykończenia budynku.

138. W wielu miejscach w dokumentacji projektant zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w trakcie realizacji w stosunku do zakresu i kolorystyki projektu (np. sufitów – punkt 2.4 strona 16 opisu technicznego do projektu wykonawczego architektury, drzwi pożarowe których kolorystykę należy uzgodnić z projektantem, parapety z kamienia sztucznego, blaty umywalkowe itd.). Mając na uwadze fakt, że zamawiający określił wynagrodzenie za wykonanie prac jako ryczałtowe, prosimy o wyjaśnienie, jak zamawiający zamierza rozwiązać kwestię zapłaty za wymienione wyżej prace w przypadku, gdy w trakcie realizacji projektant podejmie decyzję o zmianie zakresu robót (np. sufity na droższe, kolor lakierowania drzwi na droższy).

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). O ile w dokumentacji nie zaznaczono inaczej należy przyjmować standardową kolorystykę producenta.

139. Projektant na stronie 20 opisu technicznego do architektury pisze lakierowanie przystosowane do użytkowania w stanie silnie agresywnym. Do jakiej klasy należy zabezpieczyć np. stolarkę i ślusarkę, balustrady, podkonstrukcje sufitów podwieszanych i inne elementy metalowe, aluminiowe w pomieszczeniach mokrych?

Odp. Zabezpieczenia stolarki, ślusarki, balustrad, podkonstrukcji i innych elementów metalowych – do klasy C4.

140. Mając na uwadze dobro, polegające na możliwości zapewnienia Państwu kompleksowej i rzetelnej oferty przetargowej, proszę o przesunięcie terminu składania ofert. Prośbę swą motywuję specyfikacją zamówienia, która wymaga przeprowadzenia szeregu wcześniejszych konsultacji i uzgodnień.

Odp. W związku z dokonaną zmianą dokumentacji Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

141. Zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie na stronie zamawiającego przedmiarów w wersji edytowalnej np. ath co umożliwi edytowanie przedmiarów przez wiele obecnie stosowanych programów do kosztorysowania.

Odp. Zamawiający nie posiada przedmiarów w formie plików w ath.

142. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

W dokumentacji projektowej dobrano agregat VRV chłodzony wodą (typ RWEYQ20PY1 firmy Daikin), który ma obsługiwać instalację freonową klimatyzatora split (typ FTKS50F firmy Daikin) i chłodnic w centralach.

Według przedstawiciela firmy Daikin agregat chłodzony wodą nie może współpracować z instalacją freonową i tymi urządzeniami.

Proszę o przedstawienie nowego rozwiązania projektowego.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Rozwiązanie projektowe zostało przedstawione w Projekt Wykonawczy Zamieny Zespołu Pływalni przy Al. Zygmunta w Lublinie. Tom 7. Instalacje wewnętrzne cz.7.1 – Instalacje wentylacji mechanicznej, pkt. 1.6.2.Klimatyzacja — chłodzenie pomieszczeń.

143. Czy została w przedmiarach uwzględniona okładzina z piaskowca ścian ogrodu zimowego? Naszym zdaniem brak jest tych robót. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

144. W nawiązaniu do pkt. 3.4 SIWZ, w którym mowa jest o " dokumentacji projektowej (zał. Nr 9 do SIWZ)" prosimy o potwierdzenie, że udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacja wykazana w punktach: 1-20, 21, 21a,22,22a,23,23a,23b,24,24A,25,25A,25B,25Bcd, 25C,38 stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

145. Obieg basenu pływackiego (obieg I) jest opisany na 556 m³/h a jednocześnie dobrane są dwie pompy wody obiegowej po 228 m³/h każda co daje 456 m³/h . Jakie natężenie przepływu mamy przyjąć?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Należy przyjąć natężenia przepływu zgodnie z opisanymi w tabeli ze specyfikacją dla poszczególnych obiegów. Rozwiązanie projektowe zostało przedstawione w Projekt Wykonawczy Zamienny Zespołu Pływalni przy Al. Zygmuntońskich w Lublinie. Tom 8. Technologia basenowa, pkt. 11. Specyfikacja aparatów instalacji uzdatniania wody basenowej, wyposażenie basenów.

146. Obieg basenu zewnętrznego z atrakcjami (obieg VII): jest opisany na 339 m³/h a jednocześnie dobrane są dwie pompy wody obiegowej po 140 m³/h każda co daje 280 m³/h . Jakie natężenie przepływu mamy przyjąć?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Należy przyjąć natężenia przepływu zgodnie z opisanymi w tabeli ze specyfikacją dla poszczególnych obiegów. Rozwiązanie projektowe zostało przedstawione w Projekt Wykonawczy Zamienny Zespołu Pływalni przy Al. Zygmuntońskich w Lublinie. Tom 8. Technologia basenowa, pkt. 11. Specyfikacja aparatów instalacji uzdatniania wody basenowej, wyposażenie basenów.

147. W części konstrukcyjnej zaprojektowano zbiorniki przelewowe jako żelbetowe. Nie określono sposobu ich wykończenia (rysunki: L-PW-K/B-2,7;2,8; 2,9). Nie przewidziano przykryć zbiorników przelewowych.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Zbiorniki przelewowe - ściany i dno - płytki basenowe o wymiarze 12X24,5 cm, przykrycie zbiorników - foliowe lub z płyt PP, "luzno" układanych.

148. Na rysunku instalacji wentylacji L-PW-WE-2A występuje kula nawiewna w wykonaniu indywidualnym. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegół tej kuli.

Odp. Element nawiewny należy wykonać jako nakładaną na stałą rurę nawiewna wg projektu wentylacji, jako nadmuchiwaną figurę wys. 4m typu „windy-man”, wykonana na indywidualne zamówienie z lekkiej tkanina poliestrowej, nadmuchać regulować wycinaniem drobnych otworów.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Rozwiązanie projektowe zostało przedstawione w Projekt Wykonawczy Zamienny Zespołu Pływalni przy Al. Zygmuntońskich w Lublinie. Tom 7. Instalacje wewnętrzne cz.7.1 – Instalacje wentylacji mechanicznej oraz Tom 2. Architektura

149. Na rysunku instalacji wentylacji L-PW-WE-2c widnieje komentarz" Rozwiązanie rozprowadzenia powietrza wentylacyjnego zostanie uszczegółowione po opracowaniu projektu zieleni". Prosimy o doprecyzowanie czy ten fragment należy ujmować w wycenie i

jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji lub podanie przedmiaru na ten zakres robót.

Odp. Wycenić zgodnie z dokumentacją. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Rozwiązanie projektowe zostało przedstawione w Projekt Wykonawczy Zamienny Zespołu Pływalni przy Al. Zygmuntońskich w Lublinie. Tom 7. Instalacje wewnętrzne cz.7.1 – Instalacje wentylacji mechanicznej.

150. W dokumentacji projektowej dobrano agregat VRV chłodzony wodą (typ RWEYQ20PY1 firmy Daikin) który ma obsługiwać instalację freonową klimatyzatora split (typ FTKS50F firmy Daikin) i chłodnic w centralach. Według przedstawiciela firmy Daikin agregat chłodzony wodą nie może współpracować z instalacją freonową i tymi urządzeniami.

Proszę o przedstawienie właściwego rozwiązania projektowego.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Rozwiązanie projektowe zostało przedstawione w Projekt Wykonawczy Zamienny Zespołu Pływalni przy Al. Zygmuntońskich w Lublinie. Tom 7. Instalacje wewnętrzne cz.7.1 – Instalacje wentylacji mechanicznej, pkt. 1.6.2.Klimatyzacja – chłodzenie pomieszczeń.

151. Prosimy o określenie sposobu posadowienia rurociągów kanalizacyjnych i studni w gruncie nienośnym (wg opracowania geologicznego) i w rejonach poniżej poziomu wód gruntowych. Zaproponowane w dokumentacji posadowienie może nie spełnić wymagań zabezpieczenia przed osiadaniem rurociągów i nie precyzuje posadowienia i sposobu układania poniżej wód gruntowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o właściwe rozwiązanie konstrukcyjne i uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

152. Wskazany w dokumentacji przez projektanta wskaźnik zagęszczenia gruntu pod drogami 90% wg skali proctora pod drogami może być niewystarczający do zabezpieczenia przed osiadaniem. Prosimy o wyjaśnienie czy grunt nie nadający się do zagęszczenia należy wycenić jako wymianę, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie

przedmiarów o wymianę gruntu. Prosimy o potwierdzenie czy wskaźnik zagęszczenia podany w dokumentacji pod drogi jest właściwy.

Odp. Wartość wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami do głębokości 20 cm od projektowanego poziomu robót ziemnych należy przyjąć w wysokości 100 % zmodyfikowanej wartości Proctora.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

153. Czy na terenie przeznaczonym pod budowę zespołu pływalni istnieją drzewa kolidujące z inwestycją które powinny być wycięte? Jeżeli tak to prosimy o informację w czyjej gestii jest uzyskanie prawomocnej administracyjnej decyzji na wycinkę tych drzew. Jeżeli Zamawiający posiada taką decyzję to prosimy o zamieszczenie na stronie przetargu.

Odp. Zamawiający posiada prawomocną decyzję na wycinkę drzew. Powyższa decyzja zostanie przekazana Wykonawcy przy przekazywaniu placu budowy.

154. Zwracamy się z zapytaniem czy urządzenia zawarte w opisie projektowym „Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego” nie zawarte w przedstawionych przez Państwa przedmiarach robót są objęte niniejszym zamówieniem?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU

Branża budowlana

155. W „Zestawieniu wyposażenia stałego i ruchomego” na str. 21 w wyposażeniu dodatkowym jest zapis: „oznakowanie tablicami informacyjnymi poszczególnych, wykonanych obiektów”. Czy zapis ten dot. tylko tabliczek i piktogramów o których mowa poniżej w w/w zestawieniu, czy także nazwy obiektu (na elewacji frontowo – skośnej – rys. A41 – jest wskazane miejsce na nazwę obiektu. Jeżeli w ofercie należy uwzględnić nazwę obiektu, to prosimy o podanie tekstu oraz techniki wykonania.

Odp. Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU

Zapis ten dotyczy opisu wszelkich urządzeń (central wentylacyjnych, tablic elektrycznych itd.)

156. Prosimy o wyjaśnienie zapisu dot. mechanizmu składania stolika krzesła A z „Zestawienia wyposażenia stałego i ruchomego” (str. 7). Co należy rozumieć w tym przypadku pod pojęciem „typ anty-panic, w teflonowych tulejach”?

Odp. Typ mechanizmu anty-panic - pozwala to na łatwe, samoczynne podnoszenie i

opuszczanie stolika, zabezpiecza palce przed przycięciem oraz zapewnia bezpieczne opuszczanie przez siedzącego zajmowanego miejsca. Konstrukcja nośna stolika porusza się w teflonowych tulejach

157. Dot. „Zestawienia wyposażenia stałego i ruchomego” (str. 4, 5). Prosimy o podanie wysokości szafek ubraniowych oraz doprecyzowanie podziałów: np. szafka B – dwudzielna – podział pionowy czy poziomy?

Odp. Całkowita wysokość szafek ubraniowych 200cm. Zgodnie z zapisem w dokumentacji szafka B: typ L – szafka dwudzielna, oznacza podział w kształcie litery L.

158. Prosimy o podanie ilości lub doprecyzowanie miejsc, w których należy wykonać podbitki z listew aluminiowych, o których mowa w opisie arch. W p. 3.1.5. Przekroje i elewacje nie wskazują konkretnych miejsc i przedmiar robót nie uwzględnia tej pozycji.

Odp. Podbitki systemowe – na wszystkich „wystających” częściach dachu:

- dach łukowy części B - fragmenty dachu poza osią I i VI (patrz np. przekrój 0-0/L),
- dach części C – zakres „wystającej części dachu poza obrys budynku widoczny jest np. na rys. A-6 (oznaczony przerywana linią), czyli fragment dachu poza osią A' (patrz np. przekrój 0-0/L, fragment dachu nad elewacją wejściową (patrz np. przekrój G'-G'/P), trójkątne zadaszenie nad wejściami technicznymi – fragment poza osią 1' (patrz np. przekrój H'-H'/L)

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

159. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki konstrukcyjne stropów na poziomie +11,08 w cz. „C”.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

160. Prosimy o podanie informacji dot. ilości i rodzaju sprzętu i wyposażenia p.poż, o którym mowa w „Zestawieniu wyposażenia stałego i ruchomego” na str. 21.

Odp. Ilość i rodzaj sprzętu ppoż będzie określona w instrukcji przeciwpożarowej, która jest zgodnie z SIWZ w zakresie Wykonawcy. Do wyceny należy ująć wskaźnikowo w stosunku do powierzchni obiektu.

161. W projekcie brak jest zestawienia elementów zbrojenia HBT z części „C”. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. Ilości listew HBT dla części C podano na odpowiednich rysunkach wykonawczych (opisy pod wykazami stali).


162. W projekcie brak jest zestawienia trzpieni dylatacyjnych. Prosimy o podanie rodzaju i ilości trzpieni.

Odp. W PW konstrukcji części C podano zestawienie odpowiednich dozbrojeń (trzpieni) (wydruki Halfen HBD na końcu dokumentacji) .

163. Prosimy o zamieszczenie rysunku bramki typu sklepowego wahadłowej uchyłnej (3szt.)

Odp.

3x Bramka sklepowa podwójna, wg rysunku poniżej.



Branża sanitarna

164. (249.) W załączniku 43. Kosztorys Ofertowy – TELETECHNICZNA, DROGI, SIECI WODKAN, SIECI CO, SIEC ELEKTRYCZNA, TELETECH NETIA, ZIELEN kosztorysie ofertowym na sieci i przyłącza wod-kan w pozycji 1d.1.1, 2d.1.1, 3d.1.1, 9d.1.1 nie skalkulowano robót ziemnych związanych z wykonaniem studni wodomierzowej. Prosimy o korektę kosztorysu.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

165. W załączniku 43. Kosztorys Ofertowy – TELETECHNICZNA, DROGI, SIECI WODKAN, SIECI CO, SIEC ELEKTRYCZNA, TELETECH NETIA, ZIELEN kosztorysie ofertowym na sieci i przyłącza wod-kan w dziale 1.2 nie występują kształtki takie jak: połączenie kołnierzone Dn300-2szt, redukcja 200x160-1 szt, kolana 160-2szt, Trójkąt 160x160-1szt, trójkąt 125x90-1szt, redukcja 125x90, kolano 110-1szt, kolana 90-6szt. Prosimy o korektę kosztorysu.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

166. W załączniku 43. Kosztorys Ofertowy – TELETECHNICZNA, DROGI, SIECI WODKAN, SIECI CO, SIEC ELEKTRYCZNA, TELETECH NETIA, ZIELEN kosztorysie ofertowym na sieci i przyłącza wod-kan w pozycji 35d.1.3 i 36d.1.3 mowa jest o wykonaniu studni z kregów betonowych o śr. 2000 natomiast w projekcie występuje wylewana studnia żelbetowa o wymiarach 3600*2300mm. Prosimy o korektę kosztorysu.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

167. W załączniku 43. Kosztorys Ofertowy – TELETECHNICZNA, DROGI, SIECI WODKAN, SIECI CO, SIEC ELEKTRYCZNA, TELETECH NETIA, ZIELEN kosztorysie ofertowym na sieci i przyłącza wod-kan w pozycji 43d.1.3 mowa jest o montaż 2szt. zaworów BA Dn 50 natomiast na rysunku studni występuje zawór BA Dn80. Prosimy o korektę kosztorysu.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

168. W załączniku 43. Kosztorys Ofertowy – TELETECHNICZNA, DROGI, SIECI WODKAN, SIECI CO, SIEC ELEKTRYCZNA, TELETECH NETIA, ZIELEN kosztorysie ofertowym na sieci i przyłącza wod-kan w dziale 1.3 nie występuje prostka żeliwna Dn80 L-200. Prosimy o korektę kosztorysu. W załączniku 43. Kosztorys Ofertowy – TELETECHNICZNA, DROGI, SIECI WODKAN, SIECI CO, SIEC ELEKTRYCZNA, TELETECH NETIA, ZIELEN kosztorysie ofertowym na sieci i przyłącza wod-kan w pozycji 45d.1.3. mowa jest o montaż 3szt. konsol wodomierzowych natomiast na rysunku studni i w pozycji 44d.1.3 występuje 1 wodomierz Dn80. Prosimy o korektę kosztorysu.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

169. W załączniku 43. Kosztorys Ofertowy – TELETECHNICZNA, DROGI, SIECI WODKAN, SIECI CO, SIEC ELEKTRYCZNA, TELETECH NETIA, ZIELEN kosztorysie ofertowym na sieci i przyłącza wod-kan w pozycji 60d.2.1 mowa jest o oznakowaniu wodociągu. Prosimy o informacji czy sieć kanalizacji sanitarnej trzeba oznakować taśmą i ewentualne poprawienie kosztorysu.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

170. W załączniku 43. Kosztorys Ofertowy – TELETECHNICZNA, DROGI, SIECI WODKAN, SIECI CO, SIEC ELEKTRYCZNA, TELETECH NETIA, ZIELEN kosztorysie ofertowym na sieci i przyłącza wod-kan nie występują przejścia szczelne przez ściany budynku i ściany studzienek. Prosimy o korektę kosztorysu.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

171. W załączniku 11.Proj.bud-wyk. PRZYŁĄCZA SANITARNE na arkuszu 30 – przekroje posadowienia rur występuje tłuczeń 0-31,5, geotkanina Lotrak 25/25, georuszt Tensar SS30 natomiast w załączniku 43. Kosztorys Ofertowy – TELETECHNICZNA, DROGI, SIECI WODKAN, SIECI CO, SIEC ELEKTRYCZNA, TELETECH NETIA, ZIELEN brak pozycji kosztorysowych związanych z wykonaniem tych robót. Prosimy o potwierdzenie czy roboty te będą występować a jeśli tak prosimy o poprawienie pozycji.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

172. W załączniku 43. Kosztorys Ofertowy – TELETECHNICZNA, DROGI, SIECI WODKAN, SIECI CO, SIEC ELEKTRYCZNA, TELETECH NETIA, ZIELEN kosztorysie ofertowym na sieci i przyłącza wod-kan w pozycjach 75d.3.1, 76d.3.1, 77d.3.1, 85d.3.1 brak kalkulacji robót związanych z wykopami pod zbiorniki na wodę deszczową,

przepompowni, separatora piasku i oleju, osadnika i studzienek kontrolnych. Prosimy o korektę kosztorysu.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

173. W jaki sposób wycenić koszt robót związanych z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni na trasie projektowanych sieci wod-kan.

Odp. Należy wycenić rozebranie i odtworzenie nawierzchni na trasie sieci wod-kan tam gdzie znajduje się istniejąca nawierzchnia, a projekt nie przewiduje nowej.

174. W projekcie zagospodarowania terenu („9. Projekt Zagospodarowania terenu) oraz w projekcie drogowym („10.TOM I Projekt zagospodarowania terenu CZ.3-DROGI”) w związku z planowaną budową zespołu pływalni opisane zostały budynki oraz elementy przeznaczone do rozbiórki tj. część budynku basenu 25 m, budynek handlowo – usługowy, baseny zewnętrzne- 25 i dziecięcy, lodowisko itp. W SIWZ, projekcie umowy, jak również w tabeli będącej wykazem scalonych elementów prac stanowiącej załącznik nr 1 do umowy nie ma informacji na temat powyższych prac rozbiórkowych.

Zwracamy się o potwierdzenie, że wskazane rozbiórki budynków i elementów nie wchodzi w zakres zamówienia.

W przypadku gdyby powyższe prace wchodziły w zakres zamówienia zwracamy się o:

- 1) przekazanie projektu rozbiórek oraz przedmiarów inwestorskich dotyczących niniejszych prac,
- 2) zmianę zapisów SIWZ oraz wzoru umowy (wraz z załącznikiem) rozszerzającą zakres zamówienia o roboty wyburzeniowe oraz rozbiórkowe.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

175. Zwracamy się o przekazanie projektu aranżacji wnętrz tj. rozwinięcia sufitów, rzuty posadzek oraz detali basenowych. Odniesienie do powyższego projektu występuje m.in. w opisie projektu architektonicznego. W związku z koniecznością wykonania własnych obmiarów (umowa ryczałtowa) są one niezbędne do określenia rodzaju oraz ilości poszczególnych materiałów wykończeniowych (posadzki, sufity, okładziny ścienne itd.)

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA oraz rysunkach aranżacji wnętrz.

176. Płyta fundamentowa w poz. -0.7m. W dokumentacji są rozbieżności: wg przedmiaru jest to beton B30 W8 z włóknem polipropylenowym, natomiast z rysunków konstrukcyjnych wynika, że ma to być beton B37 (bez klasy wodoszczelności). Z jakiego betonu ma być wykonana przedmiotowa płyta?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

177. Pokrycie dachów. Wg przedmiarów oraz na rysunkach elewacji jako pokrycie dachu występuje blacha aluminiowa, natomiast wg opisu architektonicznego oraz rysunku zestawczego warstw (L-PW-A15) blacha tytanowo – cynkowa patynowana, montowana na rąbek. Który wariant należy przyjąć do wyceny?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

. Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu, w załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja w plikach pdf. Blacha wg opisu oraz zestawienia warstw – tytanowo - cynkowa.

178. Opis warstw dachowych D5 na rysunku L-PW-A15 różni się od opisu warstw w pkt. 3.1.1 opisu architektonicznego. Prosimy o podanie układu warstw, jaki należy przyjąć do wyceny.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Blacha wg opisu oraz zestawienia warstw – tytanowo - cynkowa.

179. Prosimy o udostępnienie detali obróbek blacharskich.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Wszelkie obróbki blacharskie – typowe, należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną z materiałów podanych w projekcie.

180. Prosimy o udostępnienie detali połączeń oraz sposobu wykończenia pomiędzy różnymi materiałami elewacyjnymi.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Wszelkie detale połączeń między różnymi materiałami elewacyjnymi – typowe, należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

181. W tabeli Załącznik 1 do Umowy pojawia się pozycja 70 i 122 „balustrady aluminiowe” wg opisu technicznego, SST oraz rysunków taki element nie występuje. Czy jest to pomyłka i element ten należy usunąć?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

182. Prosimy o określenie parametrów okien podwodnych basenu pływackiego w cz. B.

Odp. Okna podwodne powinny być przedmiotem kompleksowej dostawy przez wyspecjalizowaną firmę w oparciu o wymiary podane w projekcie (łącznie z montażem).

183. Prosimy o dostarczenie detalu zamocowania okien podwodnych w basenie pływackim cz. B.

Odp. Okna podwodne powinny być przedmiotem kompleksowej dostawy przez wyspecjalizowaną firmę w oparciu o wymiary podane w projekcie (łącznie z montażem).

184. Czy altana sześciokątna wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak, to prosimy o dostarczenie projektu technicznego altany.

Odp. Altanka nie wchodzi w zakres zamówienia.

185. Blachy trapezowe w części B są wg opisu ocynkowane i z dodatkową powłoką poliestrową gr 35 mikronów. Czy na pozostałych częściach A i C również należy przyjąć powłokę poliestrową dla blach trapezowych czy wystarczy ocynk?

Odp. Dodatkowa powłoka dotyczy części basenowych – czyli A, B oraz część C znajdująca się nad trybunami hali basenowej głównej (między osiami I i G).

186. Prosimy o potwierdzenie czy opisana w Konstrukcji cz. B klasa antykorozyjności C4 dla blach trapezowych dachu hali basenowej obowiązuje również dla blach trapezowych w częściach A i C?

Odp. Klasa antykorozyjności dotyczy blach nad częściami basenowymi opisanymi powyżej.

187. Branża sanitarna:

W projekcie instalacji wentylacji i klimatyzacji dobrano agregat VRV chłodzony wodą – t.RWEYQ20PY1 f. Daikin, który ma obsługiwać instalację freonową klimatyzatora split – t.FTKS50F f. Daikin i chłodnic w centralach wentylacyjnych TK6B i TK6C.

Przedstawiciel f. Daikin poinformował, że agregat chłodzony wodą nie może współpracować z instalacją freonową i w/w urządzeniami. Prosimy o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego uwagi f. Daikin.

Jednocześnie prosimy o jednoznaczną odpowiedź, jakiego typu powinny być agregaty AC1 zlokalizowane na podbaseniu, ponieważ w załączonych materiałach przetargowych występują rozbieżności:

- specyfikacja techniczna SST – część opisowa: podano typ RWEYQ10P – szt. 2
- projekt wykonawczy wentylacja i klimatyzacja – część zestawieniowa – załączniki – podano typ RWEYQ20PY – szt. 1.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Rozwiązanie projektowe zostało przedstawione w Projekt Wykonawczy Zamienny Zespołu Pływalni przy Al. Zygmunta w Lublinie. Tom 7. Instalacje wewnętrzne cz.7.1 – Instalacje wentylacji mechanicznej, pkt. 1.6.2.Klimatyzacja – chłodzenie pomieszczeń.

188. Prosimy o informację, na jakiej podstawie sporządzono przedmiary inwestorskie – projektu budowlanego czy wykonawczego?

Odp. Wg projektu wykonawczego

189. Prosimy o podanie parametrów urządzeń wchodzących w skład zespołu saunowego.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU

190. Prosimy o udostępnienie specyfikacji statku pirackiego i urządzeń na plac zabaw.

Odp. Zgodnie zapisami z *Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego* statek winien być przedmiotem kompleksowej dostawy (obejmującej opracowanie projektu warsztatowego i wykonanie) przez wyspecjalizowaną firmę w oparciu o informacje podane w dokumentacji. Natomiast plac zabaw zgodnie z rys. Lu-PB- PZT-6.

191. Prosimy o udostępnienie detali oraz specyfikacji zjeżdżalni.

Odp. Zjeżdżalnia rurowa winna być przedmiotem kompleksowej dostawy (obejmującej opracowanie projektu warsztatowego i wykonanie) przez wyspecjalizowaną firmę w oparciu o parametry podane w części opisowej oraz rysunkowej Architektury.

192. Prosimy o udostępnienie detali oraz specyfikacji rzeźb z brązu.

Odp. Rzeźba nie wchodzi w zakres zamówienia

193. Prosimy o podanie całkowitej wysokości ścianek systemowych w toaletach.

Odp. Min. 200cm

194. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o rysunek konstrukcyjny schodów stalowych w części C.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

195. W związku z brakiem części dokumentacji zwracamy się z prośbą o przesunięcie składania ofert o 2 tygodnie tj. do 15.10.2012 r.

Odp. W związku z dokonaną zmianą dokumentacji Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

196. W związku z brakiem części dokumentacji zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu udzielenia wyjaśnień o 2 tygodnie od momentu udostępnienia brakującej dokumentacji.

Odp. Zamawiający jest zobowiązany do prowadzenia postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). W przedmiotowym zakresie Zamawiającego wiążą przepisy art. 38 cyt. ustawy.

197. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na stronie Zamawiającego projektu budowlanego dot. przedmiotowej inwestycji.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

198. Załączone kosztorysy w charakterze pomocniczym są w wersji pdf (scany) oraz posiadają norm w związku z tym pytanie brzmi Czy jest możliwość zamieszczenia kosztorysów w wersji ath. bądź kst lub w wersji pdf importowanej lecz z dokładnymi normami katalogowymi a nie zapisem stwior czy sst. Bardzo by to ułatwiło nam kalkulację branży elektrycznej czy teletechnicznej.

Odp. Zamawiający nie posiada przedmiarów w formie plików w ath,

199. Prosimy o odpowiedź, czy w ofercie należy wycenić altankę? Na rys. L-PB PZT-1 z marca 2009 r. „Projekt urządzenia zieleni zewnętrznej”, obiekt „i” występuje jako altanka, natomiast na rys. o tym samym numerze, tj. L-PB PZT-1 lecz z lipca 2009 r. „Projekt Zagospodarowania Terenu” obiekt „i” występuje jako karuzela linowa.

Odp. Należy wycenić zgodnie z L-PB PZT-1 karuzele linową wg opisu do projektu PZT.

200. Na terenie przyszłego placu budowy ustawione są konstrukcje z reklamami, czy do dnia przekazania placu budowy zostaną one zdemontowane? Czy ich demontaż należy ująć w ofercie?

Odp. Należy ująć demontaż całości zagospodarowania działki, kolidujący z

inwestycją.

201. Z opisu zagospodarowania terenu wynika, że należy usunąć 55 szt. drzew. Kto ponosi koszty opłat administracyjnych wycinki tych drzew?

Odp. Koszt wycinki drzew pokrywa wykonawca. Kwota wskazana w decyzji jest to wartość kary jaka ponosi Zamawiający za brak nasadzeń.

202. Czy lodowisko będzie czynne w sezonie zimowym 2012/2013? Kiedy będzie można rozpocząć jego rozbiórkę?

Odp. Lodowisko nie jest przedmiotem zamówienia. Rozbiórka lodowiska nie wchodzi w zakres zamówienia.

203. Czy demontaż lodowiska ma być przeprowadzony tak aby można je było ponownie zmontować? Jeżeli tak to prosimy o podanie miejsca składowania zdemontowanego lodowiska wraz z kontenerami.

Odp. Rozbiórka lodowiska nie wchodzi w zakres zamówienia.

204. Czy budynek przeznaczony do rozbiórki jest podpiwniczony?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

205. Brak jest projektu, przedmiarów i specyfikacji dotyczących zieleni. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

206. Brak w przedmiarach wyposażenia boiska do siatkówki. Czy wyposażenie to należy uwzględnić w ofercie? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający

potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

Boisko do siatkówki należy ująć w ofercie.

207. Brak w przedmiarach wyposażenia placu zabaw. Czy wyposażenie to należy uwzględnić w ofercie? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

Wyposażenie placu zabaw należy ująć w ofercie.

208. Aby uniknąć rozbieżności pomiędzy tym co zaoferują składający oferty a tym czego oczekuje Zamawiający, prosimy o dokładne sprecyzowanie co oznacza określenie „wszystkie meble i akcesoria – standard średnio – wysoki europejski”

Odp. Minimalny standard wykonania i wykończenia podano w *Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego*.

209. Prosimy o dokładne określenie standardu wykonania i wykończenia gablot (np. przykładowe zdjęcie, przykładowa firma).

Odp. Minimalny standard wykonania i wykończenia podano w *Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego*.

210. Prosimy o dokładne określenie standardu wykonania i wykończenia stojaków szatniowych (np. przykładowe zdjęcie, przykładowa firma).

Odp. Minimalny standard wykonania i wykończenia podano w *Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego*.

211. Prosimy o dokładne określenie standardu wykonania i wykończenia urządzenia typu klatka zabawowa (np. przykładowe zdjęcie, przykładowa firma).

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Minimalny standard wykonania i wykończenia podano w *Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego*. W związku ze zmianami w dokumentacji z pomieszczeń zabaw dla dzieci zrezygnowano, klatkę należy pominąć w wycenie.

212. Prosimy o dokładne określenie standardu wykonania i wykończenia urządzenia „statek piracki” (np. przykładowe zdjęcie, przykładowa firma).

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje

zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Minimalny standard wykonania i wykończenia podano w *Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego*.

213. Brak projektu dla zespołu saunowego. Czy wyposażenie sauny należy uwzględnić w ofercie? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów i dokumentacji.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Minimalny standard wykonania i wykończenia podano w *Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego*.

214. Prosimy o podanie ilości poszczególnych elementów stanowiących wyposażenie basenu (lin, kotew, tablic, słupków itp.)

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu, w załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja w plikach pdf. Minimalny standard wykonania i wykończenia podano w *Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego*.

215. Brak w przedmiarach części wyposażenia które wyszczególnione jest w „Zestawieniu wyposażenia stałego i ruchomego”. Czy wyposażenie nie ujęte w przedmiarach należy uwzględnić w ofercie? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

216. Brak rysunków i opisu wykonania wodospadu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. Wodospad widoczny jest na rysunku L-PW-A-28, zgodnie z rysunkiem - 10 trójkątnych donic o wymiarach 40cm (głębokość) x 38cm (szerokość) x 60 cm (wysokość) ze szkła bezpiecznego gr. 12mm, klejenie UV.

217. W opisie architektonicznym punkt 2.3.5 – występuje kamień naturalny oraz w punkcie 2.3.6 – okładzina drewniana. Okładziny te nie są uwzględnione w przedmiarach. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

218. W dokumentacji rysunkowej brak przekroju 9-9 przecinającego część budynku B i C. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

219. W przedmiarach odnoszących się do części sportowej p.971 występuje okładzina z kamienia sztucznego – brak specyfikacji w opisie architektonicznym. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej

220. Wykończenie ścian pomieszczenia 0.4.24 wg opisu arch wykonane z gresu, wg przedmiaru p. 961 – tynk c-w. Prosimy o wyjaśnienie która wersja jest poprawna?

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

221. Wykończenie ścian pomieszczenia 1.2.29 w przedmiarach znajduje się w punkcie 961 (tynk c-w) i w 971 (kamień sztuczny). Prosimy o wyjaśnienie która wersja jest poprawna?

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

222. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej na sufity podwieszane. (Dokumentacja wymieniona jest w opisie arch.).

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

223. Ze względu na nieczytelną dokumentację prosimy o udostępnienie projektu w formacie „dwg”.

Odp. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją w formie plików w dwg.

224. Prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć przez murowanie ścian działowych na poziomie „0” na warstwie keramzytu, jaka warstwa keramzytu jakiej frakcji?

Odp. Zgodnie z rysunkami przekrojów i zestawieniem warstw, warstwy posadzkowe na poziomie 0 posadzone są na warstwie keramzytu gr. 60cm. Frakcja 4-10mm.

225. Przedmiar nie ujmuje ścian z luksferów, na rysunkach ściany z luksferów nie są oznaczone. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów i dokumentacji.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

226. Prosimy o przedstawienie zestawienia obciążeń do spodu fundamentów.

Odp. Konstrukcje należy wycenić wg dokumentacji, obciążenia na fundamenty nie są potrzebne do prawidłowej wyceny.

227. Ze względu na brak w przedmiarach rozbiórki prosimy o przedstawienie obmiaru obiektów do rozbiórki.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

228.) Czy materiał z rozbiórek będzie do dyspozycji Inwestora czy Wykonawcy?

Odp. Materiał z rozbiórki jest do dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu zaświadczenie o utylizacji.

229. Prosimy o uszczegółowienie opisu pomostu przesuwnego:

a) Jaka ma być szerokość i wysokość pomostu?

b) Czy pomost na całej swojej wysokości ma posiadać wewnętrzną konstrukcję stalową?

c) Czy pomost przesuwny ma być wykonany zgodnie z normami PN-EN 13451-1 i PN-EN 13451-11 oraz przepisami FINA?

d) Czy pomost ma posiadać listwę wycieczkową zgodnie z wymaganiami PZP? Jeśli tak, to czy listwa ta powinna znajdować się z jednej czy też z obu stron pomostu?

e) czy stal nierdzewna AISI 316L użyta do wykonania pomostu ma być trawiona i pasywowana?

f) Czy pomost może być wykonany ze stali 304?

g) Czy zarówno poziome jak i pionowe powierzchnie pomostu mają być okryte okładziną z polipropylenu?

h) Czy są jakieś szczególne wymagania dotyczące wykonania otworów na liny torowe?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

230. Prosimy o wyjaśnienie skąd wynika rozbieżność, wg zestawień stali w rys. konstr. ciężar prętów zbrojeniowych wynosi 983,33t, natomiast w przedmiarach inwestora ciężar ten wynosi 834,85t (porównanie w załącznikach)?

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

231. Prosimy o uszczegółowienie opisu bramek sklepowych:

a/ W projekcie jest uwzględnione 5 anten - czy wszystkie anteny mają stać koło siebie?

Prosimy o schemat zamontowania anten.

b/ Czy oferta ma uwzględniać akcesoria do bramek antykradzieżowych - klipsy, rozszywacze do klipsów, etykiety itp.? Jeżeli tak - jakie ilości?


c/ Bramka typu sklepowego, ze stali nierdzewnej, wahadłowa, uchylna automatycznie z blokadą - prosimy o zdjęcie jak taka bramka powinna wyglądać?

Odp. 1. Bramki sklepowe:

a. Bramki zostały oznaczone na rzutach – pom. 0.6.1

b. Nie, akcesoria nie wchodzą w zakres zamówienia. Zgodnie z opisem ramki mają współpracować ze wszystkimi standardowymi zabezpieczeniami w technologii RF.

c. 3x Bramka sklepowa podwójna, wg rysunku poniżej.



232. W Załączniku Nr 1 do Umowy w pozycji 45 znajdują się „Zbiorniki hydrotechniczne w części B”. Odpowiadający temu zakresowi Element scalony z przedmiaru Inwestorskiego - „Roboty Budowlane Część sportowa” obejmuje jedynie zbiorniki hydrotechniczne Z5 i Z6. Pozostałe zbiorniki hydrotechniczne w części B (Z1 - Z4) są ujęte w przedmiarze Inwestorskim „Roboty Budowlane Część komercyjna” jako element scalony o identycznym tytule „Zbiorniki hydrotechniczne w części B”. Pozycji takiej brak w Załączniku Nr 1 do Umowy. Prosimy o informacje, czy zbiorniki Z1 - Z4 wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia, a jeśli tak, to prosimy o skorygowanie Załącznika Nr 1 do Umowy.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

233. W przedmiarze Inwestorskim „Roboty Budowlane Część komercyjna” występują jako odrębne elementy scalone następujące obiekty:

- konstrukcja niecki basenu „D” jacuzzi w osiach 1-2/I-II cz. B
- konstrukcja niecki basenu dziecięcego „E” w osiach 1-2/V-VI cz. B
- konstrukcja niecki basenu rekreacji ogólnej „C” w osiach 1-2/II-IV
- konstrukcja basenu zewnętrznego „G” stalowego z hydromasażem
- konstrukcja basenu zewnętrznego „F” z niecką stalową w cz. B

Odp. Wszystkie elementy występujące w dokumentacji wchodzą w zakres zamówienia.

234. Elementów tych brakuje w Załączniku Nr 1 do Umowy. Prosimy o informacje czy w/w obiekty wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia, a jeśli tak, to prosimy o skorygowanie Załącznika Nr 1 do Umowy.

Odp. Wszystkie elementy występujące w dokumentacji wchodzą w zakres zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

235. Czy Zamawiający uzupełni projekt na instalacje wentylacji o przekroje oraz specyfikacje materiałowe, w podziale na budynki A, B, C, co umożliwi prawidłową weryfikację kosztów?

Odp. W ofercie należy podać kwotę za wykonanie całości obiektu, stąd podział na

części A, B, C nie jest konieczny do prawidłowego przygotowania oferty.

236. Prosimy o pilne uzupełnienie materiałów ofertowych o projekt odwodnienia terenu niezbędny do prawidłowego wykonania odwodnienia przy tak niekorzystnych warunkach geologicznych i bardzo wysokim poziomie wody gruntowej jaki występuje na obiekcie.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

237. Prosimy o pilne zamieszczenie na stronie Projektu Wnętrz lub potwierdzenie, że wnętrza będą realizowane w oparciu o zamieszczony Projekt Wykonawczy Architektury.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

238. Zamieszczone w dokumentacji przetargowej przedmiary robót dla instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz dla instalacji teletechnicznych sporządzone są w podziale na część sportową i część komercyjną. Również „Wykaz scalonych elementów prac”, który będzie stanowił Załącznik Nr 1 do Umowy jest sporządzony w takim podziale. Na zamieszczonych w projektach planach instalacji podział na część sportową i część komercyjną nie został zaznaczony, co uniemożliwia rzetelną weryfikację przedmiarów robót oraz właściwe i zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego przygotowanie w przyszłości „Wykazu scalonych elementów prac”.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunki pokazujące w sposób jednoznaczny, które obszary/pomieszczenia należy zaliczyć do części sportowej, a które do części komercyjnej.

Odp. Odp. W ofercie należy podać kwotę za wykonanie całości obiektu, stąd roboczy podział na części sportową i komercyjną, nie jest konieczny do prawidłowego przygotowania oferty.

Dla informacji podajemy przyjęte „zasady” tego podziału:

Ponieważ główną funkcją obiektu jest funkcja sportowa, czyli basen olimpijski 50 metrowy wraz z trybunami na 2100 osób, wraz z niezbędną infrastrukturą obsługującą, przebieralnią, treningową, komunikacyjną, administracyjną, techniczną itp. przyjęto następujące zasady:

1. Jeżeli konstrukcja części (A, B, C jw.) wraz z obudową i fundamentowaniem, mieści część sportową którą nie można wydzielić konstrukcyjnie – przypisana jest do sportu. W związku z tym część A jest przypisana do rekreacji B i C dosportu.

2. Funkcje czysto sportowe (tzn. takie które są niezbędne dla funkcjonowania w czasie treningów lub zawodów basenu olimpijskiego), lub czysto rekreacyjne (tzn. takie które nie są niezbędne dla funkcjonowania części sportowej) – przypisane są odpowiednio do sportu i rekreacji.

3. Jeżeli funkcja obsługuje i sport i rekreację, ale jest niepodzielna i niezbędna dla sportu, lub podzielna ale bez rekreacji i tak musiała by być w zaprojektowanej wielkości – przypisana jest do sportu (np. hol i plac wejściowy, droga pożarowa, parkingi, pozostałe zagospodarowanie terenu, szatnie ubrań wierzchnich i WC, drogi ewakuacyjne, przebieralnie basenowe, personel i administracja).

4. Funkcje usługowe, rekreacyjne, rozrywkowe - dodatkowo odpłatne lub nie, nawet wykorzystywane przez sport, przypisano do rekreacji (np. cała gastronomia, zespół saunowy, małe baseny rekreacyjne, baseny zewnętrzne).

5. Funkcje usługowe, rekreacyjne, rozrywkowe nie związane ze sportem (tzn. funkcjonowaniem basenu olimpijskiego) są przypisane do rekreacji (np. handel, dziecięce miasteczko, sala aerobiku z zapleczem, usługi inne).

6. Uwaga dotycząca p. 4 i 5 jw. podane funkcje rekreacyjne są wstawione do „pudełka” konstrukcyjnego przypisanego do sportu (patrz p.1 jw.), wszelkie pozostałe elementy - ściany niekonstrukcyjne, wykończenie, wyposażenie, instalacje – są przypisane do rekreacji.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

239. Według projektu instalacji elektrycznych zewnętrznych w projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej mają być zainstalowane dwa transformatory 15/0,4kV, jeden o mocy 1000 kVA, drugi - 630 kVA. Zarówno w zamieszczonym w projekcie na stronie 19 Zestawieniu materiałów podstawowych, jak i w przedmiarze robót (w poz. 3d.1) ujęty jest tylko jeden z transformatorów - ten o mocy 1000 kVA. Prosimy o wyjaśnienie i odpowiedź, czy dostawa i montaż transformatora o mocy 630 kVA nie wchodzi w zakres robót.

Odp. Dla stacji transformatorowej z przeznaczeniem dla potrzeb zespołu pływalni należy uwzględnić cenę transformatora o mocy 1000 kVA. Dla nowej stacji transformatorowej PGE (dawniej Lubzel) K-1 należy uwzględnić montaż transformatora o mocy 630 kVA pozyskanego z likwidowanej starej stacji K-1.

240. Prosimy o odpowiedź czy transformatory projektowane w kontenerowej stacji transformatorowej mają być jednostkami olejowymi czy suchymi żywicznymi. Zarówno w projekcie instalacji elektrycznych zewnętrznych, jak i Specyfikacji Technicznej oraz w przedmiarze robót brak jest takiej informacji.

Odp. Dla stacji transformatorowej z przeznaczeniem dla potrzeb zespołu pływalni należy uwzględnić cenę transformatora suchego, żywicznego o mocy 1000 kVA. Dla nowej stacji transformatorowej PGE (dawniej Lubzel) K-1 należy uwzględnić montaż transformatora o mocy 630 kVA pozyskanego z likwidowanej starej stacji K-1.

241. Zamieszczone w dokumentacji przetargowej warunki techniczne przyłączenia, warunki usunięcia kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego z planowaną inwestycją oraz uzgodnienia gestorów mediów utraciły ważność. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada aktualne, ważne warunki techniczne i uzgodnienia oraz o ich udostępnienie.

Odp. Dla potrzeb sporządzenia oferty należy przyjąć uzgodnione rozwiązania podane w dokumentacji projektowej. Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę, które będzie przekazane Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy.

242. Proszę o wyjaśnienie, co ilustruje załączony poniżej fragment rysunku A-6 projektu wykonawczego architektury (elementy o różnych kształtach przy ścianie na przecięciu ścian działowych, pomieszczenia 0.4.9-0.4.13, oznaczenia literowe są nieczytelne).

Odp. Są to różne elementy wyposażenia pomieszczeń. W zakres oferty wchodzi tylko wyposażenie wymienione w Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego.

243. Proszę o odpowiedź, czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż kamer podwodnych w osi torów basenu sportowego - np. na rysunku A7 projektu wykonawczego architektury znajduje się zapis „Kamery podwodne w osi torów”.

Odp. Kamery podwodne nie wchodzi w zakres zamówienia.

244. Na rysunku Z-32 (zestawienie stolarki drzwiowej) zapisane jest: „Jaki rodzaj ościeżnic, wykończenie i standard skrzydeł, okucia - wg opisu tech. oraz oznaczeń i legendy na rzutach”. Niestety oznaczenia na rzutach w wielu przypadkach są nieczytelne - o ile symbol drzwi (np. D1*) daje się odczytać, to literę poniżej - nie zawsze (np. pomieszczenia 0.4.20, 0.4.21, rysunek A-6). Prosimy o zamieszczenie czytelnej dokumentacji umożliwiającej kompleksową i rzetelną wycenę zakresu robót.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie Projektu Wykonawczy – ARCHITEKTURA oraz rysunkach aranżacji wnętrza.

(litera poniżej oznaczenia drzwi D1* we wspomnianych pomieszczeniach „s.” – oznaczająca samozamykacz

245. Na rzucie poziomym 0 - rysunek A-5 - znajduje się zapis „Podział przestrzeni magazynowej przegrodami siatkowymi - podział uzgodnić z użytkownikiem”. Prosimy o załączenie rysunku szczegółowego siatki, którą należy zastosować. Prosimy o potwierdzenie, że wrysowany przykładowy podział, a co za tym idzie, wrysowana łączna ilość siatek nie ulegnie zwiększeniu po uzgodnieniu z użytkownikiem.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Ze względu na zmiany w projekcie (pogłębienie niecki) wspomniany magazyn nie występuje, należy pominąć w wycenie.

246. Na stronie 14 opisu technicznego projektu zagospodarowania terenu znajdują się rzeźby pływaczek autorstwa Włodzimierza Żbanowa. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

5.1 W przytoczonym opisie pada stwierdzenie, że na cel wykonania rzeźb należy przeznaczyć „600 000 tys. zł”. Prosimy o wyjaśnienie, czy nie jest to błędem, ponieważ kwota ta jest niewspółmiernie wysoka i wielokrotnie przekracza wartość pozostałych robót budowlanych. Czy nie jest to błąd w tekście i nie powinno być 600 tys. zł bądź może 60 tys. zł albo 6 tys. zł?

5.2 Czy cena, o której mowa, obejmuje wykonanie kolumn granitowych i posadowienie oraz transport na budowę posągów? Czy podana kwota jest kwotą netto czy brutto?

5.3 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie równoważnych rzeźb przez innego autora z innej pracowni, po uprzednim zaakceptowaniu i spełnieniu oczekiwań architekta?

5.4 Czy wszystkie rzeźby mogą być takie same, czy każda może mieć indywidualny kształt?

Odp. Rzeźby nie wchodzi w zakres zamówienia.

247. Czy w zakres zamówienia wchodzi uzyskanie Decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów. Kto ponosi koszt uzyskania powyższej decyzji oraz koszt wycięcia wskazanego w projekcie drzewostanu?

Zwracamy uwagę, że załączona inwentaryzacja pochodzi z sierpnia 2008 roku i w związku z tym pomierzone obwody pni są nieaktualne, a koszt uzyskania Decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów może ulec zwiększeniu.

Odp. Zamawiający posiada prawomocną decyzję na wycinkę drzew. Decyzja będzie załącznikiem do protokołu przekazania placu budowy.

Jeżeli będzie zachodziła konieczność inwentaryzacji zieleni obowiązek ten leży po stronie Wykonawcy. Koszt wycinki drzew pokrywa wykonawca. Kwota wskazana w decyzji jest to wartość kary jaka ponosi Zamawiający za brak nasadzeń.

248. Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza wymóg z Zestawienia wyposażenia stałego i ruchomego: „wszystkie meble - standard średnio-wysoki europejski” - czy to stwierdzenie kryje dodatkowe wymagania oprócz zawartych w dalszym ciągu przytaczanego zdania?

Odp. Powinny pochodzić od sprawdzonego producenta krajowego lub europejskiego, wzmocnione, przeznaczone do użyteczności publicznej.

249. W zestawieniu wyposażenia stałego i ruchomego znajduje się statek piracki (strona 16 dokumentu), natomiast na przekroju VI-VI/P (rysunek A-25 projektu wykonawczego architektury) statek oznaczono odnośnikiem „basen dziecięcy „Statek Piracki” według odrębnego opracowania”. Prosimy o odpowiedź, czy dostawa i montaż „Statku Pirackiego” wchodzi w zakres zamówienia?

Odp. Statek piracki zgodnie zapisami z *Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego* podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU* winien być przedmiotem kompleksowej dostawy (obejmującej opracowanie projektu warsztatowego i wykonanie) przez wyspecjalizowaną firmę w oparciu o informacje podane w dokumentacji.

250. W załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej brak jest projektu aranżacji wnętrz. Projekt wykonawczy architektury nie precyzuje wielu istotnych dla dokładnej wyceny informacji - np. wysokości, do której należy układać płytki ceramiczne w poszczególnych pomieszczeniach. W niektórych przypadkach nie podano kolorystyki zastępując ją stwierdzeniem: „Szczegółowa kolorystyka do uzgodnienia z pracownią projektową.” (np. niecki basenowe). Brak wymienionych danych uniemożliwia wykonanie rzetelnej i wyczerpującej wyceny robót. Prosimy o doprecyzowanie/uzupełnienie brakujących danych np. przez zamieszczenie projektu aranżacji wnętrz, uszczegółowienie opisu technicznego do architektury lub zamieszczenie tabeli pomieszczeń ze szczegółowymi wymaganiami.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz.

251. Dołączony do dokumentacji przetargowej projekt architektury jest nieczytelny. Prosimy o udostępnienie wyraźnego projektu architektury.

Odp. Zamieszczona dokumentacja jest wystarczająco czytelna do prawidłowej wyceny.

252. Istnieją rozbieżności pomiędzy opisem konstrukcji a rysunkami konstrukcji. Które z powyższych należy uwzględnić przy wycenie?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

253. Czy roboty rozbiórkowe budynku wchodzą w zakres przetargu?
Odp. Tak rozbiórki wchodzą w zakres przetargu.

254. Projekt przewiduje pokrycie z blachy tytan-cynk+pianka PIR, natomiast w przedmiarze jest blacha aluminiowa+styropian gr. 40 cm. Co należy przyjąć do wyceny?

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej. Należy ująć w ofercie pokrycie z blachy tytan-cynk+pianka PIR

255. Prosimy o uwzględnienie w umowie załącznika w postaci standardu robót, w którym będą dokładnie określone wymagania dotyczące elementów wykończeniowych, materiałów i urządzeń. Zmiana standardów w toku realizacji robót traktowana byłaby jako zmiana zakresu i powodowała konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego bądź zlecenie wykonania robót dodatkowych/zamiennych. Powyższe jest uzasadnione faktem, iż w toku wyceny robót przed złożeniem oferty wykonawca uwzględnił konkretne standardy, materiały i urządzenia, a wszelkie inne powodowałyby zmianę kosztów wykonania.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych .

Część sportowa:

256. poz. 16 przedmiaru - brak 4 szt. pali i zdublowany pal 15b. Powinno być 1795 mb. Proszę o korektę.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

257. Poz. 17 przedmiaru - zdublowany pal 89c i 96c; brak 7 szt. pali. Powinno być 2134 mb. Proszę o korektę.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

258. Poz. 18 przedmiaru - brak 2 szt. pali. Powinno być 2090 mb. Proszę o korektę.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

259. Poz. 19 przedmiaru - powinno być 223,3 m³. Proszę o korektę.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

260. Poz. 20 przedmiaru - powinno być 223,3 m³. Proszę o korektę.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

261. Poz. 46 przedmiaru - powinno być 206,016 m³. Proszę o korektę.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

262. Poz. 55 przedmiaru - niezgodność przedmiaru z zestawieniem. Powinno być 8,049 t. Proszę o korektę.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

263. Poz. 62 przedmiaru - powinno być 163,21 m². Proszę o korektę.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

264. Poz. 63 przedmiaru 65,28 m-g. Proszę o korektę.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

265. Poz. 69 przedmiaru - powinno być 123,5 m³. Proszę o korektę.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał

pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

266. Poz. 103 przedmiaru - powinno być 5,0 m³. Proszę o korektę.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

267. Poz. 108 przedmiaru - brak zbrojenia w zestawieniu stali. Proszę o korektę.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

268. Poz. 133, 134, 135 przedmiaru - wg rys. 10 szt. słupów S1, a jest 5 szt. Proszę o korektę.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

269. Poz. 136, 137, 138 przedmiaru - wg rys. 2 szt. słupa S1a, a jest 5 szt. Proszę o korektę.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający

potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

270. Poz. 479 przedmiaru - powinno być 4,099 t. Proszę o korektę.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

271. Poz. 1051 przedmiaru nie ma oznaczeń (Ez16a, Ez16b, Ez16c) ślusarki aluminiowej. Czy należy uwzględnić w tej pozycji9 ślusarkę oznaczoną Ez15?

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

272. Błąd w zestawieniu balustrad BB-1 42,0mb. Z obliczeń wynika 50,63mb jak w przedmiarze. Co należy przyjąć do wyceny - ilość z przedmiaru czy z projektu?

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

273. Poz. 1063 przedmiaru - pochwyty z rury, powinno być 122,32 mb a jest 98,94 mb. Proszę o korektę.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

274. Wg poz. 899 przedmiaru - styropian gr. 2 cm, wg projektu warstwa S4 styropian gr. 5 cm. Którą grubość styropianu należy ująć w wycenie?

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

275. W przedmiarze znajduje się warstwa styropianu gr. 2 cm (poz. 899), której nie ma w zestawieniu warstw w projekcie (dotyczy warstwy S3). Co należy przyjąć do wyceny - ilość z przedmiaru czy projektu?

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

Część komercyjna:

276. Błąd w zestawieniu pochwyty PA-4 jest 32,65 mb. Z obliczeń i przedmiaru poz. 685 wynika 33,55 mb. Co należy przyjąć do wyceny - ilość z przedmiaru czy projektu?

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

277. Błąd w zestawieniu balustrad tarasowych BA-4 jest 2,45 mb. Wg przedmiaru i obliczeń 2,27 mb. Co należy przyjąć do wyceny - ilość z przedmiaru czy projektu?

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

278. Wg poz. 536 przedmiaru - styropian gr. 2 cm, wg projektu warstwa S4 styropian gr. 5 cm. Którą grubość styropianu należy ująć w wycenie?

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

279. Poz. 270 przedmiaru jest zdublowana względem części sportowej poz. 811. Czy należy ją uwzględnić w części komercyjnej?

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

280. Wg normy PN-EN 15288-1 krawędzie schodów basenowych powinny być trwale oznaczone poprzez barwienie.

Czy dopuszcza się wykonanie barwienia krawędzi schodów poprzez malowanie wspomnianych wyżej obszarów niecki basenowej?

Odp. Trwałe oznaczenie krawędzi schodów i innych wymaganych w projekcie miejsc należy wykonać metodą trawienia elektrochemicznego w kolorze RAL 5008 lub RAL 5013. Nie dopuszcza się wykonywania oznaczenia krawędzi schodów przez malowanie, naspawanie lub przez nakładanie na ww. powierzchnie żywic.

281. W projekcie Aquaparku blachy denne, powierzchnie schodów oraz stopnice drabinek w niszy we wszystkich nieckach basenowych są tłoczone powierzchniowo i mają własności antypoślizgowe. Czy dopuszcza się wykonanie tych powierzchni antypoślizgowych metodą piaskowania?

Odp. Powierzchnie antypoślizgowe w nieckach ze stali nierdzewnej należy wykonać metodą tłoczenia wymaganych powierzchni wg tego samego wzoru zgodnie z STWiOR, potwierdzone odpowiednim certyfikatem antypoślizgowości. Nie dopuszcza się wykonywania obszarów o własnościach antypoślizgowych takich jak: dno basenu, pokrywy kanału dennego, stopnice schodów i drabinek metodą piaskowania.

282. Czy drabinki wejściowe do basenów powinny bezwzględnie posiadać pierwszy stopień w linii lustra wody?

Odp. Tak

283. Na jakim etapie procedury przetargowej Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego?

Odp. Wykonawca zobowiązany jest wskazać rozwiązania równoważne w swojej ofercie w dowolnym miejscu i w dowolny sposób, np. na osobnym wykazie.

Brak wskazania w ofercie proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych lub w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego oferowanego rozwiązania zamiennego skutkuje brakiem możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w stosunku do dokumentacji projektowej (stanowiącej załącznik do SIWZ) zarówno przy zawieraniu umowy jak i w trakcie jej realizacji oraz uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z rozwiązaniami projektowymi zaproponowanymi przez Projektanta.

284. Czy wymagane w STWiOR dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań równoważności oferowanych rozwiązań mogą być wystawione na Oferenta/Wykonawcę?

Odp. Tak, jeśli Oferent/Wykonawca jednoznacznie deklaruje wykonanie określonego rozwiązania równoważnego wyłącznie we własnym zakresie, w przeciwnym wypadku wymagane dokumenty muszą być wystawione na wskazanego w ofercie podwykonawcę/producenta.

285. Czy niecki basenowe ze stali nierdzewnej mogą być wykonane we własnym zakresie Wykonawcy?

Odp. Niecki basenowe stanowią produkt specjalistyczny o wysokich wymaganiach technicznych, jakościowych i jako takie muszą być wykonane wyłącznie przez jednego z wyspecjalizowanych producentów tych produktów. Ponadto produkt musi spełniać wszystkie wymagania STWiOR.

286. Czy siedziska w niecce basenu wanny z hydromasażem mogą być wykonane w formie ławeczki rurowej?

Odp. Nie dopuszcza się wykonywania siedzisk w niecce basenu wanny z hydromasażem w formie ławeczki rurowej, jest to rozwiązanie niezgodne z projektem. Wszystkie niecki basenowe ze stali nierdzewnej należy wykonać wg projektu oraz STWiOR.

287. Branża budowlana

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego brakujących opisów technicznych do projektów konstrukcyjnych Części A oraz Części C.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Opis do Projektu Wykonawczego cz. A i C nie był sporządzany, obowiązuje część rysunkowa PW oraz załączona część opisowa do projektu budowlanego.

288. Szczegółowa Specyfikacja techniczna zawiera w sobie całą masę dziwnych i często nierealnych wymagań odnośnie mieszanki betonowej. Przede wszystkim mieszane są ze sobą normy betonowe, raz jest to PN-99/B-06250, później PN-EN 206-1:2003 a na dokładkę pojawiają się wymagania do betonów hydrotechnicznych z roku 1962!!! - a przecież w/w normy są w stosunku do siebie sprzeczne i na dzień dzisiejszy zastępuje je PN-EN 206-1:2003. Co do wymaganych składników mieszanki betonowej to chcielibyśmy zaznaczyć, iż na dzień dzisiejszy żadna cementownia w Polsce nie produkuje i nie deklaruje parametrów swoich produktów w oparciu o PN-97/B-19701 tylko PN-EN 197-1:2002. To samo tyczy się kruszyw, nie ma PN-86/B-06712 tylko PN-EN 12620:2010.

Na koniec mamy pytanie dotyczące betonu hydrotechnicznego B30 W8 F150 który na dodatek ma mieć nasiąkliwość do 4% - czy oby na pewno taki beton jest potrzebny? Uzyskanie takiej nasiąkliwości jest bardzo trudne, a przy tym niezwykle kosztowne – proszę o sprawdzenie i sprecyzowanie tego parametru.

Prosimy o przedstawienie skorygowanej i uściślenie SST dotyczącej wymagań mieszanki betonowej (Szczególnie betonów hydrotechnicznych).

Odp. Beton– zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” oraz wg zmiany do polskiej normy PN-EN 206-1:2003/A1. Normy zastępują normy: PN-EN 206:1: 2002 (U); PN-83/B-06256; PN-80/B-01800; PN-88/B-06250; PN-91/B-06263. Domieszki do betonu wg PN-EN 934-2:2010 „Domieszki do betonu zapraw i zaczynów. cz. 2”. Włókna polipropylenowe wg PN-EN 14889-2: 2007.

289. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza „Blacha tytanowo – cynkowa patynowana, montowana na rąbek gr. 0,70mm, korytka zamykające od góry gr. 0,80mm” w opisie pokrycia dachowego? Czy jest to system krycia na rąbek czy na listwę zatrzaskową? Jeżeli jest to system krycia na listwę, to czy do mocowania paneli i listew zamykających należy użyć drewna czy uchwytów stalowych ocynkowanych?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

290. Przedmiar robót elektrycznych dotyczący sieci zewnętrznych pozycja

				RAZEM	
84 d.5	S.T pkt. 5.5	Montaż oprawy doziemnej typu URAN 20 LED	kpl.		
		5B	kpl.	56,000	
				RAZEM	56,000

Proszę o określenie wiążącej dla etapu wyceny i wykonania ilości opraw, bowiem wg mało czytelnego skanu rysunku L-PBW E0 ilość w/w opraw oscyluje w granicy 80 szt.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający

potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

291. Zgodnie z opisem technicznym projektu architektury pkt.2.12 „Stałe elementy wyposażenia” elementy siedzisk i ławek należy wykonać wg Projektu aranżacji wnętrz. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt aranżacji wnętrz.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

292. Prosimy o podanie sposobu wykończenia posadzkowego kanału na instalacje elektryczne zaznaczonego na rysunku A-6 „Rzut poziomu 0 - część C”

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

293. Zgodnie z opisem do projektu budowlano-wykonawczego „Instalacje elektryczne zewnętrzne - linie kablowe SN i NN”, pkt. 2.4, istniejącą linię kablową SN (kier. stacja transformatorowa K-242) w miejscach skrzyżowań z drogami manewrowymi należy odkopać i zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną typu A160PS. W udostępnionym przedmiarze brak jest pozycji uwzględniającej te prace.

Prosimy o wyjaśnienie i odpowiedź czy n/w roboty wchodzą w zakres przetargu:

- odkopanie + podsypka z piasku + zasypianie istniejącej linii kablowej SN na odcinku ok. 140 mb,

– zabezpieczenie istniejącego kabla SN rurą ochronną A160PS - 138 mb.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

294. Z analizy projektu budowlano-wykonawczego „Instalacje elektryczne zewnętrzne - linie kablowe SN i NN” wynika, że w przedmiarze robót elektrycznych nie ujęto wymienionych poniżej prac związanych z przebudową linii kablowej Sn (kier. stacja transformatorowa K-242).

Prosimy o wyjaśnienie i odpowiedź, czy n/w roboty należy ująć w ofercie:

- poz. 16 przedmiaru robót - Układanie kabli YHAKXs 120mm² w rowach kablowych ręcznie - dodatkowo - 18 m;

- poz. 17 - Układanie kabli YHAKXs 120 mm² - dodatkowo 30 m;

- poz. 18 - Montaż w rowach muf przelotowych typu TRAJ 24/1x70-150-3SB - dodatkowo 1 szt.;

poz. 19 - Montaż głowic wewnętrznych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych (POLT-24D/1XI-L12A + RICS-5133) - dodatkowo 3 szt.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

295. Zgodnie z opisem do projektu budowlano-wykonawczego „Instalacje elektryczne zewnętrzne - linie kablowe SN i NN”, pkt. 2.5 - „Linie kablowe NN zasilające”, pomiędzy nowoprojektowaną stacją K1 a rozdzielnicami głównymi pływalni RG1-3 należy równolegle do kabli NN ułożyć płaskownik Fe?Zn 50x4. W udostępnionym przedmiarze robót brak jest pozycji uwzględniającej te prace.

Prosimy o wyjaśnienie i odpowiedź czy ułożenie tego płaskownika wchodzi w zakres przetargu.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

296. Prosimy o pilne uzupełnienie Projektu Konstrukcji o fundament pod ważące wraz z postumentem blisko 10t b. duże akwarium zlokalizowane w osiach H'-I'/11'-12' na poziomie 0.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Zgodnie z dokumentacją zamienną z akwarium zrezygnowano, w zamian za znaczne powiększenie okien basenowych.

297. Prosimy o wyjaśnienie czy dach ma być kryty blachą aluminiową (jak podano w przedmiarze robót) czy blachą tytanowo-cynkową jak w Projekcie Wykonawczym?

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej. Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu, w załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja w plikach pdf. W ofercie należy ująć czy blachą tytanowo-cynkową.

298. Prosimy o zamieszczenie pełnego Opisu Technicznego Architektury uwzględniającego zestawienie powierzchni i kubatury, a nie tylko opisu materiałów wykończeniowych.

Odp. Zestawienie powierzchni podano na rzutach w części rysunkowej. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

299. Prosimy o zamieszczenie brakującego projektu nawadniania zieleni wewnętrznej i zewnętrznej lub wyłączenie tego zakresu robót.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

300. Prosimy o przekazanie projektu wnętrza na potrzeby wyceny m.in. elementów z drewna egzotycznego lakierowanego i olejowanego jako elementów siedzisk i ławek w przestrzeni publicznej;

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

301. Prosimy o detale i specyfikację dotyczącą wodospadu w części rekreacyjnej B - kosze ze szkła hartowanego;

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Wodospad widoczny jest na rysunku 1"-2/P, zgodnie z rysunkiem - 10 trójkątnych donic o wymiarach 40cm (głębokość) x 38cm (szerokość) x 60 cm (wysokość) ze szkła bezpiecznego gr. 12mm, klejenie UV.

302. Czy należy w ofercie ująć wyposażenie siłowni? Jeśli tak, prosimy o specyfikację i

wykaz urządzeń;

Odp. Nie. W zakres wyposażenia obiektu wchodzi tylko wyposażenie podane w Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego.

303. Prosimy o specyfikację materiałową dotyczącą okładzin akustycznych kabin komentatorów;

Odp. Systemowa okładzina akustyczna o izolacyjności akustycznej R_w min. 60dB.

304. Prosimy o specyfikację materiałową dotyczących okładzin ściennych drewnianych;

Odp. Okładziny z litego drewna, na ruszcie drewnianym, drewno jatoba, deski gr. 15mm, szer. 90mm, długość – 450-1200mm

305. Prosimy o określenie gatunku i ilości rybek i roślin, oraz wyposażenia jakie należy uwzględnić przy wycenie akwarium;

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Zgodnie z dokumentacją zamienną z akwarium zrezygnowano, w zamian za znaczne powiększenie okien basenowych.

306. Prosimy o specyfikację i rys detali dotyczący szklanej podłogi.

Odp. Podłoga szklana z wielowarstwowego szkła bezpiecznego, z kilku laminowanych tafli szkła (szkło niehartowane lub półhartowane wewnątrz i hartowanego z zewnątrz) połączonych za folii z butyralu poliwinylu (PVB). Pokryta warstwą antypoślizgową, metodą sitodruku. Krawędzie szlifowane. Podparcie ciągle brzegowe na żelbecie, na elastycznej uszczelce wzdłuż jednej krawędzi oraz na poprzecznych wspornikach ze stali kwasoodpornej. Detale oparcia i mocowania wg wytycznych dostawcy.

307. Prosimy o informację, czy zamawiający dopuszcza wstawianie pozycji zerowych w załączniku nr 1 do umowy. Z naszej analizy dokumentacji wynika, że następujące pozycje są powtórzone:

1.1. pkt 61 w części sportowej i pkt 113 w części komercyjnej;

1.2. pkt 95 i 96;

1.3. pkt 137 i 138;

1.4. pkt 177 i 178;

Odp. Zamawiający dopuszcza wstawianie pozycji zerowej oraz modyfikację załącznika nr 1 do umowy. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

308. Prosimy o informację, czy w pkt 103 załącznika nr 1 do umowy należy ująć oprócz konstrukcji żelbetowej niecek fontanny również konstrukcję żelbetową niecek basenowych i konstrukcję basenów zewnętrznych?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

Zamawiający dopuszcza modyfikację wykazu scalonych elementów prac, celem zapewnienia wyceny wszystkich elementów opisanych w projekcie oraz ułatwienia ich rozliczenia na etapie realizacji.

309. Prosimy o wskazanie w dokumentacji balustrad aluminiowych, które są zawarte w pkt 122 – balustrady aluminiowe w załączniku nr 1 do umowy;

Odp. Zamawiający dopuszcza modyfikację załącznika nr 1 do umowy.

310. Prosimy o specyfikację materiałową oraz rysunki dotyczące altany sześciokątnej;

Odp. Altanka nie wchodzi w zakres zamówienia.

311. Czy oferta powinna zawierać pochwyty w toaletach dla niepełnosprawnych? Jeśli tak, prosimy o specyfikację materiałową;

Odp. Zestawienie pochwyty w toaletach dla niepełnosprawnych przedstawione zostało w Projekt Wykonawczy Zamienny Zespołu Pływalni przy Al.

Zygmuntowskich w Lublinie. Tom 7. Instalacje wewnętrzne cz.7.3 – Instalacje WOD KAN.

312. Prosimy o informację, w której pozycji tabeli załącznik nr 1 do umowy należy uwzględnić roboty rozbiórkowe budynku handlowego i basenu części „starej”?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

313. Prosimy o informację, w której pozycji tabeli załącznik nr 1 do Umowy należy uwzględnić nawierzchnię elastyczną placu zabaw?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

314. Prosimy o informację, w której pozycji tabeli załącznik nr 1 do Umowy należy uwzględnić urządzenia zabawowe (piaskownica, etc.) zewnętrzne?+

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

315. Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć osłony WVO do grzejników konwektorowych ERGO. Występują one w przedmiarze robót, nie są natomiast wyszczególnione w zestawieniu materiałów załączonym do projektu.

Odp. Zgodnie z projektem nie należy uwzględniać w ofercie osłon dla grzejników.

316. Przedmiar inwestorski : część sportowa : dział 4 : Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne ścian fundamentowych : poz. 25 brzmi: „Docieplenie ścian piwnic żelbetowych płytami polistyrenowymi (styrodureowymi) grubości 6cm”. Wg zestawienia warstw architektury (rysunek L-PW-A-15) ocieplenie STYRODUREM ma mieć 10cm grubości. Proszę o potwierdzenie, że ściany piwnic żelbetowych powinny być docieplone styrodurem o grubości 10cm bądź wskazanie odpowiedniej grubości dla tej termoizolacji.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał.

nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny materiały i ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

317. Proszę o podanie przykładowego producenta i typu produktu dla poniższego materiału: 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej o gramaturze min. 250g/m² (asfalt modyfikowany elastomerem SBS min. 2000g/m²).

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz.

318. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wizję lokalną bez obecności swojego przedstawiciela, w dowolnym terminie?

Odp. NIE .

319. Proszę o podanie przykładowego producenta i typu produktu dla poniższego materiału: Papa asfaltowa termozgrzewalna na włókninie przeszywanej o gramaturze min. 210g/m²; asfalt impregnacyjny min. 1600g/m².

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz.

320. Proszę o podanie przykładowego producenta i typu produktu dla poniższego materiału: Papa asfaltowa elastomerowo bitumiczna z wkładką aluminiową.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz.

321. Czy fontanny i kaskady Placu Centralnego wchodzi w zakres oferty?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Zgodnie z dokumentacją zamienną z fontann i kaskad na placu centralnym zrezygnowano, w związku z powiększeniem części A.

322. Czy basen zewnętrzny (z niecką ze stali nierdzewnej; oznaczony jako „F” wg opracowania „6. Konstrukcje hydrotechniczne”) wchodzi w zakres oferty?

Odp. Tak, nieckę ze stali nierdzewnej F należy ująć w ofercie.

323. Czy basen zewnętrzny z hydromasażem (z niecką ze stali nierdzewnej; oznaczony jako „G” wg opracowania „6. Konstrukcje hydrotechniczne”) wchodzi w zakres oferty?
Odp. Tak , nieckę ze stali nierdzewnej G należy ująć w ofercie.

324.) Na rzutach w projekcie architektury wrysowane są meble typu: szafki, biurka, krzesła, sofy itp. W zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji przetargowej, w projekcie wyposażenia stałego i ruchomego brak jest ww. elementów. Proszę o wyjaśnienie czy ww. meble należy ująć w ofercie, jeżeli tak to proszę o podanie parametrów technicznych.

Odp. W zakres wyposażenia obiektu wchodzi tylko wyposażenie podane w Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego.

325. Na rzutach w projekcie architektury wrysowane są elementy wyposażenia siłowni w sprzęt sportowy. W zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji przetargowej, w projekcie wyposażenia stałego i ruchomego brak jest ww. elementów. Proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie siłowni należy ująć w ofercie, jeżeli tak to proszę o podanie parametrów technicznych.

Odp. Nie, wyposażenie siłowni nie wchodzi w zakres zamówienia. W zakres wyposażenia obiektu wchodzi tylko wyposażenie podane w Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego.

326. Na rzutach w projekcie architektury wrysowane są elementy technologii i wyposażenia zapleczy i lokali gastronomicznych, tj. bar, restauracje, bufety. W zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji przetargowej, w projekcie wyposażenia stałego i ruchomego brak jest ww. elementów. Proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie zapleczy i lokali gastronomicznych należy ująć w ofercie, jeżeli tak to proszę o podanie parametrów technicznych.

Odp. Nie, wyposażenie zapleczy i lokali gastronomicznych, tj. bar, restauracje, bufety nie wchodzi w zakres zamówienia. W zakres wyposażenia obiektu wchodzi tylko wyposażenie podane w Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego.

327. Według zestawienia wyposażenia stałego i ruchomego, zespół saunowy należy wykonać „wg towarzyszącego projektu”. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o ww. projekt, gdyż na podstawie informacji zawartych w zestawieniu wyposażenia stałego i ruchomego, nie można wycenić zespołu saunowego (nie podano żadnych parametrów technicznych).

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA oraz rysunkach aranżacji wnętrz. – sauna.

328. Na stronie 19 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych znajduje się spis specyfikacji technicznych SST, na którym jako przedostatnia pozycja widnieje: SST.45.32.40.00-4 Wyposażenie. W załączonych przeskanowanych plikach brak wykazanej w tym spisie specyfikacji wyposażenia. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej.

Odp. Specyfikację wyposażenia podano w *Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego*.

329. Na rysunkach elewacji (projekt architektury) widoczne są słupy zjeżdżalni wodnych, natomiast w projekcie konstrukcji żelbetowych i stalowych brak rozwiązania posadowienia, fundamentów, słupa i detali konstrukcyjnych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej.

Odp. Zjeżdżalnie wraz z podkonstrukcją (słupami wraz z fundamentowaniem) winny być przedmiotem kompleksowej dostawy (obejmującej opracowanie projektu warsztatowego i wykonanie) przez wyspecjalizowaną firmę w oparciu o parametry podane w części opisowej oraz rysunkowej Architektury.

330. W projekcie brak rysunków technicznych dźwigów osobowych, podczas gdy fragment opisu technicznego do projektu architektury (str. 22 opisu) „Windy wg rys. architektury o parametrach:” odwołuje się do rysunków architektury. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

331. Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów oraz wyposażenia niecek zewnętrznych ze stali nierdzewnej, ponieważ załącznik nr 10 do SIWZ zawiera informacje sprzeczne do informacji zawartych w załącznikach nr 1, 6 i 9. W STWiORB napisano, że baseny zewnętrzne mają mieć wymiary 24x13x1,25m oraz 3,4x3,4x1,0m podczas gdy w projekcie hydrotechnicznym i architektonicznym baseny te mają inne wymiary. Nie zgadza się również głębokość basenu z hydromasażem oraz wyposażenie (w STWiORB wpisano rwącą rzekę, grotę sztucznej fali, wyspy, a w pozostałych załącznikach do SIWZ te elementy nie występują). Nie są spójne również powierzchnie lustra wody w ramach pojedynczych rysunków architektury: np. na rzucie A-7 powierzchnia basenu „F” jest w „ramce” 170m², podczas gdy w zestawieniu pomieszczeń wpisano 200m².

Odp. Należy przyjąć wymiary, głębokość i wyposażenie niecek podane na rysunkach projektu architektury. Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu, w załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja w plikach pdf.

332. Prosimy o jednoznaczne określenie jaki rodzaj blachy, w jakiej ilości i o jakich parametrach zamawiający przewidział jako pokrycie dachowe. Informacje wynikające ze STWiORB, projektu architektury, czy przedmiaru są sprzeczne i uniemożliwiają rzetelną wycenę.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.

Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

333. W projekcie budowlanym i wykonawczym urządzenia zieleni zewnętrznej na stronie 1, kpt 2. widnieje zapis „Uwaga: Projekt urządzenia zieleni wewnętrznej stanowi odrębne opracowanie”.

Prosimy o sprecyzowanie, czy w/w zagadnienie jest elementem przetargu, czy też nie. Jeżeli tak prosimy o umieszczenie na Państwa stronie internetowej w wersji edytowanej przedmiar na w/w prace.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Zieleń zewnętrzną należy ująć w ofercie.

334. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w postaci przedmiarów na:

- prace rozbiórkowe
- prace drogowe
- urządzenie zieleni.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

335. Brak w PZT rysunku karuzeli wspinaczkowej, linowej obrotowej do wspinaczki. Prosimy o uzupełnienie, jeśli leży to w zakresie prac związanych z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw.

Odp. Karuzela wspinaczkowa ma być kompletnym urządzeniem o parametrach zgodnych z opisanymi, dostarczonym przez producenta urządzeń do zabaw dla dzieci o parametrach podanych - Projektowane elementy zagospodarowania terenu w części Projekt Zagospodarowania Terenu.

336. W specyfikacji fontann (zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej) podano: „dysze i wylewki fontanny wg Projektu Architektonicznego”. Brak informacji w Projekcie.

Ile i jakiego typu są dysze i wylewki do fontann?

Informacja jest istotna zarówno z punktu widzenia obrazu wodnego jaki tworzy fontanna, jak i kosztów.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Zgodnie z dokumentacją zamienną z fontann i kaskad na placu centralnym zrezygnowano, w związku z powiększeniem części A.

337. W opisie technicznym do projektu instalacji teletechnicznych, w punkcie 2.9 - „Elektroniczny system pomiaru czasu do pływania oraz system obsługi dla piłki wodnej” zamieszczone zostało „Zestawienie materiałów podstawowych”. W Zestawieniu tym ujęta jest tablica wyników LED 288x144 monochromatyczna o wymiarach 95,96x3,08 m, oraz - jako **opcja** - kolorowa tablica LED RGB (2R1G1B) o wymiarach 5120x3072 mm. W przedmiarze robót teletechnicznych dla części sportowej, w poz. 298d.11 ujęta została druga z wymienionych powyżej tablic - kolorowa.

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, którą tablicę wyników należy ująć i wycenić w ofercie: monochromatyczną czy kolorową?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

338. Z analizy projektu budowlano-wykonawczego „Instalacje elektryczne zewnętrzne - linie kablowe SN i NN” wynika, że wymienione poniżej pozycje przedmiaru na sieci zewnętrzne elektryczne nie uwzględniają wszystkich robót objętych projektem:

- poz. 71. Układanie kabli YKYżo5x6 mm² (oświetlenie bryły budynku) w rowach kablowych ręcznie - jest 180 m, wg projektu powinno być 235 m;
- poz. 73. Układanie kabli YKYżo5x10 mm² (oświetlenie terenu) w rowach kablowych ręcznie - jest 1540 m, wg projektu powinno być 1760 m;
- poz. 74. Układanie kabli YKYżo5x10 mm² (oświetlenie terenu) w kanale kablowym - jest 70 m, wg projektu powinno być 155 m;
- poz. 79. Układanie kabli YKSYżo5x2,5 mm² (połączenie opraw doziemnych diodowych) w rowach kablowych ręcznie - jest 570 m, wg projektu powinno być 840 m;
- poz. 84. Montaż oprawy doziemnej typu URAN 20 LED - jest 56 szt., wg projektu sieci elektrycznych (rys. E0) powinno być 70 szt., a wg projektu zagospodarowania terenu (rys. PZT-2) - 66 szt.; różnica pomiędzy projektem elektrycznym a projektem zagospodarowania wynika z innej ilości opraw zlokalizowanych na placu „Centralnym”;

Prosimy o pilne wyjaśnienie, którym rysunkiem kierować się przy sporządzaniu własnego przedmiaru robót;

- poz. 90. Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6mm² pod zaciski lub bole - jest 908 szt., naszym zdaniem powinno być 1900 szt.

Prosimy o wyjaśnienie tych różnic i wprowadzenie zmian ilości w przywołanych powyżej pozycjach przedmiaru.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający

potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

339. W udostępnionym przedmiarze robót elektrycznych dla sieci elektrycznych zewnętrznych podano następującą liczbę słupów oświetleniowych:

poz. 80. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu ARROW 3x35W, h=363cm - 22 szt., natomiast według projektu takich słupów jest 23 szt.;

poz. 81. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu ARROW 3x80W, h=500 cm - 64 szt., natomiast według projektu takich słupów jest 57 szt.

Prosimy o wyjaśnienie tych różnic i wprowadzenie zmian ilości w przywołanych powyżej pozycjach przedmiaru.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

340. W udostępnionym przedmiarze robót elektrycznych dla sieci elektrycznych zewnętrznych, w dziale 5 „Linia kablowa NN oświetlenia terenu” brakuje pozycji uwzględniającej obróbkę i podłączenie w słupach oświetleniowych kabli o przekroju żyły do 10mm² w ilości 160szt./końców.

Prosimy o wyjaśnienie tego braku i uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

341. Czy widoczne na rys. A-30 (przekrój 6-6/L) z Projektu Architektury 57' ekrany LCD NEC 5710 są w zakresie zamówienia? Jeśli tak, to prosimy o podanie ich ilości, wyjaśnienie z jaką instalacją mają współpracować i stosowne uzupełnienie projektu tej instalacji.

Odp. Nie, nie wchodzi w zakres

342. Proszę o potwierdzenie, że pokrycie dachowe ma być wykonane z blachy tytanowo-cynkowej, czyli zgodnie z opisem warstw i opisem technicznym architektury, a nie z blachy aluminiowej (jak to ukazano w przedmiarach oraz na rysunkach elewacji).

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do

SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej. Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu, w załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja w plikach pdf. Pokrycie dachu z blachy tytanowo – cynkowej.

343. Proszę o określenie wymagań jakie powinna spełniać cegła pełna przeznaczona na budowę ścian działowych. W specyfikacji, w rozdziale Roboty mury, punkt 2.3 Wyroby ceramiczne jest nieuzupełniony dokumentacji.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

344. Dot. wykładzin - w specyfikacji technicznej STT.45.43.21.20-1 określono posadzkę sportową wg poniższego opisu:

„5. Winyłowa podłoga sportowa w salach treningowych

Wykładzina winylowa typu sportowego zastosowana w sali fitness, w siłowni oraz sali zabaw dla dzieci.

Parametry wykładziny:

- 1.1. grubość wykładziny 7,65 mm (sala fitness oraz sala zabaw dla dzieci) i 3,60 w siłowni,
- 1.2. szer. wykładziny 2 m,
- 1.3. stabilność wymiarowa < 0,01 mm,
- 1.4. klasyfikacja ogniowa - wykładzina trudnozapalna,
- 1.5. Inne materiały podłogowe

W przedmiarze robót ujęto ten sam rodzaj posadzki jednak z dokładnym opisem:

933 d.52 SST7 „Posadzki sportowe z wykładzin winylowych rulonowych z warstwą izolacyjną, grub. Wykładziny 3,6 mm, składające się z warstw: wierzchnia poliuretanowa - warstwa zabezpieczająca, warstwa pigmentowa, warstwa zbrojona z włókniny szklanej na osnowie bezplecionowej, zbita warstwa PCV, warstwa spodnia ze spienionego winylu. Mocowanie klejem do podkładu, spawanie brzegów. Masa średnia 3,10kg/m²”

0.4 Zespół Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji

0.4.16 Siłownia

109,92

566 d.26 SST7 „Posadzki sportowe w salach FITNESSU I SALI ZABAW DLA DZIECI treningowych z wykładzin winylowych rulonowych z warstwą izolacyjną na podkładzie samopoziomującym, grub. wykładziny 7,65 mm składająca się z warstw: wierzchnia poliuretanowa - warstwa zabezpieczająca, warstwa pigmentowa, warstwa zbrojona z włókniny szklanej na osnowie bezplecionowej, zbita warstwa PCV, warstwa spodnia ze spienionego winylu. Mocowanie klejem do podkładu, spawanie brzegów. Masa średnia 5,83 kg/m²”.

2.4 Zespół Fitnes

2.4.30. Sala fitnes (7.31*3-0.12-3.06)*(6.42+1.80+2.22)

2.7 Miasteczko dziecięce

2.7.4 Sala zabaw labirynt

$4.07 \cdot (8.33 \cdot 0.125 + 1.20 \cdot 0.25) + (6.00 - 0.125 \cdot 0.125) + 1/2 \cdot 8.33 \cdot 4.88 + 0.85 \cdot 0.12$

W projekcie wykonawczym - ARCHITEKTURA posadzka sportowa opisana jest:

2.2.2. Podłoga sportowa w salach treningowych

Systemowa podłoga punktowo-elastyczna

Wykładzina:

- rodzaj wykładziny: linoleum sportowe

- podłoże juta

- grubość całkowita 4,0 mm

- odkształcenie około 0,13 mm

- antyelektrostatyczność około 2,0

Podkład:

- wiązana warstwa powierzchniowa zawierająca elementy z drewna, korka i lateksu

- Grubość całkowita 8,0 mm

- Gęstość 180kg/m³

Całościowy system

- Tłumienie dźwięków uderzeniowych 21dB

- Redukcja siły uderzenia ok. 40%

W specyfikacji technicznej, jak i w architekturze ujęto dwa różne rodzaje wykładzin, przy czym wykładzina w specyfikacji nie jest wykładziną linoleum. Proszę o dokładne określenie wykładziny sportowej, jaka ma być zastosowana w obiekcie.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz na rysunkach *-Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*.

345. W zestawieniu wyposażenia stałego i ruchomego na str. 7 i 8 ujęto lady typu meblowego. W wyszczególnieniu brak jest lad w pomieszczeniu ratowników oraz lad szatniowych. Czy w ofercie należy uwzględnić w/w lady? Jeżeli tak, to prosimy o podanie informacji technicznych dot. lad (opis, wymiary, rysunki). Prosimy o załączenie przekrojów wszystkich lad.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA oraz na rysunkach -Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU .

346.) W związku z brakiem odpowiedzi na zadawane pytania, nieudostępnienie do dnia dzisiejszego projektów w programie AutoCad i przedmiarów w programie kosztorysowania, co znacznie utrudnia pracę nad przygotowaniem oferty, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 2 tygodnie.

Odp. W związku z dokonaną zmianą dokumentacji Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

347. Prosimy o przestanie rozwiązywania projektowego dla schodkowego daszku szklanego widocznego na rysunku elewacji północnej (rys. A-42) w osi 5-6 (daszek ten nie jest widoczny na rzutach) lub wyłączenie go z zakresu robót.

Odp. Nad wejściem należy wykonać daszek ze szkła bezpiecznego (zgodnie z rysunkiem elewacji) o szerokości 150cm, na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej mocowanej do czoła żelbetowych trybun wystających poza fasadę.

348. Prosimy o pilne uzupełnienie materiałów przetargowych o rzuty sufitów podwieszanych, na które powołuje się projektant w Opisie Architektury w p. 2.4 na str. 16.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

349. Prosimy o pilne zamieszczenie na stronie Zamawiającego rysunków aranżacji wewnątrz, na które powołuje się projektant w Opisie Architektury w p. 2 na str. 7.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

350. Na rysunku A-24 (przekrój II-II/L) Projektu Architektury zaznaczono „okna podwodne wg projektu konstrukcji hydrotechnicznych”. Tymczasem projekt konstrukcji hydrotechnicznych nie zawiera rozwiązania i opisu tych okien podwodnych. Prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odp. Okna podwodne powinny być przedmiotem kompleksowej dostawy przez wyspecjalizowaną firmę w oparciu o wymiary podane w projekcie.

351. Prosimy o pilne zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego Projektu drenażu obwodowego.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

352. W związku z poważnymi brakami w dokumentacji technicznej i dotychczas nie zamieszczonymi poprawnymi i czytelnymi rysunkami .pdf lub .dwg wnosimy o szybką decyzję Zamawiającego o przesunięciu terminu złożenia oferty przynajmniej na 26.10.2012, co umożliwi Oferentom przygotowanie poprawnej oferty a Zamawiającemu uzupełnienie materiałów przetargowych.

Odp. W związku z dokonaną zmianą dokumentacji Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

353. Bardzo prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wnętrz (zakres architektury) - jest on niezbędny do dokładnego oszacowania ilości (np. okładzin ściennych), a co za tym idzie – kosztów związanych z wykończeniem obiektu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

354. Projekt wykonawczy KONSTRUKCJI: proszę o przygotowanie zestawienia podkładek elastomerowych Calenberg (wg typu podkładki oraz wymiarów – długość, szerokość, grubość) zastosowanych w projekcie. Jest to bardzo drogi produkt, a bez szczegółowych trudno go wycenić.

Odp. Wycenić zgodnie danymi podanymi na rysunkach konstrukcji.

355.) Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii związanej z nieściślością w części opisowej i zestawieniu materiałowym dotyczącym elektronicznego systemu pomiaru czasu do pływania i systemu obsługi piłki wodnej.

Nieściślości dotyczą takich elementów jak bloki startowe, o których jest mowa w części opisowej a w zestawieniu materiałowym są ujęte nakładki falstartowe i to w ilości mniejszej niż opisane bloki startowe z i bez systemu detekcji falstartu. Ponadto w części opisowej ujęta została kolorowa tablica LED RGB, a w części zestawieniowej dwie tablice - monochromatyczna i wspomniana wcześniej tablica kolorowa.

Dodatkowo proszę o informacje czy basen ma mieć wyposażenie w system elektroniczny na 10 torów czy też na 8 torów, a tylko okablowanie stałe na 10 torów. Proszę o wyjaśnienie tych wszystkich kwestii, gdyż ma to bezpośredni wpływ na przygotowanie wyceny.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

356. W związku z koniecznością uwzględnienia w wycenie ofertowej odpowiedzi na zadane zapytania oraz koniecznością wykonania własnych obmiarów zwracamy się o przesunięcie terminu złożenia ofert przetargowych na dzień 20.10.2012 r. Powyższe dodatkowo motywujemy tym, że udostępnienie dokumentacji projektowej w wersji PDF znacznie wydłuża czas wykonania własnych obliczeń.

Odp. W związku z dokonaną zmianą dokumentacji Zamawiający przedłuża termin

składania i otwarcia ofert.

357. Wg opracowania: „Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego” zespół saunowy (razem z wyposażeniem) ma zostać wyceniony zgodnie z instrukcją : „wg towarzyszącego projektu”. Jaki to projekt i gdzie go możemy znaleźć? Proszę o uzupełnienie dokumentacji o ten w/w projekt.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

358. Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego: Akwarium o wymiarach 90x390x250: proszę określić który wymiar jest szerokością, który jest długością a który wysokością akwarium.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Akwarium nie wchodzi w zakres zamówienia.

359. Projekt konstrukcji: dach hali basenowej: „Poszycie z blachy stalowej fałdowej TR 136/327 gr 1.5mm, ocynkowanej, z dodatkowym zabezpieczeniem powłokami poliestrowymi grubości 35um, klasa antykorozyjności C4”.

- Nie jest znana powłoka o grubości 35um z odpornością C4

- Maksymalna grubość dla blach o wysokości 136 to 1,25mm

Proszę o konsultację z producentami blach w celu wybrania produktu spełniającego Państwa wymagania i jednocześnie dostępnego na rynku.

Odp. Należy przyjąć powłokę zapewniającą antykorozyjność C4. Zgodnie z katalogami wiele firm występuje blacha grubości 1,5mm, dla blach o wysokości 136.

360. Podane pobory mocy przez silniki wentylatorów są bardzo zaniżone. Dlaczego przy poborze mocy przez silnik 2,96 kW moc znamionowa silnika to 11kW (centrala TK1)?

Bazując na danych podawanych przez renomowanych producentów wentylatorów (Ziehl-Abegg., Flakt Woods - liderzy rynku europejskiego/światowego) można w pewnym przybliżeniu sprawdzić rzetelność podawanych wyliczeń. Oto przykład:

Dla centrali TK5 podawany jest pobór mocy przez silnik wentylatora nawiewnego - 5,55 kW. Zakładając największy możliwy wentylator, który wejdzie w gabaryty centrali oraz zachowując projektowany wydatek 18.000 m³/h można oszacować spręż statyczny, przy jakim wentylator osiągnie zakładany pobór mocy. W tym przypadku jest to ok. 580-590 Pa. Spręż dyspozycyjny dla kanałów zakładany jest na poziomie 500 Pa. Oznacza to, że opory filtra powietrza, wysokosprawnego wymiennika krzyżowego oraz nagrzewnicy wynoszą łącznie 80 Pa. Jest to wartość absolutnie nie do osiągnięcia. Zakładając, że centrala TK5 ma opory całkowite rzędu 450 Pa (100 Pa - filtr, 300 Pa - wymiennik krzyżowy, 50 Pa - nagrzewnica) co w tym przypadku wydaje się być i tak wartością zaniżoną, ten sam wentylator pobiera moc rzędu 7,9 kW. Różnica w stosunku do podawanej wartości to 2,35 kW. Podobnie rzecz ma się w większości central.

Prosimy o wyjaśnienie kwestii poboru mocy przez wentylatory central i podanie ponownie obliczonych wartości poboru mocy.

Odp. Zastosowano wysokiej klasy energooszczędne zespoły wentylatorowe o płynnej regulacji wydajności zapewniające możliwie najniższy pobór mocy elektrycznej. Dodatkowo konstrukcja central i wszystkich użytych do ich produkcji podzespołów została zoptymalizowana w celu uzyskania możliwie najniższych spadków ciśnień. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. , którą należy przyjąć do wyceny. Rozwiązanie projektowe zostało przedstawione w Projekt Wykonawczy Zamienny Zespołu Pływalni przy Al. Zygmuntońskich w Lublinie. Tom 7. Instalacje wewnętrzne cz.7.1 – Instalacje wentylacji mechanicznej.

361. Nie jest jasne dlaczego sprawność wymiennika krzyżowego central TK3A i TK3C jest identyczna, mimo iż w centrali TK3C mamy równe wydatki na nawiewie i wyciągu, a w centrali TK3A wydatek na wywiewie jest o jedną czwartą niższy niż na nawiewie. Sprawność odzysku ciepła w tych przypadkach musi być zdecydowanie różna. Nie jest fizycznie możliwe, aby była taka sama. Prosimy o ponowne przeliczenie i podanie wartości sprawności odzysku wymiennika krzyżowego dla central TK3A i TK3C.

Odp.: Sprawność wymiennika krzyżowego w centrali TK3A wynosi 64%. Nagrzewnica wodna została dobrana z wystarczającym zapasem wydajności. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. , którą należy przyjąć do wyceny. Rozwiązanie projektowe zostało przedstawione w Projekt Wykonawczy Zamienny Zespołu Pływalni przy Al. Zygmuntońskich w Lublinie. Tom 7. Instalacje wewnętrzne cz.7.1 – Instalacje wentylacji mechanicznej.

362. W centrali TK6A, dla okresu letniego temperatura powietrza nawiewanego po odzysku chłodu wynosi 25,8 st. C. Z pomieszczenia wyciągamy powietrze o temperaturze 26 st. Wynika z tego, iż sprawność wymiennika krzyżowego wynosi 105%, co jest wartością absolutnie nieosiągalną i przeczy wszelkim prawom fizyki. Prosimy o weryfikację i podanie właściwych wartości temperatur dotyczących odzysku ciepła w centrali TK6A lub wyjaśnić jak jest uzyskiwana podana temperatura.

Odp.: Do doboru urządzenia przyjęto temperaturę powietrza wyciąganego 24°C. Dla parametrów projektowych (26°C / 55%) zostaną osiągnięte parametry: 6,0 kW i 27°C. Nie ma to wpływu na dobór chłodnicy / agregatu, ponieważ mają one wystarczający zapas wydajności. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. , którą należy przyjąć do wyceny. Rozwiązanie projektowe zostało przedstawione w Projekt Wykonawczy Zamienny Zespołu Pływalni przy Al. Zygmuntońskich w Lublinie. Tom 7. Instalacje wewnętrzne cz.7.1 – Instalacje wentylacji mechanicznej.

363. W centralach o konfiguracji wymiennik obrotowy + rewersyjna pompa ciepła, wymienniki pompy ciepła ma wywiewie usytuowane są za wymiennikiem obrotowym (najpierw odzysk ciepła na wymienniku obrotowym, następnie na pompie ciepła). Konfiguracja taka niesie za sobą szereg wad, do których zaliczyć można przede wszystkim:

- pogorszenie ogólnego współczynnika odzysku ciepła,
 - mniej korzystne parametry pracy pompy ciepła (niskie ujemne temperatury parowania) wpływający negatywnie na współczynnik efektywności COP
 - niskie ujemne temperatury parowania powodować będą cykliczne zamrażanie parownika pompy ciepła, czego konsekwencją będą przestoje w pracy urządzenia.
- Wszystkie te negatywne zjawiska najbardziej odbiją się na pracy centrali TK-1, gdzie wydatek na wyciągu jest o 40% niższy od wydatku na nawiewie.

Czy dopuszcza się zastosowanie konfiguracji 'klasycznej' czyli wymiennik pompy ciepła na wywiewie umieszczony przed wymiennikiem obrotowym jako pierwszy stopień odzysku ciepła?

Odp.: Należy zastosować konfigurację urządzeń przyjętą w projekcie.

364. W centralach TK7 i TK10 nie przewiduje się nagrzewnicy. W obu przypadkach temperatura powietrza za pompą ciepła nie osiąga poziomu temperatury nawiewu. W przypadku awarii pompy ciepła zostanie ona dodatkowo obniżona. Jeżeli zaprojektowane parametry powietrza w pomieszczeniu będą niższe od wymaganych, zwłaszcza jeśli chodzi o wilgotność powietrza (ciepło utajone) która jest wartością wynikową centrala nie będzie w stanie utrzymać zadanych temperatur.

Prosimy o weryfikację konfiguracji central TK7 i TK10 oraz informację czy ma być ona wyposażona w nagrzewnicę lub potwierdzenie, że nagrzewnica w tych centralach nie jest wymagana.

Odp.: Należy zastosować konfigurację urządzeń przyjętą w projekcie.

365. Prosimy o informację czym spowodowana jest zmiana kolejności wymienników chłodnica/nagrzewnica w centrali TK6A w stosunku do pozostałych central?

Odp.: W urządzeniu należy zastosować konfigurację wymienników ciepła spełniającą założenia projektowe.

366. W projekcie wykonawczym nie jest podana wymagana klasa filtrów powietrza żadnej z central.

Prosimy o podanie wymaganej klasy filtrów powietrza dla każdej z central.

Odp.: Należy zastosować filtry kieszeniowe klasy EU5 (F5) dla nawiewu i EU4 (F4) dla wyciągu o odpowiedniej długości tak, aby zminimalizować opory przepływu powietrza, zachowując jednocześnie pobory mocy elektrycznych pokazanych w tabelce. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. , którą należy przyjąć do wyceny. Rozwiązanie projektowe zostało przedstawione w Projekt Wykonawczy Zamienny Zespołu Pływalni przy Al. Zygmunta w Lublinie. Tom 7. Instalacje wewnętrzne cz.7.1 – Instalacje wentylacji mechanicznej.

367. Podawane pobory mocy przez sprężarki pomp ciepła są według naszego doświadczenia zaniżone. Przykładowo dla centrali TK7 dla trybu pracy zimowej pobór mocy przez sprężarki podawany jest na poziomie 2,9 kW przy zysku energii 17,2 kW. Zatem współczynnik COP wynosi $(17,2-2,9)/2,9 = 4,93[-]$. Jest to wartość bardzo wysoka i niemożliwa do osiągnięcia przy tak niskich temperaturach parowania czynnika chłodniczego (szacując podawane wartości termodynamiczne, powietrze wyciągane należałoby schłodzić o temp. ok. -5 st. C, a zatem temperatura parowania musi być jeszcze niższa).

Prosimy o weryfikację obliczeń dla pomp ciepła oraz podanie wyjaśnień i skorygowanych wartości.

Odp.: Należy zastosować pompę ciepła spełniającą założenia projektowe.

368. Według opisu technicznego do projektu budowlano-wykonawczego „Instalacje elektryczne zewnętrzne - linie kablowe SN i NN”, punkt 2.4 - „Linie kablowe SN zasilające” zasilanie nowoprojektowanej kontenerowej stacji transformatorowej K1 należy wykonać odcinkami linii kablowych wykonanych kablem 3 x XRUHAKXs 120 mm² (zgodnie z załączonym do projektu uzgodnieniem PGE Dystrybucja LUBZEL, pismo L.dz. 18224 EZ.MM-4112/211/09 z dnia 2009-12-21) zmułowanymi z istniejącymi kablami typu HAKFta 3x120 mm², natomiast na rysunku nr L-PBW-E1 jeden z tych odcinków - pomiędzy projektowaną stacją K1 a mufą na kablu biegnącym w kierunku stacji K-1013 - opisany jest jako linia 3xYHAKXs 120mm². Również w przedmiarze robót, w poz. 16d.2 i 17d.2 ujęty jest kabel typu YHAKXs 120 mm².

Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i jednoznaczne potwierdzenie, że nowe odcinki linii kablowych SN należy wykonać kablem XRUHAKXs 120 mm².

Odp. Nowe odcinki linii kablowych SN należy wykonać kablem XRUHAKXs 120 mm².

369. W opisie projektu instalacji teletechnicznych, punkt 2.9 - „Elektroniczny system pomiaru czasu pływania oraz system obsługi dla piłki wodnej”, jest mowa o zainstalowaniu na basenie 50-metrowym bloków startowych typu OSB11 z systemem detekcji falstartu - po stałej stronie startowej oraz bloków tego samego typu, ale bez systemu detekcji falstartu - na pomoście ruchomym. Również z rysunku nr L-PW-T-26 - „Instalacja pomiaru czasu - schemat” wynika, że ma być zamontowane 10 bloków OSB11 z detekcją falstartu (oznaczenie projektowe „Ł”) i 10 bloków bez detekcji na pomoście (oznaczenie projektowe „Ł1”).

W zestawieniu materiałów podstawowych zamieszczonym na stronach nr 77 i 78 opisu technicznego do projektu ujęte są natomiast tylko „Platformy startowe typu OSB12-Nowego typu” (nakładki startowe przeznaczone do montażu na istniejących blokach startowych) w ilości 8 szt. + 2 szt. zapasowe = 10 szt., a w przedmiarze robót, w poz. 295d.11 - ujęto 20 szt. tych platform.

Ponadto informujemy, że same bloki startowe, zarówno stałe jak i te na pomoście ruchomym ujęte są w projekcie i przedmiarze technologii basenowej.

Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności i jednoznaczną odpowiedź, które rozwiązanie należy uwzględnić w wycenie systemu pomiaru czasu: czy to z blokami OSB11 (10 szt. z detekcją falstartu + 10 szt. bez detekcji na pomoście ruchomym), czy też to z nakładkami OSB12. Jeśli z nakładkami OSB12 - to w jakiej ilości: 10 szt. - zgodnie z zestawieniem materiałów czy 20 szt. jak w przedmiarze.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do

SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

370. W projekcie instalacji teletechnicznych, na rysunku nr L-PW-T-26 „Instalacja pomiaru czasu - schemat” pokazane jest 20 płyt dotykowych FINA 240x90 (oznaczenie projektowe „M”), natomiast w zestawieniu materiałów zamieszczonym w opisie do projektu ujęte jest 2 kpl x 8 szt. + 2 szt. zapasowe = 18 szt. tych płyt.

Prosimy o wyjaśnienie tej różnicy i jednoznaczną odpowiedź, jaką ilość płyt dotykowych należy wycenić.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ).

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

371. W projekcie instalacji teletechnicznych, na rysunku nr L-PW-T-26 „Instalacja pomiaru czasu - schemat” pokazane jest 10 szt. głośników (oznaczenie projektowe „O”), natomiast w zestawieniu materiałów zamieszczonym w opisie do projektu ujęte jest 8 szt. głośników. Prosimy o wyjaśnienie tej różnicy i jednoznaczną odpowiedź, jaką ilość głośników należy wycenić.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ).

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

372. W projekcie instalacji teletechnicznych, na rysunku nr L-PW-T-26 „Instalacja pomiaru czasu - schemat” pokazane jest na pomoście ruchomym okablowanie przyłączeniowe z modułami w ilości 10 szt. (oznaczenie projektowe „J”), czyli dla wszystkich 10 torów, natomiast w zestawieniu materiałów zamieszczonym w opisie do projektu ujęto takie okablowanie z modułami tylko dla 8 torów.

Prosimy o wyjaśnienie tej różnicy i jednoznaczną odpowiedź, jakie okablowanie należy wycenić: z modułami dla 10 torów czy dla 8 torów.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ).

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

373. W Projekcie Sieci Zewnętrznych wod-kan występuje 1 piaskownik w części parkingowej, natomiast na rys. PZT-2 z Projektu Zagospodarowania Terenu występują 2 piaskowniki na placu centralnym przy niecce z kaskadami i fontannami. Prosimy o wyjaśnienia Zamawiającego w tej sprawie i stosowną korektę jednego z wyżej wymienionych projektów.

Odp. Należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym „Przyłącza sanitarne: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej”.

374. Prosimy o wyjaśnienie czy system klucza centralnego Masterkey będzie kupował Zamawiający, czy też należy go uwzględnić w cenie oferty? Jeżeli tak, to prosimy o wytyczne dla tego systemu.

Odp. System klucza centralnego należy ująć w ofercie. Ilość kluczy indywidualnych zgodnie z rys. architektury, kluczy grupowych 15. KLASA bezpieczeństwa wkładek - B. Wymagane są dodatkowe zabezpieczenia przed nieautoryzowanym kopiowaniem klucza w systemie MASTER KEY (zastrzeżony profil, patent klucza).

375. (476.) Czy w ofercie należy ująć koszty serwisowania i obsługi akwarium i przez jaki okres czasu, czy też koszty te będzie ponosił Zamawiający?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Zgodnie z dokumentacją zamienną z akwarium zrezygnowano, w zamian za znaczne powiększenie okien basenowych.

376. Czy pielęgnację zieleni uwzględnić standardowo przez 1 rok, czy też przez cały okres gwarancji?

Odp. Przez cały okres gwarancji.

377. Prosimy o podanie wymiarów i parametrów szklenia dla okna w pomieszczeniu 1.2.34 ratowników.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

378. Prosimy o podanie wymiarów i parametrów szklenia dla okna w pomieszczeniu 1.5.12b komora śnieżna.

Odp. Wymiary 1m x 1m z 3 szt. wg opisu dla ślusarki aluminiowej zewnętrznej.

379. Prosimy o podanie wymiarów i parametrów szklenia dla okna w pomieszczeniu 0.6.8 przygotowanie deserów lodowych.

Odp. Okno podawcze w pomieszczeniu przygotowania deserów lodowych stanowi otwór bez wypełnienia.

380. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót oraz dokumentacji technicznych w wersji edytowalnej.

Odp. Zamawiający nie dysponuje dokumentacji w formie plików w, dwg.

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formie plików w ath.

381. Czy użyteczna wysokość akwarium rzeczywiście musi wynosić 2,5 m i tylko 90 cm szerokości? Przy takiej wysokości szkło zastosowane na ściany będzie bardzo grube (może nawet 10 cm i więcej), co spowoduje znaczny spadek użytecznej szerokości nawet poniżej 70 cm i znacznie pogorszy efekt wizualny. Ma to też swój aspekt cenowy, gdyż niepotrzebnie podraża koszt akwarium o kilkaset tys. zł albo i więcej w przypadku stosowania akrylu. Ponadto większość gatunków ryb słodkowodnych zajmuje jedynie przestrzeń kilkadziesiąt cm pod powierzchnią wody lub do 1 m do dna, a więc spora część akwarium będzie niewykorzystana. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę wymiarów akwarium na np. L=3,9 m, S=1,0 m, H=1,2-1,5 m, co i tak sprawi, że będzie to jedno z największych akwariów w naszym kraju, a znacznie poprawi jego użyteczność i funkcjonalność.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Akwarium nie wchodzi w zakres opracowania.

382. Prosimy o wyjaśnienie symbolu G(B2) umieszczonego w Zestawieniu pomieszczeń w odniesieniu do pomieszczeń 0.9.16, 09.17 i 0..9.17a (na rys. Aw-15 nie występuje symbol B2).

Odp. Przyjąć G(G2)

383. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie rodzaju posadzki klatki schodowej 0.1.8 (wykończenie płytkami gresowymi 40x80 wg opisu materiałów wykończeniowych wewnętrznych str. 12 trzeci punkt od dołu) i 1.1.23 płytki gresowe 30x30 wg tego samego

opisu (pierwszy punkt od góry). Są to różne poziomy tej samej klatki schodowej.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

384. Wg opisu materiałów wykończeniowych str. 12, pierwszy punkt od góry - w pom. 0.4.16 jest posadzka z płytek gresowych 30x30 cm, zaś tabela „zestawienie pomieszczeń” na rysunku A-5 podaje dla tego pomieszczenia posadzkę Ss-sportowa syntetyczna. Prosimy o jednoznaczne określenie wykończenia posadzki w tym pomieszczeniu wraz z warstwami podposadzkowymi.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

385. Wg opisu materiałów wykończeniowych str. 11, punkt drugi od dołu - okładzina schodów 1.2.6 jest wykonana z płytek gresowych 30x30, klasy A+B stopy bosej. Jest to ten sam bieg schodowy, który na poziomie pierwszym oznaczono 0.4.18 wykończony wg tego samego opisu str. 12 punkt pierwszy od góry płytkami gresowymi R9. Prosimy o wskazanie miejsca, w którym następuje zmiana rodzaju płytek.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

386. Wg tabeli wykończeń na rzutach w pom. 1.5.9, 1.5.12b, 1.5.13, 1.5.15 (sauny i łaźnie) nie ma wskazanych wykończeń posadzek, zaś opis materiałów wykończeniowych w tych pomieszczeniach określa posadzki jako wykonane z gresu antypoślizgowego 30x30, klasa antypoślizgowości stopy bosej A+B. Prosimy o wyjaśnienie czy te posadzki mają być w zakresie oferty zgodnie z opisem oraz o podanie warstw podposadzkowych w tych pomieszczeniach.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

387. Opis materiałów wykończeniowych str. 11, punkt trzeci od dołu określa, że posadzka w pomieszczeniu hali basenowej 1.2.10 ma być wykonana z gresu 30x30 w klasie antypoślizgowej stopy obutej R9; jednocześnie na stronie 10 pierwszy punkt działu 2.2.1 płytki ceramiczne określa, iż plaża basenu sportowego 1.2.10 ma być wyłożona płytkami gresowymi w klasie antypoślizgowej stopy bosej A+B+C. Prosimy o wskazanie która część hali 1.2.10 ma być wykonana z gresu wspomnianego na stronie 11 punkcie trzecim od dołu?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

388. Co oznacza symbol Cb(S6) podany w tabeli wykończeń na rzucie poziomym 1 jako wykończenie posadzki w pom. 1.2.32 – plaża basenów zespołu rekreacyjnego? Wg rys. A-15 symbol S6 dotyczy wykładziny dywanowej bezpośrednio na płycie stropowej. Prosimy o określenie warstw podposadzkowych dla tych obszarów.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

389. Wg tabeli wykończeń na rzutach np. A-3 w pom. 2.1.35 (klatka schodowa 3) określono wykończenie jako G(S2), co oznaczałoby wg A-15, że na schodach ma być układany styropian, folia, jastrych i gres. Czy jest to pomyłka i powinno być G(S1)?

Odp. Tak, G(S1). Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

390. Dla pom. 2.7.6 w tabeli wykończeń na rzutach np. A-3 określono warstwy podposadzkowe nieistniejącym symbolem S12 - czy nie powinno być tam S2?

Odp. Tak, należy przyjąć S2. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

391. Czy posadzka w wentylatorni 3.9.18 oznaczona w tabeli wykończeń na rzutach jako B(S1) ma być wykończona poprzez przeciwpylowe zatarcie powierzchni zgodnie z legendą pod tabelą czy wykończona gresem zgodnie z definicją warstwy S1 na rys. A-15 (czyli gresem)?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA oraz rysunkach aranżacji wnętrza

392. Czy pomieszczenia VIP oraz komentatorów na poziomie 3 (od 3.10.1 do 3.10.4 i 3.11.1 do 3.11.4) są w zakresie oferty? Jeśli tak to prosimy o podanie dla nich materiałów wykończeń posadzek oznaczonych jako G(S1) – w opisie materiałów wykończeniowych pomieszczenia te nie zostały przywołane w żadnej z grup gresów.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA oraz rysunkach aranżacji wnętrza. Pomieszczenia na poziomie 3 wchodzi w zakres oferty.

393. W pomieszczeniach zespołu basenowego poziomu 1 (1.2.7a do 1.2.9c oraz 1.2.16b, 1.2.18, od 1.2.19 do 1.2.25) przekrój A-254 i tabele wykończeń na rzutach podano warstwy podposadzkowe S4, co wg rys. A-15 oznacza m.in. jastrych betonowy z rurami grzewczymi i 5cm styropianu, zaś przedmiar inwestorski dla tych pomieszczeń przewiduje styropian gr. 2cm. Z kolei rys. A-26 w tych pomieszczeniach wskazuje S3 (czyli bez żadnych warstw podposadzkowych). Dodatkowo styropian gr. 2cm jest przewidziany w przedmiarze dla pomieszczeń przebieralni i WC (1.2.7a, b, c), które wg tabel na rzutach nie posiadają żadnych izolacji, zaś wg przekrojów mają warstwy S4 oraz dla saun, które wg tabel na rzutach nie posiadają żadnych wykończeń posadзки. Prosimy o jednoznaczne określenie warstw posadzek dla poszczególnych pomieszczeń zespołu basenowego poziomu 1.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA oraz rysunkach aranżacji wnętrza

394. Z przekroju na rys. A-23 wynika, iż warstwa keramzytu w pomieszczeniach strefy handlowo-usługowej wynosi 40cm (posadzkę oznaczono Gk1), zaś w tabeli warstw na rys. A-15 opisano, iż grubość keramzytu dla posadзки Gk1 wynosi 60cm. W innych miejscach keramzyt na przekrojach ma grubość 60cm. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości

warstw keramzytu dla poszczególnych rodzajów posadzek i pomieszczeń.

Odp. Należy przyjąć grubość keramzytu zgodnie z oznaczeniem Gk1 – 60cm. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

395. Z tabeli wykończeń na rysunkach oraz przekrojów wynika, iż w zespołach wejściowych i pomieszczeniach ogólnych poziomu 1 warstwy podposadzkowe są typu S2 lub S4, zaś w przedmiarach dla tych pomieszczeń ujęto keramzyt (poz. 902 przedmiaru część sportowa), który w tych warstwach nie występuje. Prosimy o jednoznaczne określenie warstw podposadzkowych dla tych obszarów.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

396. Prosimy o określenie pomieszczeń, w których występuje posadzka GK4 oraz grubości warstwy keramzytu tej posadzki. W tabeli wykończeń dla poziomu 1 symbol GK4 nie występuje, pojawia się zaś w przekroju A-23. Wg rys. A-15 pod wykładziną są warstwy jak w G1, gdzie keramzyt nie występuje w ogóle.

Odp. Zgodnie z opisem Gk4 występuje w siłowni – pom. 0.4.16. Opis warstw Gk4 omyłkowo odwołuje się do G1, prawidłowo – do Gk1, , gdzie przewiduje się 60cm keramzytu. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

397. Prosimy o skorygowanie rys. A-15 w zakresie definicji warstw Gk3 i Gk4 - w nagłówku tych warstw pojawia się keramzyt, zaś poniżej jest odwołanie do wykładzin i warstw jak G1, które nie zawierają keramzytu. Prosimy o jednoznaczne określenie czy keramzyt jest w tych posadzkach przewidziany i jeśli tak to jakiej grubości.

Odp. Opis warstw Gk3 odwołuje się do warstwy Gk1 z keramzytem, opis warstw Gk4 omyłkowo odwołuje się do G1, prawidłowo – do Gk1, gdzie przewiduje się 60cm keramzytu. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

398. Prosimy o potwierdzenie warstw posadzki i podposadzkowych dla pomieszczeń 3.9.18 i 3.9.20. Wg tabel na rzutach są tam posadzki S1, czyli zatarta przeciwpyłowo płyta konstrukcyjna, zaś przedmiar inwestorski ujmuje w tych pomieszczeniach dodatkowo jastrych betonowy B-20 gr. 8cm.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

399. Czy oferta ma zawierać ułożenie posadzki w ogrodzie zimowym? Jeśli tak - to jakiej? W tabeli wykończeń na rzutach nie wskazano żadnego wykończenia, zaś przedmiar inwestorski przewiduje w tym pomieszczeniu posadzki z gresu 30x30.

Odp. W ogrodzie zimowym przewidziano podłoże dla roślin - zgodnie z projektem zieleni wewnętrznej. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

400. Prosimy o podanie rodzaju gresu dla pomieszczeń 0.8.3a, 0.8.3b, 0.8.5, 0.8.6 - pomieszczenia te nie zostały wskazane w żadnej z grup wymienionych w opisie materiałów wykończeniowych.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

Odp. We wszystkich pomieszczeniach należy zastosować cokoliki z materiałów podłogowych

401. Opis do Architektonicznego projektu wykonawczego nie zawiera żadnych informacji o cokolikach z kształtek, zaś takie pozycje pojawiają się w przedmiarze inwestorskim (np. poz. 922). Prosimy o jednoznaczne określenie czy oferta ma zawierać cokoliki z kształtek? Jeśli tak, to prosimy o listę pomieszczeń w których należy kształtki zastosować (wraz z ich opisem), a w których na styku ścian i posadzek należy zastosować połączenie z płytek.

Odp. We wszystkich pomieszczeniach należy zastosować cokoliki z materiałów podłogowych. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

402. Prosimy o wyjaśnienie poz. 921 „izolacje wodoszczelne w pomieszczeniach mokrych” zawierającej WC oznaczone na rys. A-15 symbolami Gk1 i S1, który nie wspomina o instalacji wodoszczelnej dla tych posadzek. Czy izolację wodoszczelną posadzek należy ująć we wszystkich WC strefy suchej?

Odp. Izolacja wodoszczelna posadzek występuje zgodnie z projektem architektury – w strefie mokrej. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

403. Projekt konstrukcji nie obejmuje zbiorników przelewowych ZP2 i ZP3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji lub wyłączenie tych elementów z zakresu oferty.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

404. Projekt konstrukcji nie obejmuje żelbetowych koryt na ścieki z płukania filtrów. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji lub wyłączenie tych elementów z zakresu oferty.

Odp. Należy wycenić żelbetowe koryta wg projektu architektury o gł. 50cm. Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu, w załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

405. Na Projekcie zagospodarowania pokazano fragmenty drenażu na rzędnych ok. 172,0 m npm, czyli powyżej poziomu wody gruntowej. Na przekrojach architektury pokazano drenaż na poziomie posadowienia, czyli ok. 169,30 m npm. Prosimy o stanowisko. (Pytanie to koresponduje z naszym poprzednim pytaniem odnośnie braku odwodnienia gruntu).

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

406. Od strony południowej zostało zaprojektowane obniżenie istniejącego poziomu terenu do rzędnej ok. 170,8 m npm. Jest to poziom poniżej stwierdzonego w badaniach poziomu wody gruntowej. Prosimy o stanowisko w tej sprawie. (Pytanie to koresponduje z poprzednim pytaniem).

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

407. Prosimy o przekazanie detalu dotyczącego kształtek basenowych „między obrzeżem basenu a rynną oraz pomiędzy rynną przelewową a dylatacją główną plaży basenowej”. Przedmiar inwestorski dla części sportowej w poz. 954 wskazuje na podwójny ciąg takich płytek, zaś załączony do projektu architektury „zeszyt izolacje” ani rzuty nie wskazują takiego podwójnego ciągu. Rzuty (np. rys. A-7) sugerują jedną linię korytek odpływowych. Prosimy o potwierdzenie czy są to korytka opisane w opisie do projektu Architektury na str. 8, pierwszy punkt od góry? Jeśli nie, to prosimy o sprecyzowanie czego ten punkt dotyczy oraz jakie kształtki przewiduje Inwestor w poz. 954 przedmiaru.

Odp. „Między obrzeżem basenu a rynną przelewową” należy zastosować zgodnie z opisem architektury kształtki przelewowo – pochwytowe typu Finland 12x24,5 oraz podwójny ciąg płytek basenowych 12x24,5 Rynna przelewowa – 12x24,5. Pomiedzy rynną przelewową a dylatacją główną plaży basenowej - podwójny ciąg płytek basenowych 12x24,5 .

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

408. W pomieszczeniu 2.1.37 (komunikacja) tabela wykończeń na rzutach np. A-10 podaje symbol S1, czyli gres układany bezpośrednio na płycie stropowej, zaś pomieszczenia sąsiednie np. 2.4.34, 2.6.22 mają posadzkę S2 (styropian + jastrych pod gresem); przekrój A-38 wskazuje na jeden poziom i rodzaj posadzki w tych pomieszczeniach. Prosimy o potwierdzenie warstw podposadzkowych dla pom. 2.1.37.

Odp. Dla pomieszczenia 2.1.37 (komunikacja) należy przyjąć S2. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA oraz rysunkach aranżacji wnętrz

409. Prosimy o jednoznaczne określenie warstw podposadzkowych dla pom. 2.1.34

(komunikacja) oznaczonego w tabelach na rzutach np. A-10 jako G(S1), czyli gres układany bezpośrednio na płycie stropowej. Przekrój A-35 pokazuje w tym miejscu posadzkę typu S2.

Odp. Należy przyjąć tak jak na rzucie G(S1), na przekroju oznaczono omyłkowo.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

410. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości warstwy styropianu w pomieszczeniach 1.2.31; 1.2.34; 1.2.35; 1.5.4; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.16; 1.5.17; 1.5.18; 1.5.19 oznaczonych w tabelach wykończeń na rzutach symbolem S4; oraz w 2.4.32b; 2.4.33b oznaczonych symbolem S2. Wg A-15 dla S4 zaprojektowano styropian gr. 6cm, dla S2 - 5cm, zaś przedmiar inwestorski dla tych pomieszczeń w poz. 536 (część komercyjna) przewiduje styropian gr. 2cm.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz.

411. Przedmiar inwestorski: część sportowa: dział 64: Inne: poz. 1130 brzmi „Maszty flagowe rurowe do 12 m – montaż masztów o wys. 9 m na gotowym fundamencie (maszt np. ALUMAST typ ECO, aluminiowy, rurowy, segmentowy, z linką na zewnątrz masztu” natomiast w opracowaniu 9. Projekt zagospodarowania terenu str. 14 znajduje się informacja: „Maszty flagowe 9m: maszt do flagi z linką wewnętrzną i zamkiem”. Proszę o wskazanie poprawnego rozwiązania.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami

czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

412. „Obudowy płyt żelbetowych trybun od dołu ognioochronne z płyt p/poż EI120 na rusztach metalowych, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo, systemowe, płytami EI120 systemowymi (np. mineralno-gipsowymi lub mineralnymi)”. Proszę o podanie przykładowego producenta i systemu dla wymienionego produktu.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

413. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na w/w zadanie. Dążenie do przedstawienia najkorzystniejszej cenowo i najbardziej rzetelnie przygotowanej oferty wymaga od nas i naszych podwykonawców poszukiwania najbardziej optymalnych rozwiązań technologicznych. Z uwagi na czas potrzebny na przygotowanie przedmiarów dla całego obiektu (co jest kłopotliwe w związku z brakiem wersji edytowalnych) oraz dokładne przeanalizowanie dokumentacji projektowej wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie.

Odp. W związku z dokonaną zmianą dokumentacji Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

414. Czy posadzka gresowa w pomieszczeniach 0.6.1 (sklep sportowy) oraz 0.6.3 (kiosk) jest przedmiotem przetargu? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie w której z grup posadzek gresowych wg opisu do projektu architektury pkt 22.1 mają być one ujęte (pomieszczenia te nie zostały wymienione w żadnej z grup posadzek).

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA pkt 2 oraz rysunkach aranżacji wnętrz

415. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju posadzki oraz wyjaśnienie pojęcia „gres z wypustkami” pojawiającego się w przedmiarze Inwestorskim np. poz. 55 (część komercyjna), 919 (część sportowa). Takie pojęcie nie pojawia się w opisie do Architektury. W pomieszczeniach przebieralni, w których przedmiar przewiduje „gres z wypustkami” opis Architektoniczny określa posadzkę jako „płytki gresowe antypoślizgowe 12,5cm x

24,5cm , (...) klasa antypoślizgowości stopy bosej A+B+C”.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* pkt 2 oraz rysunkach aranżacji wnętrz.

416. Prosimy o jednoznaczne określenie warstw tarasu zewnętrznego. Opis techniczny oraz rys. A-15 określa je jako płyty granitowe na warstwie żwiru, geowłóknina, styrodur, 2xpapa i szlichta spadkowa, zaś rys. 0124 w pliku „zeszyt izolacja4” pod numerem 0124 podaje rysunek z zupełnie innymi warstwami.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

417. Udostępniony projekt nie zawiera żadnych informacji nt. płyty podestu pomiędzy schodami z tarasu a niecką wokół basenu „kuli” (przy osi „3”). Prosimy o udostępnienie rysunków oraz informację czy ten obszar ma być wyłożony płytami granitowymi podobnie jak schody z tarasu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

418. Prosimy o informację w której części oferty (część sportowa czy komercyjna) ująć pokrycie granitem schodów zewnętrznych z tarasu między osiami 5 i 6 oraz podestu (wraz ze stopniami z terenu) pomiędzy schodami z tarasu a niecką wokół basenu „kuli” (przy osi „3”). Elementy te nie zostały ujęte w przedmiarach inwestorskich.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

419. Prosimy o informację w której części oferty (część sportowa czy komercyjna) ująć pokrycie granitem tarasu nad węzłem cieplnym w osiach 1-2/A-B. Element ten nie został ujęty w przedmiarach inwestorskich.

Odp. W części sportowej

420. W dokumentacji „38.Zestawienie_Wyposażenia_Stalego_I_Ruchomego”, w pkt dotyczącym „Wyposażenie saun” - przewidziano element - Komora solna. W architekturze nie ma takiego pomieszczenia.

Prosimy o wyjaśnienie czego ten zapis dotyczy i czy należy ująć Komorę solną w ofercie.

Odp. Zapis o komorze solne pojawił się omyłkowo, należy pominąć.

421. Prosimy o podanie na stronie Zamawiającego obciążeń na pale.

Odp. Konstrukcje należy wycenić wg dokumentacji, zestawienie obciążeń nie jest potrzebne do prawidłowej wyceny.

422. W związku z brakiem przyłączy instalacji odzysku ciepła (nr urządzeń AC1 i AC7) w projekcie instalacji c.o. oraz na schematach technologicznych basenów nr 1 i nr 9 (na które powołuje się projektant na rys. nr L-PW-WE-0.3, rzut parteru, poziom 0 - chłodnictwo), proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy należy wycenić w/w rurociągi? W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy przysłać brakujące rysunki (schematy zasilenia wymienników w system uzdatniania wody basenowej oraz pokazania tych instalacji na rzucie instalacji c.o.).

Odp. Ww. rurociągi należy wycenić zgodnie z dokumentacją. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

423. Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego: prosimy o doszczegółowienie zakresu: „Lady typu meblowego”. Aby przygotować dokładną wycenę potrzebne są zdjęcia bądź wizualizacje przykładowych lad, bądź bardziej dokładny opis.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA oraz rysunkach aranżacji wnętrz

424. Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego: Czy **WYPOSAŻENIE BASENU 50M** nie jest przypadkiem dublowane przez PRZEDMIAR INWESTORSKI: „**TECHNOLOGIA BASENOWA**” (w którym znajduje się podpunkt „Wyposażenie basenu - basen pływakowski 50x25 m”)? Np. pozycje: liny torowe, ruchomy pomost z napędem automatycznym 25m (sprawa bardzo droga!) są uwzględnione i w jednym, i w drugim pliku. Jeśli pozycje dublują się proszę o wskazanie które z pozycji wyposażenia należy wykluczyć.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

(zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej

425. Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego: cytuję fragment opisu dla rolety: „Roleta aluminiowa z napędem automatycznym i zamkiem (...); krata rolowana wykonana z ocynkowanych profili stalowych perforowanych (...)”. Proszę o wskazanie z jakiego materiału ma zostać wykonana roleta. Proszę również o podanie wysokości otworów, w których ma być montowana roleta.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*. Należy przyjąć do wyceny kratę z ocynkowanych profili stalowych perforowanych. Wysokość otworów: 2,90m.

426. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o brakujący PROJEKT ZIELENI WEWNĘTRZNEJ.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

427. Projekt konstrukcji nie obejmuje ścianki żelbetowej w osi 14' i jej kontynuacji równoległe do Bo1 (bud B – poziom płyty fundamentowej). Brakuje jej również w przedmiarach. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

428. Budynek B. Projekt architektury nie zgadza się z projektem konstrukcji. Np.: w poziomie 0 ściana żelbetowa w osi VI (oznaczona w projekcie konstrukcji jako Sc-5) ma inne rozplanowanie w projekcie konstrukcji i architektury, w osi I wg projektu konstrukcji występuje pojedyncza ścianka oznaczona jako Sc-4, a wg rzutu architektury oraz przekroju 1" - 2/P (rys. A-28) w tym rejonie są dwie ściany żelbetowe a dodatkowo różnią się również obrysy płyty fundamentowej w tym rejonie, lokalizacja ściany żelbetowej w poziomie 0 bud. B poza osią 8 równoległe do oczepów Bo1 (patrz pytanie powyżej) pokazana na rysunku konstrukcji L-PW-K/B-2.0 nie zgadza się z przekrojem architektury VI-VI/P (rys. A-25). Te opisane przypadki przy braku oznaczeń rodzajów ścian na rzutach architektury oraz bardzo nieczytelnych rysunkach praktycznie uniemożliwiających weryfikację projektu nasuwają podejrzenia, że podobnych rozbieżności może być więcej. Takie rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia są niezgodne z Ustawą PZP. Prosimy o stanowisko w tej sprawie.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Położenie wspomnianej ściany żelbetowej w osi VI (Sc-5) jest zgodne w projekcie konstrukcji i architektury (podane są wymiary pokazujące usytuowanie tej ściany w stosunku do osi). Zewnętrzna ściana w osi I pokazana w projekcie architektury nie stanowi elementu konstrukcji budynku, stąd brak w projekcie konstrukcji, natomiast kolejna wspomniana ściana stanowi trzeciorzędny element konstrukcyjny i rozbieżność położenia nie wpływa na wycenę.

Więc wspomniane rozbieżności nie występują bądź mają pomijalne znaczenie. Załączona dokumentacja i jej czytelność pozwala na prawidłową wycenę.

429. W przedmiarze robót budowlanych część sportowa w pozycji 21 wykazano fundamentowe ściany murowane grubości 25 cm w budynku C. Jak można wywnioskować z zapisu wyliczenia ilości (wysokość ścianek) chodzi o ścianki, które na rysunkach konstrukcji (rysunki płyty fundamentowej) są pokazane jako żelbetowe. Ścianek tych brakuje w przedmiarach robót. Prosimy o potwierdzenie tej informacji.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

430. W przedmiarach robót nie ujęto praktycznie ścian murowanych o grubościach większych niż 12 cm (taka ściana występuje - co wynika z projektu konstrukcji - np. w

budynku B osi VI/6-8 i dalej już od poziomu płyty fundamentowej). Brak oznaczeń rodzajów ścian na rysunkach architektury oraz ich zła jakość praktycznie uniemożliwia weryfikację przedmiarów robót (pytanie to łączy się z naszym pytaniem nr 2). Prosimy o weryfikację projektów, oznaczenie rodzajów ścian oraz dostarczenie czytelnych rysunków.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

431. Na rzutach architektury zaznaczono podposadzkowe kanały wentylacyjne (na części z nich ustawiane są wysokie ścianki działowe). Prosimy o informacje, czy są to tylko kanały blaszane obsypane pospółką czy też mają być wykonane kanały murowane. Prosimy o rysunki (szkice) rozwiązania kanałów.

Odp. Przewidziano kanały blaszane obmurowane ściankami oraz przekryte płytą żelbetową gr. 10cm. Rozwiązanie projektowe zostało przedstawione w Projekt Wykonawczy Zamienny Zespołu Pływalni przy Al. Zygmuntońskich w Lublinie. Tom 2. Architektura, Rys. Nr A-21. Przekrój 0-0/L.

432. Czy zakres kostki granitowej jest prawidłowo pokazany na rysunku PZT-2 Projektu Zagospodarowania Terenu? Pytanie zadajemy ponieważ policzona przez nas powierzchnia kostki (1911 m²) jest ponad dwukrotnie większa od ilości podanej w przedmiarze robót drogowych (602+340 = 942 m²).

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

433. Czy istnieje możliwość zamiany zaprojektowanych pali typu Tubex a pale innego rodzaju pod warunkiem wykonania przez Generalnego Wykonawcę na własny koszt na etapie realizacji zamiennego opracowania projektowego w tym zakresie i jego akceptacji

przez projektanta konstrukcji? Prosimy również o podanie kryteriów technicznych jakie musiałyby spełniać rozwiązanie zamienne.

Odp. Zgodnie z zapisami w dokumentacji możliwe jest stosowanie materiałów zamiennych pod warunkami podanymi w projekcie.

434. W Zestawieniu Wyposażenia Stałego i Ruchomego nie występują lamy szatniowe widoczne na rzutach architektonicznych (szatnie ogólne 1 i 2). Czy lamy te należy uwzględnić w zakresie oferty? Jeżeli tak, to prosimy o opis techniczny lamy analogicznie jak zawarto w Zestawieniu Wyposażenia do innych tego typu zabudów meblowych.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU

435. Na schemacie systemu ESOK, na rys. T-25 oraz w zestawieniu materiałów podstawowych dla części „BASEN/SIŁOWNIA”, poz. 1-6, ujęty jest jeden kasowy zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarką fiskalną, szufladą kasową, drukarką laserową i kasowym czytnikiem kart zbliżeniowych i transponderów, natomiast na rysunku T-13 pokazane są dwa takie zestawy (oznaczone symbolem „ZK”). Prosimy o wyjaśnienie tej różnicy i jednoznaczną odpowiedź, ile tych zestawów kasowych należy ująć w wycenie.

Odp. Należy wycenić jeden zestaw.

436. Według zestawienia materiałów podstawowych dla systemu ESOK w części „BASEN”, poz. 1, jest 6 szt. czytników biletów zbliżeniowych zabudowanych na kołowrotkach, natomiast na rys. T-14 pokazane jest 8 szt. takich czytników.

Prosimy o wyjaśnienie tej różnicy i jednoznaczną odpowiedź, ile tych czytników należy ująć w wycenie.

Odp. W wycenie należy ująć 8 czytników na kołowrotkach.

437. Według zestawienia materiałów podstawowych dla systemu ESOK w części „BASEN”, poz. 2, jest 1 szt. czytnika biletów zbliżeniowych do bramki uchylnej natomiast na rysunkach w projekcie nie znaleźliśmy takiego czytnika.

Prosimy o wyjaśnienie, czy ten czytnik występuje w systemie, a jeśli tak, to gdzie jest zlokalizowany.

Odp. Należy uwzględnić w wycenie czytnik do bramki uchylnej zlokalizowanej na wprost wejścia do szatni niepełnosprawnych. Czytnik ten nie jest zaznaczony na rysunku.

438. Według zestawienia materiałów podstawowych dla systemu ESOK w części „BASEN”, poz. 11, jest 2 szt. bramek uchylnych natomiast na rysunkach w projekcie nie znaleźliśmy takich bramek.

Prosimy o wyjaśnienie, czy te bramki występują w systemie, a jeśli tak, to gdzie są zlokalizowane.

Odp. Są bramki uchylne w linii kołowrotów wejściowych. Jedna bramka obsługiwana przez ESOK, druga przez KD.

439. Ze względu na duże rozbieżności dotyczące części opisowej projektu i zestawienia materiałowego obejmujące m. in. różną ilość bloków startowych wraz z nakładkami

falstartowymi (w części opisowej ujęte są bloki startowe OSB11, a w zestawieniu materiałowym natomiast uwzględniono nakładki falstartowe OSB12 w ilości mniejszej niż ilość bloków startowych). Proszę o wiążący dla wyceny i etapu realizacji zadania wykaz materiałów Elektronicznego systemu pomiaru czasu do pływania oraz systemu obsługi dla piłki wodnej.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

440. Na rysunku T-26 Instalacja pomiaru czasu SCHEMAT zaznaczono „tablicę wyników” oraz „tablicę wyników (opcja)”. Czy oferent w wycenie powinien przewidzieć dostawę i montaż jednej czy obu tablic? Proszę o określenie parametrów obu tablic wyników.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

441. Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu w zakres wyceny powinny wchodzić 4 rzeźby pływaków zlokalizowane na Placu Centralnym. Czy w wycenie należy uwzględnić rzeźbę znajdującą się wewnątrz budynku (w części A)?

Odp. Rzeźby nie wchodzi w zakres zamówienia

442. Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie nie ujęte w dokumencie „Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego” a widoczne na rysunkach architektury nie będzie wchodziło w zakres wyceny (np. meble w bufetach, leżaki (czy też leżanki) w halach basenowych, wyposażenia pomieszczeń biurowych, czyli krzesła, biurka, komputery itp.). Jeśli jakiegokolwiek wyposażenie należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty - proszę o aktualizację zestawienia wyposażenia i udostępnienie specyfikacji tych elementów.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU

443. INSTALACJE SANITARNE: Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca dostarcza cały kompletny węzeł cieplny (zgodnie z przedmiarem) czy tylko część elementów węzła. Jeśli część, to proszę o wyszczególnienie dostarczanych elementów.

Odp. Wykonawca dostarcza cały węzeł.

444. Czy zakres oferty ma obejmować wykonanie i montaż elementów widocznych na rysunku L-PB/PZT-6? Czyli plac zabaw dla dzieci: huśtawka „bocianie gniazdo”, piaskownica ze stołem do zabaw, zamek z trzema wieżami. Jeżeli tak - proszę o potwierdzenie i aktualizację ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UMOWY; jeśli nie - proszę o informację o wykluczeniu tych elementów z zakresu przetargu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU* .

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

445. Czy zakres oferty ma obejmować wykonanie i montaż karuzeli wspinaczkowej liniowej obrotowej do wspinaczki (opisanej w Projekcie Zagospodarowania Terenu)? Jeśli tak - proszę o potwierdzenie i aktualizację ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UMOWY; jeśli nie - proszę o informację o wykluczeniu tych elementów z zakresu przetargu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Karuzela wspinaczkowa opisana została opisane w punkcie 7.4 w *Projekt Zagospodarowanie Terenu -Architektoniczne elementy zagospodarowania terenu* .

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

446. Czy zakres oferty ma obejmować wykonanie i montaż brodzika do płukania stóp (opisanego w Projekcie Zagospodarowania Terenu)? Jeśli tak - proszę o potwierdzenie i aktualizację ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UMOWY; jeśli nie - proszę o informację o wykluczeniu tych elementów z zakresu przetargu.

Odp. Tak, brodzik wchodzi w zakres zamówienia. Zamawiający dopuszcza modyfikację przez Wykonawcę załącznika nr 1 do umowy.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

447. Czy zakres oferty ma obejmować wykonanie i montaż tablic informacyjnych 180x100x6 (opisanych w Projekcie Zagospodarowania Terenu)? Jeśli tak - proszę o potwierdzenie i aktualizację ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UMOWY i wskazanie liczby sztuk tych tablic; jeśli nie - proszę o informację o wykluczeniu tych elementów z zakresu przetargu.

Odp. Tablica informacyjna wchodzi w zakres zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

448. Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego: Czy Krzeselka T (na trybunach) nie są przypadkiem dublowane przez PRZEDMIAR INWESTORSKI: „CZĘŚĆ SPORTOWA” (Poz. 958: Siedziska na trybunach obok tafli basenu pływackiego z tworzyw sztucznych 31 x 42 cm z polipropylenu, np. klasy NOVANTA /1f – my Venelli). Jeśli pozycje dublują się, proszę o wskazanie które z tych pozycji należy wykluczyć.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

449. Ściany murowane z luksferów: proszę o potwierdzenie, że ściany murowane z luksferów wchodzi w zakres wyceny. Jednocześnie proszę o określenie parametrów materiałowych dla luksferów:

- jakie mają być wymiary pojedynczego elementu?
- jaką odporność ogniową ma mieć ściana wykonana z luksferów?
- proszę o potwierdzenie, że wszystkie luksfery mają być bezbarwne, satynowe,

Odp. Ściany murowane z luksferów wchodzi w zakres zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz. Wymiary 20x20cm, odporność ogniowa ścianek zewnętrznych EI60, wewnętrzne – bez odporności. Rodzaj luksferów (barwne/bezbarwne) podano w części opisowej.

450. Załącznik do umowy nr 1: Część komercyjna:

punkt 95 i 96 brzmią tak samo: „stropy żelbetowe część „A” w poziomach +6.57 (od +6.35 do 6.37) - część główna, wieża, klatka schodowa”. Proszę o potwierdzenie, że zaszła pomyłka i ta pozycja jest niepotrzebnie dublowana. Proszę o zaktualizowanie Załącznika nr 1 do umowy i udostępnienie go w wersji edytowalnej.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

451. Załącznik do umowy nr 1: część komercyjna: w której pozycji ma zostać ujęty dział nr 16 Przedmiaru Inwestorskiego dla części komercyjnej, czyli „Zbiorniki hydrotechniczne żelbetowe w części B”?? Proszę o wskazanie pozycji bądź zaktualizowanie Załącznika nr

1 do umowy.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

452. Załącznik do umowy nr 1: część komercyjna: w której pozycji ma zostać ujęty dział nr 19 Przedmiaru Inwestorskiego dla części komercyjnej, czyli: „Konstrukcja niecek basenu rekreacyjnego A w cz. „A” w osiach 1a”-3”/B’-D’ ”?? Proszę o wskazanie pozycji bądź zaktualizowanie Załącznika nr 1 do umowy.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

453. Załącznik do umowy nr 1: część komercyjna: w której pozycji ma zostać ujęty dział nr 20 Przedmiaru Inwestorskiego dla części komercyjnej, czyli: „Konstrukcja niecek basenu „D” jacuzzi w osiach 1-2/I-II w cz. B’ ”?? Proszę o wskazanie pozycji bądź zaktualizowanie Załącznika nr 1 do umowy.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

454. Załącznik do umowy nr 1: część komercyjna: w której pozycji ma zostać ujęty dział nr 21 Przedmiaru Inwestorskiego dla części komercyjnej, czyli: „Konstrukcja niecek basenu dziecięcego „E” w osiach 1-2/V-VI”?? Proszę o wskazanie pozycji bądź zaktualizowanie Załącznika nr 1 do umowy.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

455. Załącznik do umowy nr 1: część komercyjna: w której pozycji ma zostać ujęty dział nr 22 Przedmiaru Inwestorskiego dla części komercyjnej, czyli: „Konstrukcja niecek basenu rekreacji ogólnej „C” w osiach 1-2/II-IV; w cz. B”?? Proszę o wskazanie pozycji bądź zaktualizowanie Załącznika nr 1 do umowy.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

456. Załącznik do umowy nr 1: część komercyjna: w której pozycji ma zostać ujęty dział nr 23 Przedmiaru Inwestorskiego dla części komercyjnej, czyli: „Konstrukcja basenu zewnętrznego „G” stalowego z hydromasażem, w cz. B”?? Proszę o wskazanie pozycji bądź zaktualizowanie Załącznika nr 1 do umowy.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

457. Załącznik do umowy nr 1: część komercyjna: w której pozycji ma zostać ujęty dział nr

24 Przedmiaru Inwestorskiego dla części komercyjnej, czyli: „Konstrukcja basenu zewnętrznego „F” z niecką stalową w cz. B”?? Proszę o wskazanie pozycji bądź zaktualizowanie Załącznika nr 1 do umowy.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

458. Załącznik do umowy nr 1: część komercyjna: w której pozycji ma zostać ujęty dział nr 24 Przedmiaru Inwestorskiego dla części komercyjnej, czyli: „Konstrukcja basenu zewnętrznego „F” z niecką stalową w cz. B”?? Proszę o wskazanie pozycji bądź zaktualizowanie Załącznika nr 1 do umowy.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do umowy. W załączeniu aktualny wykaz scalonych elementów prac (zał. nr 1 do umowy).

459. Według rysunków elewacji oraz opisu technicznego pkt. 2.3.7. projektu architektury należy wykonać nieosłonięte fragmenty żelbetowej konstrukcji w betonie architektonicznym. W projekcie konstrukcji wszystkie ww. elementy należy wykonać w betonie zwykłym. Proszę o wyjaśnienie czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie nieosłoniętych fragmentów żelbetowej konstrukcji w betonie architektonicznym? Jeżeli tak, to proszę o podanie ilości oraz symboli.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

460. Według projektu konstrukcji np. rys. L-PW-K/A-02, przekrój 1-1 pod płytą żelbetową należy wykonać: podłoże z betonu B-10 gr. 10 cm, 2x papę zgrzewalną oraz warstwę zabezpieczającą beton B10 gr. 5 cm. W przedmiarze robót budowlanych nie ujęto wykonania ww. elementów. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzą w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami

czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

461. Według opisu technicznego projektu architektury okt. 3.1.1. „Blacha dachowa” pod pokrycie blachą tytanowo-cynkową należy wykonać warstwy: deskowania gr. 2,5 cm, dwa razy kontrłatę 8x4 cm układaną równolegle do spadku połaci dachowej oraz wodoszczelną folię wiatroizolacyjną. W przedmiarach robót budowlanych ww. nie zostały ujęte. Proszę o wyjaśnienie czy deskowanie gr. 2,5 cm, dwa razy kontrłatę 8x4 cm układaną równolegle do spadku połaci dachowej oraz wodoszczelną folię wiatroizolacyjną należy wycenić w ofercie. Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

462. Według opisu technicznego projektu architektury okt. 3.1.1. „Blacha dachowa” oraz rysunku nr L-PW-A-15 „Zestawienie warstw”, dach należy pokryć blachą tytanowo-cynkową, natomiast wg rysunków elewacji oraz opisu technicznego projektu konstrukcji pkt 5.1. dach należy pokryć blachą aluminiową. Proszę o jednoznaczne określenie jaką blachę należy wycenić w ofercie.

Odp. Dach należy pokryć blachą tytanowo-cynkową, Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

**W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. **

463. W części rysunkowej projektu architektury w ścianie oddzielającej strefy pożarowe występują drzwi zwykle wewnętrzne o oznaczeniach D1 90/20 oraz D1* 90/200 zamiast drzwi p.poż. np. P1 90/200:

- Rys. „Rzut poziomu 0 część C” (L-PW-A-6) w osiach B'-C'/L9 – 1 szt.
- Rys. „Rzut poziomu 2 część C” (L-PW-A-10) w osiach G'-H'/1' – 1 szt.
- Rys. „Rzut poziomu 2 część A i B” w osiach 1-4/A” - 3 szt.

Proszę o potwierdzenie jakie drzwi wejściowe należy przyjąć do wyceny.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje

zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach

464. Brak oznaczenia drzwi wejściowych/ ślusarki zewnętrznej na rysunku „Rzut poziomu 0 część A i B” (L-PW-A-5) w osiach A-B/5-6. Proszę o wyjaśnienie jakie drzwi/ jaką ślusarkę zewnętrzną należy przyjąć do wyceny? Jednocześnie proszę o uzupełnienie zestawienia ślusarki.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach

465. Na rysunku „Rzut poziomu 0 część C” (L-PW-A-6) brakuje oznaczeń drzwi do pomieszczeń 0.4.4c oraz 0.4.3c (pomieszczenia natrysków). Jakie drzwi należy przyjąć do wyceny? Jednocześnie proszę o uzupełnienie zestawienia ślusarki.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach

466. Na rysunkach „Rzut poziomu 1 część C” L-PW-A-8 brakuje oznaczeń:

- ślusarki aluminiowej wewnętrznej znajdującej się w osiach G'-H'/11' (pom. 1.2.1)
- ślusarki aluminiowej wewnętrznej znajdującej się w osiach 12'-13'/G' (pom. 1.2.1)

Proszę o wyjaśnienie jakie drzwi/ jaką ślusarkę zewnętrzną należy przyjąć do wyceny? Jednocześnie proszę o uzupełnienie zestawienia ślusarki.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach

467. Na rysunkach „Rzut poziomu 1 część A i B” L-PW-A-7 brakuje oznaczeń:

- ślusarki aluminiowej wewnętrznej w osiach H'-III/6 (pomieszczenie 1.1.19)

Proszę o wyjaśnienie jakie drzwi/ jaką ślusarkę zewnętrzną należy przyjąć do wyceny? Jednocześnie proszę o uzupełnienie zestawienia ślusarki.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje

zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach

468. Na rysunkach „Rzut poziomu 0 część A i B” L-PW-A-5 brakuje oznaczeń:

- ślusarki zewnętrznej w osiach 5-6/VI-B (wejście do przedsionka 0.8.1)
- naświetle w osiach 8-9/IV (znajdujące się w pomieszczeniu 0.6.8)
- okna podwodne w ścianie szczytowej 140x70 - 12szt. + 140x50 - 6szt. - razem 18 szt. wg cz. konstrukcyjnej (według opisu w cz. architektonicznej 19 szt.)
- drzwiczki rewizyjne - 2 szt. w osiach V-VI/0-5 (wejście do pom. 0.9.12), drzwiczki ustytuowane w ścianie oddzielającej strefy pożarowe
- drzwi - 7 szt. do pomieszczenia 0.9.12 podzielonego przegrodami siatkowymi

Proszę o wyjaśnienie jakie drzwi/ jaką ślusarkę zewnętrzną należy przyjąć do wyceny?

Jednocześnie proszę o uzupełnienie zestawienia ślusarki.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach

469. Na rysunku „Rzut poziomu 1 część A i B” L-PW-A-7 w osiach A”/1”-2” zaznaczono drzwi AW3 90/200 w ścianie gr. 25cm bez zaznaczenia otworu drzwiowego. Są to drugie drzwi do pomieszczenia 1.215a. Czy w/w drzwi należy uwzględnić w wycenie?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach

470. Proszę o uzupełnienie projektu o zestawienie warstw posadzkowych (wraz z grubościami) na mostku Ms-1.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Nawierzchnia mostka wewnętrznego - deski kompozytowe ryflowane jednostronnie, przekrój 140 x 25mm, min. 60% włókna drewna egzotycznego, mocowanie - systemowe listwy, klipsy i wkręty oraz zaślepki. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

471. W pomieszczeniu 1.1.17 (przedsionek) oraz 1.1.19 (galeria – hol wejściowy) zaznaczono posadzkę typu S1. Według nas powinna to być posadzka typu S2. Proszę o potwierdzenie jaką posadzkę należy przyjąć do wyceny?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

472. Według „Zestawienia warstw” L-PW-A-15 pod posadzką typu „S3 – Ceramika basenowa” składającą się jedynie z płyty stropowej i płytek ceramicznych basenowych na elastycznej wodoodpornej masie klejowej należy wykonać w takich pomieszczeniach jak: przebieralnie, WC + natrysk, wieża zjeżdżalni, schody, galeria. Według nas w pomieszczeniach tj. przebieralnie, WC + natrysk powinna być posadzka typu S4. Proszę o potwierdzenie jaką posadzkę należy przyjąć do wyceny?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

473. Według „Zestawienia warstw” L-PW-A-15 pod posadzką typu „S6 – Wykładzina dywanowa” składa się jedynie z płyty stropowej i wykładziny dywanowej do zastosowań publicznych na warstwie samopoziomującej. Posadzka znajduje się m.in. w pom. 3.10.1 Bufet łoży VIP-ów. Według nas w w/w posadzce powinny być również ujęte warstwy: styropian – 6 cm, przekładka poślizgowa i hydroizolacja – 2xfolia PE, jastrych betonowy zbrojony siatką – 4 cm. Proszę o potwierdzenie jakie warstwy powinny być ujęte w S6.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

474. Według „Zestawienia warstw” L-PW-A-15 pod posadzką typu „S5 – Ceramika basenowa – plaża basenowa” nie ujęto izolacji cieplnej np. styropianu gr. 5 cm oraz przekładki poślizgowej i hydroizolacji z 2xfolii PE. Proszę o potwierdzenie czy w/w warstwy należy ująć w wycenie?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy

opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

475. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o Projekt aranżacji wnętrz.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

476. Brak zestawienia warstw dla posadzek o symbolach Gk1w, Gk1B, G2G, B2. Proszę o uzupełnienie zestawienia warstw.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

477. „Altana sześciokątna w konstrukcji szkieletowej drewnianej, ośmiokątna z pokryciem systemową dachówką bitumiczną, wym, max. w rzucie 562x552 cm, wys. W kalenicy 455 cm, posadzka wyłożona kostką, słupy konstrukcji oparte na fundamentach betonowych.” Proszę o doszczegółowienie: Altana ma być sześciokątna czy ośmiokątna? Proszę również o przesłanie zdjęcia, rysunku bądź dokładniejszego opisu altany.

Odp. Altanka nie wchodzi w zakres zamówienia.

478. Rysunek projektu architektury nr A-27: czy „daszek łamany ze szkła klejonego szer. 150Cm” ma zostać ujęty w wycenie? Jeśli tak, to proszę o specyfikację daszku i określenie w którym punkcie „załącznika nr 1 do umowy” ma zostać ujęty?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz. Nad wejściem należy wykonać daszek ze szkła bezpiecznego (zgodnie z rysunkiem elewacji) o szerokości 150cm, na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej mocowanej do czoła żelbetowych trybun wystających poza fasadę. Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 1 do umowy.

479. Rysunek projektu architektury nr A-28: czy „trójkątne donice ze szkła klejonego” widoczne na rysunku mają zostać ujęte w wycenie? Jeśli tak proszę o przesłanie charakterystyki / specyfikacji tych produktów oraz określenie w którym punkcie „załącznika nr 1 do umowy” mają zostać ujęte.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz. Wodospad widoczny jest na rysunku 1"-2/P, zgodnie z rysunkiem - 10 trójkątnych donic o wymiarach 40cm (głębokość) x 38cm (szerokość) x 60 cm (wysokość) ze szkła bezpiecznego gr. 12mm, klejenie UV. Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 1 do umowy

480. Rysunek projektu architektury nr A-24: Okna podwodne: proszę o potwierdzenie, że okna podwodne znajdujące się w ścianach basenu pływackiego wchodzi w zakres wyceny. Jednocześnie proszę o określenie parametrów materiałowych dla tych okien.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

481. Kompleks saunowy: proszę o wskazanie pomieszczenia przeznaczonego na KOMORĘ SOLNĄ bądź wykluczenie jej z zakresu oferty.

Odp. Komora solna nie wchodzi w zakres zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

482. Kompleks saunowy: proszę o wskazanie lokalizacji NATRYSKU REGENERACYJNEGO bądź wykluczenie go z zakresu oferty.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz - sauna

483. Kompleks saunowy: proszę o potwierdzenie, że pomieszczenie 1.5.9 (lokalizacja: pozim 1) przeznaczone jest na saunę aromatyczną (czyli zgodnie z opisem pomieszczeń 0 a nie łaźnię z aromaterapią (wg sugestii wykonawcy saun).

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz – sauna.

484. Czy pomieszczenie z numerem 1.5.12.b oznaczone jako KOMORA ŚNIEŻNA ma zostać ujęte w wycenie? Czy jest to część zespołu saunowego?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz - sauna

Tak, komora śnieżna ma zostać ujęta w wycenie i jest częścią zespołu saunowego

485. Zestawienie Wyposażenia Stałego i Ruchomego: Solarium typu TUBA (wg opisu załączonego w dokumencie) nie jest już produkowane. Proszę o wskazanie innego produktu, zgodę na zastosowanie zamiennika bądź wykluczenie tego elementu wyposażenia z zakresu oferty.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. . Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

Należy przyjąć solarium o minimalnych parametrach podanych w projekcie.

486. W dokumentacji przetargowej istnieją nieścisłości opisu ocieplenia dachów, tzn.:

– według rysunku A15 zestawienia warstw na dachach D1 -:- D5 występuje termoizolacja z płyt PIR,

– na przekrojach (rys. A24 przekrój II-II/L, rys. 25 przekrój VI-VI/p)

na dachach występuje ocieplenie styropianem gr. 55cm dla ukrycia grubości kanałów wentylacyjnych,

– w przedmiarach inwestorskich ocieplenie w/w dachów to styropian.

W związku z wystąpieniem w/w niejasności prosimy o udzielenie informacji jaki materiał termoizolacyjny należy zastosować na w/w dachach?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do

SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

487. Proszę o potwierdzenie, że siedziska na trybunach mają zostać wycenione jako: automatycznie składane [...] czyli zgodnie z Zestawieniem Wyposażenia Stałego i Ruchomego a nie jako siedziska 31x42cm z polipropylenu np. klasy NOVANTA/1 (bez oparcia!) czyli zgodnie z przedmiarem udostępnionym przez Inwestora.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*

488. (Szafki HPL)

– wg dokumentacji „21a [...] Instalacje teletechniczne” liczba szafek basenowych wynosi 580szt (tylko szafki z zamkiem ESOK)

- wg „Zestawienia Wyposażenia Stałego i Ruchomego” liczba szafek basenowych i sportowych (czyli takich z zamkiem ESOK) wynosi 538szt

- wg rysunków architektury (a dokładnie wg opisów załączonych na zestawieniach pomieszczeń) wynika, że suma wszystkich szafek wynosi 595 szafek – co nie zgadza się z Zestawieniem Wyposażenia Stałego i Ruchomego, gdzie wszystkich szafek jest 663.

Dodatkowo: na rysunkach architektury znajdują się pomieszczenia, gdzie szafki zostały wysowane, ale nie opisano liczby ich sztuk na zestawieniu pomieszczeń (w pomieszczeniach szatni personelu np. 0.4.24, 0.4.22, czy szatni dla niepełnosprawnych 0.4.2).

Wobec zaistniałych nieścisłości bardzo proszę o określenie który dokument jest wiodący i sprecyzowanie ile sztuk szafek ma zostać ujętych w wycenie (z podziałem na szafki z zamkiem ESOK oraz pozostałe).

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*.

489. Zestawienie Wyposażenia Stałego i Ruchomego: prosimy o możliwość ujęcia w ofercie szafek wykonanych z laminatu HPL, których ściany boczne i tylne, a także podstawa, góra i półki szafek mają grubość mniejszą niż 10 mm.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*

490. Czy można na dachu zastosować blachę aluminiową zamiast tytanowo – cynkowej?
Odp. NIE

491. Czy Zamawiający wymaga, aby w nieckach basenowych stosować fugę epoksydową, czy też można zastosować fugę mineralną modyfikowaną?

Odp. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

492. Prosimy o określenie wymiarów płyt (długość x szerokość x grubość) sufitów podwieszanych wymienionych w opisie technicznym do projektu wykonawczego Architektura:

- sufitu akustycznego w hali basenowej
- sufitu akustycznego do pomieszczeń reprezentacyjnych

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

493. Prosimy o określenie lokalizacji, wymiarów płyt, przekrojów dla sufitów łukowych na profilach aluminiowych z oświetleniem wspomnianego w opisie.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

494. Prosimy o jednoznaczne wskazanie na rysunkach lokalizacji sufitów dekoracyjnych g-k z elementami oświetleniowymi w korytarzu 2.1.39 pod trybuną. Przekroje przez korytarz pod trybuną pokazują różne rozwiązania: na rys A-36 sufit dekoracyjny występuje schodkowo pod obudową ppoż z liniami oświetleniowymi, na rysunku A-38 nie występuje wcale, zaś na rys. A-37 pokazano poziomy sufit podwieszany bez oświetlenia liniowego.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

495. Na rzutach architektury pokazano wiele ścian o grubości 25 cm (m.in. w części C na poziomie +2, na poziomie 0 od płyty fundamentowej w osiach VI/5-8, oraz w wielu innych miejscach). Ściany te nie są ujęte w projekcie konstrukcji. Nie obejmuje ich również przedmiar robót. Prosimy o informacje z jakiego materiału mają być wykonane te ściany. Czy projekt konstrukcji uwzględni obciążenia od tych ścian.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

496. W budynku B pod trybunami wzdłuż osi 3 pokazano na przekrojach II-II, VI-VI przestropowanie między poziomem 1 a trybunami. Element nie został ujęty w PW konstrukcji. Prosimy o stanowisko w tej sprawie oraz podanie danych do ewentualnej wyceny (wg przekroju 1-1 na w/w antresoli ma być umieszczona zieleni).

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Wspomniane przestropowanie nie jest elementem konstrukcyjnym. Do wyceny przyjąć płytę żelbetową gr. 12cm. Obciążenie płyty znikome – zieleni sztuczna.

497. Czy Zamawiający udostępni Dokumentację projektową w wersji czytelnej (lepszej jakości).

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

498. Proszę o podanie specyfikacji odnośnie okładzin elewacji z piaskowca i płyt granitowych (koloru, wymiarów płyt, rodzaju podkonstrukcji pod płyty granitowe na tarasie).

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje

zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

499. Prosimy o sprecyzowanie jakie sufity podwieszane należy wycenić w łazienkach, gdyż opis techniczny do projektu wykonawczego architektury podaje na str. 16 informację, iż zabrania się stosowania płyt G-K w pomieszczeniach mokrych, zaś na stronie 19 w sekcji „sufity karton-gips” określa iż płyty G-K typu Hydro dopuszcza się do stosowania w pomieszczeniach mokrych np. baseny, łazienki, kuchnie, natomiast przedmiar inwestorski przewiduje w WC sufity akustyczne z płyt z wełny mineralnej np. w poz. 692 część komercyjna czy 1074 część sportowa.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

W pomieszczeniach mokrych dopuszcza się stosowanie sufitów o nasiąkliwości <3%.

500. Prosimy o wyszczególnienie rodzajów sufitów dla poszczególnych pomieszczeń, gdyż tabele wykończeń zamieszczone w przekazanej dokumentacji podają tylko ogólnie informację o pomieszczeniach w których zastosowano sufity podwieszane bez określenia ich rodzaju.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu, w załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

501. Prosimy o potwierdzenie, iż w żadnym pomieszczeniu należącym do zespołu 0.9 Pomieszczenia techniczne i magazynowe nie należy wyceniać żadnego wykończenia sufitów zgodnie z tabelami wykończeń zamieszczonymi na rzutach (jedyna przekazana przez Inwestora informacja nt. rodzaju wykończenia sufitów w poszczególnych pomieszczeniach). Zwracamy uwagę na fakt, że są w tej strefie także pomieszczenia socjalne.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje

zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wewnątrz

502. W cz.,A” Zespołu Basenów w Lublinie w instalacji wentylacji brak szczegółów potrzebnych do wyceny wentylacji „kuli”. Wg projektu architektury jest napisane: „wentylacja mechaniczna „kuli” nawiew wg detalu”. Tego detalu brakuje w projekcie architektury. Projekt wentylacji pokazuje na rzucie doprowadzenie powietrza ale inną średnicą (fi 800) niż jest to pokazane na rys architektury (fi 400).

Proszę o jednoznaczne określenie średnicy kanału doprowadzającego powietrze do kuli, określenie rodzaju materiału oraz przysłać rysunku szczegółowego (detalu) kuli.

Odp. Element nawiewny należy wykonać jako nakładaną na stałą rurę nawiewna wg projektu wentylacji, jako nadmuchiwana figurę wys. 4m typu „windy-man”, wykonana na indywidualne zamówienie z lekkiej tkanina poliestrowej, nadmuchać regulować wycinaniem drobnych otworów.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Rozwiązanie projektowe zostało przedstawione w Projekt Wykonawczy Zamienny Zespołu Pływalni przy Al. Zygmunta w Lublinie. Tom 7. Instalacje wewnętrzne cz.7.1 – Instalacje wentylacji mechanicznej oraz Tom 2. Architektura.

503. W projekcie budowlano – wykonawczym instalacji elektrycznych zewnętrznych występuje stacja trafo K1 dwu transformatorowa, w przedmiarze występuje tylko jeden transformator, proszę o informację co z drugim trafo.?

Odp. Dla stacji transformatorowej z przeznaczeniem dla potrzeb zespołu pływalni należy uwzględnić cenę transformatora o mocy 1000 kVA. Dla nowej stacji transformatorowej PGE (dawniej Lubzel) K-1 należy uwzględnić montaż transformatora o mocy 630 kVA pozyskanego z likwidowanej starej stacji K-1.

504. W projekcie budowlano – wykonawczym instalacji elektrycznych zewnętrznych jest przebudowa linii SN kierunek ST K-242 w przedmiarze brak jest tego zakresu robót proszę o uzupełnienie.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

505. W opisie występuje kabel SN typu XRUHAKXs 120 mm² na schemacie linii

kablowych SN jedna linia jest tego samego typu natomiast druga kabel typu YHAKXs 120 mm² proszę o informację jakie kable powinny być.

Odp. Nowe odcinki linii kablowych SN należy wykonać kablem XRUHAKXs 120 mm².

506. W przedmiarze robót brakuje jednej mufy na kablu SN, proszę o poprawienie przedmiaru robót.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

507. W przedmiarze robót są inne główce niż w projekcie proszę o poprawienie przedmiaru robót.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

508. Zjeżdźalnie: proszę o potwierdzenie, że zjeżdźalnie rurowe należy wykonać jako półprzeźroczyste, BEZ ocieplenia ślizgów.

Odp. Potwierdzamy.

509. Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego. Bramki sklepowe antykradzieżowe. Proszę o doprecyzowanie liczby sztuk bramek: wg zestawienia powinno być 5 szt, natomiast załączone zdjęcie oraz rysunki architektury wskazują na to, że całkowita liczba bramek to 10 szt (5 kompletów po 2 sztuki). Ile pojedynczych „anten” należy uwzględnić w wycenie?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). - 5 kompletów po 2 sztuki, 5 anten.

510. Zestawienie wyposażenia stałego i ruchomego. Wyposażenie basenu 50 metrowego. Słupki startowe. Czy w wycenie należy uwzględnić następujące słupki:

- startowy wysoki (wymiary 200x200x720)
- startowy niski (wymiary 265x220x400)
- startowy niski (wymiary 200x200x380)
- startowy niski (wymiary 200x300x380)
- startowy niski / wysoki??

Jeśli tak to proszę o podanie liczby sztuk dla każdego rodzaju słupka.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*

511. Prosimy o udostępnienie projektu sufitów podwieszanych zawierającego rzuty pomieszczeń z informacją o przyporządkowaniu danego typu sufitu do konkretnego pomieszczenia.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz

512. Prosimy o wyspecyfikowanie pozycji w przedmiarze o numerze: 719 (część komercyjna) i 1106 (część sportowa) „daszki ochronne ciągle o konstrukcji drewnianej”.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

513. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego:

- a) Opisu funkcjonalno – użytkowego projektowanej inwestycji,
- b) Opisu technicznego do projektu wykonawczego konstrukcyjnego części A i B,
- c) „spójnego” opisu technicznego wykonania robót, opis techniczny zawarty w „Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA”, nie zawiera opisu wykonania wszystkich elementów opracowania (np. wyposażenia saun itd.), zawarty opis jest zbyt ogólnikowy
- d) Przedmiarów robót rozbiórkowych, wyposażenia oraz zagospodarowania terenu,
- e) Zestawień stolarki i ślusarki (okna, drzwi, elewacje aluminiowo szklane, balustrady) z dokładnym opisem materiałowym, SST zawierają opisy zbyt ogólne

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

514. Prosimy o umożliwienie przeprowadzenia na nasz koszt wierceń na terenie przyszłej inwestycji w celu uzupełnienia i uszczegółowienia badań geotechnicznych. Powyższe wiercenia w znaczący sposób umożliwią nam sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości przyjętego rozwiązania posadowienia pośredniego w/w obiekcie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wiercenia na terenie przyszłej inwestycji. Teren ten znajduje się w zarządzie MOSiR.

515. Prosimy o uzupełnienie w przedmiarach inwestorskich zamieszczonych wraz z SIWZ podstaw katalogowych pozycji przedmiarowych.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

516. W nawiązaniu do pkt. 5.4 SIWZ dotyczącego wiedzy i doświadczenia wykonawcy zmodyfikowanego w Ogłoszeniu dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie na:

(Sekcja III.2.3) pkt. 2.1 Ogłoszenia)

„Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy w zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykażą wykonanie minimum 2 robót budowlanych obejmujących budowę krytej pływalni z co najmniej jednym basenem o powierzchni lustra wody co najmniej 300 m² oraz o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto (słownie: sześć milionów złotych brutto) każda z robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert”

prosimy o zmianę warunku na taki, który nie ogranicza kręgu wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia tj.

Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy w zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykażą wykonanie:

– 2 robót budowlanych obejmujących budowę dwóch budynków użyteczności publicznej, w tym jeden obejmujący budowę krytej pływalni z jednym basenem wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto (słownie: sześć milionów złotych brutto)

oraz

– 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu basenu o powierzchni lustra wody co najmniej 300 m².

Wymóg wykazania się wykonaniem minimum 2 robót budowlanych obejmujących budowę krytej pływalni nie znajduje uzasadnienia merytorycznego. Firma, która wykazuje się doświadczeniem w budowie budynków użyteczności publicznej oraz w budowie basenów na wolnym powietrzu jest w pełni zdolna do wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

Stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis warunków w postępowaniu, czyli ich konkretyzacja oraz sposób oceny ich spełniania powinien zapewnić wybór wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania zamówienia, a nie może ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom zdolnym do jego realizacji. Wykazywane roboty budowlane mają być nie tyle tożsame a być z nim związane oraz proporcjonalne do niego, tj. umożliwiające i zarazem zapewniające osiągnięcie celu jakim jest należyte wykonanie zamówienia.

Odp. Zamawiający informuje, że podtrzymuje swoje dotychczasowe wymagania i tym samym nie wyraża zgody na ich modyfikację w postulowanym przez Wykonawcę zakresie. Postawiony przez Zamawiającego wymóg wykazania się wykonaniem minimum 2 robót budowlanych obejmujących budowę krytej pływalni w pełni znajduje swoje merytoryczne uzasadnienie w przedmiocie zamówienia przez co otwiera dostęp do zamówienia wyłącznie Wykonawcom dającym rękojmię jego należytego wykonania. Żądane doświadczenie jest obiektywnie związane z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalne przez co nie narusza ustawy.

Ponadto Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest budowa basenu krytego, a basen tego typu, w odróżnieniu od basenu odkrytego, posiada swoją szczególną specyfikę technologii basenowych w szczególności w zakresie ogrzewania, wentylacji, oświetlenia, a także nagłośnienia i akustyki, co zasadniczo odróżnia go od basenu odkrytego, przy którym elementy te nie występują.

517. Brak zestawień nadproży prefabrykowanych w cz. A,B iC. Prosimy o ich zamieszczenie.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf.

518. Czy wyposażenie ruchome i stałe jest przedmiotem zamówienia.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU*

519. Na rys. L-PW PZT-2 Projekt zagospodarowania terenu znajduje się:

- a) Fontanna placu Centralnego
- b) Karuzela wspinaczkowa linowa obrotowa do wspinaczki
- c) Plac zabaw dla dzieci
- d) Śmietnik pod schodami
- e) Ogrodzenie do siatkówki wys. 6M wraz z furtką i bramą
- f) Odwodnienie liniowe od elewacji frontowej budynku w osiach II, IV, V, VI
- g) Nawierzchnie na placu zabaw oraz pod karuzelą
- h) Plac falisty

Brak w/w pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o informację czy należy je uwzględnić w cenie oferty? Czy wchodzi w zakres przetargu?

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO podano w *Projekt Wykonawczy – ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU* oraz w *Projekcie Zagospodarowania Terenu -Architektoniczne elementy zagospodarowania terenu.*

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

520. Prosimy o zamieszczenie rysunku altany sześciokątnej o wym. max. w rzucie 562x552 cm, wys. W kalenicy 455 cm. Brak w dokumentacji projektowej.

Projekt techniczny architektura – opis techniczny punkt 2.1 – niecki basenowe.

Odp. Altanka nie wchodzi w zakres zamówienia.

521. Strona 8 wielofunkcyjny basen rekreacyjny – podpunkt 3 – ściany basenu do nauki pływania – zaprojektowano mozaikę szklaną zostawiając szczegółowe uzgodnienie kolorystyki z pracownią projektową. Uzgodnienie takie na etapie ofertowania jest niemożliwe. Prosimy o podanie kolorystyki jaka należy przyjąć do wyceny. Wszelkie zmiany po zakończeniu procedury przetargowej pociągające za sobą zmianę kosztów obciążą Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrza

521. Taka sytuacja występuje w podpunkcie 3,8,9,10 i 11 – Część rekreacyjna ze sztuczną rzeką – dotyczy mozaiki układanej na ścianach basenu do nauki pływania, stopni schodowych nisz zejściowych, murki oporowe powierzchnie poziome oraz leżanki – wypełnienie.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrza

522. Basen rekreacyjny oznaczony „C” i Basen Jacuzzi ozn. „D” - podpunkt 1,2,3,8 i 9 – Uzgodnienie kolorystyki na etapie ofertowania jest niemożliwe. Prosimy o podanie kolorystyki jaką należy przyjąć do wyceny. Wszelkie zmiany po zakończeniu procedury przetargowej pociągające za sobą zmianę kosztów obciążą Zamawiającego.

626. Basen dla dzieci ozn. „E” - podpunkt 1,2,3 – sytuacja j.w.

Str. 14 – Ściany – punkt 2.3.1 – ceramika

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA oraz rysunkach aranżacji wnętrz

523. – Podpunkt 1,2 – Uzgodnienie kolorystyki na etapie ofertowania jest niemożliwe. Prosimy o podanie kolorystyki jaką należy przyjąć do wyceny. Wszelkie zmiany po zakończeniu procedury przetargowej pociągające za sobą zmianę kosztów obciążą zamawiającego.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA oraz rysunkach aranżacji wnętrz

524. Punkt 2.4 – sufity podwieszane – prosimy o potwierdzenie, iż wprowadzanie przez projektanta zmian na etapie realizacji w stosunku do zakresu i kolorystyki sufitów podwieszonych i obudowy kanałów wentylacyjnych będzie wprowadzone jako koszty dodatkowe poza zakresem ujętym w przetargu.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA oraz rysunkach aranżacji wnętrz. Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji będą na zasadzie zamiennej w obrębie tych samych grup cenowych.

525. Sytuacja identyczna dotyczy punktu 2.5 – okna i drzwi wewnętrzne, 2.6 – Drzwi, ścianki i kabiny systemowe.

Odp. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez modyfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W załączeniu aktualnie obowiązująca dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach pdf. Szczegółowy

opis oraz zakres materiałów jakie należy zastosować podano w opisie *Projekt Wykonawczy – ARCHITEKTURA* oraz rysunkach aranżacji wnętrz. W przypadku drzwi i kabin systemowych podano kolorystykę – zakres palety RAL.

526. W zestawieniu ślusarki aluminiowej zewnętrznej rys. AZ-19 przegrody Az1, Az2, Az3 i Az4 nie ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

527. Rysunek AZ-20 przegrody Az5, Az7, Az8 brak w przedmiarze robót prosimy o uzupełnienie.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

528. Rysunek Az-29 przegrody aluminiowe Ez22 brak w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

529. W opisie technicznym do projektu architektury jak również na rysunku A-15 podano warstwy pokryć dachowych dla poszczególnych rodzajów dachów. Przedmiar robót natomiast przyjmuje inną technologię wykonania pokrycia dachów. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz podanie jakie warstwy na poszczególne dachy należy przyjąć do wyceny.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do

SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

530. Ponadto w przedmiarze robót nie ujęto warstwy z maty strukturalnej – oplot, oraz deskowania gr. 2,5 cm. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

531. Rysunek A-15 – przegrody zewnętrzne pionowe Z1 i Z3 przyjęto STYRODUR 10 cm. Przedmiar ujmuje styropian 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości STYRODUR należy przyjąć do wyceny.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

532. Rysunek A-15 – przegrody zewnętrzne pionowe – Z4 – ściana tynkowana termoizolacyjna płyta PIR gr. 10 cm. Przedmiar podaje STYRODUR gr. 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju i jakiej grubości płyty należy przyjąć do wyceny.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót (zał. Nr 11 do SIWZ) należy traktować jako materiał pomocniczy.

Tak więc podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i Zamawiający potwierdza, że wszystkie elementy z niej wynikające wchodzi w zakres Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami czy braków w przedmiarach należy przyjąć do wyceny ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następującym zakresie:

- pkt. 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7.1.1, SIWZ otrzymują następujące brzmienie:

„3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa „Zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmunta 4 w Lublinie” składającego się z trzech przyległych do siebie budynków (budynek A – basen rekreacyjny przylegający do istniejącego budynku z basenem; budynek B – basen główny z trybunami, basenami małej rekreacji, budynek C – z zespołem odnowy biologicznej, fitnesssem, zespołem saunowym, gastronomią i usługami) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

3.2. Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) budowę krytej pływalni typu olimpijskiego z częścią rekreacyjną jako rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów sportowych wraz z:
 - wewnętrznymi instalacjami: wentylacji mechanicznej, uzdatniania wody basenowej, c.o. z węzłem cieplnym, ciepła technologicznego, wod.-kan., elektrycznymi, teletechnicznymi;
 - budowę i przebudowę sieci i instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, energetycznej SN i NN wraz z dwusekcyjną kontenerową stacją transformatorową, kanalizacji technicznej NETIA S.A.;
 - przyłączami: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
 - budowę sieci energetycznej kablowej NN oświetlenia terenu;
 - ukształtowanie terenu, układem komunikacji wewnętrznej z parkingami, małą architekturą;
- 2) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót,
- 3) obsługę geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących własności,
- 4) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmującej także inwentaryzację powykonawczą, w tym inwentaryzację organizacji ruchu,
- 5) przygotowanie instrukcji użytkownika i eksploatacji obiektu, a także przeszkolenie w tym zakresie użytkownika w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
- 6) wykonanie charakterystyki energetycznej budynku,
- 7) wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy i oznakowanie pożarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi normami,
- 8) przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego.

3.5. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pochodzące od konkretnych producentów są określone parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi), jakim muszą odpowiadać towary (materiały i urządzenia), aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności), tzn. załączyć do oferty karty katalogowe oferowanych towarów (materiałów i urządzeń) z pełną charakterystyką, potwierdzające ich równoważność.

3.6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że

oferowane przez niego roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności) tzn. załączyć do oferty karty katalogowe oferowanych rozwiązań z pełną charakterystyką, potwierdzające ich równoważność.

UWAGA!

Warunkiem równoważności, o której mowa w pkt. 3.5. i 3.6., jest ponadto okoliczność, że oferowane przez Wykonawcę materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne gwarantują wykonanie robót zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz nie będą generować dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, w tym kosztów dostosowania dokumentacji do zaoferowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych (oświadczenie Wykonawcy).

3.7.1.1. Przedmiotem zamówień uzupełniających będzie:

a) budowa obiektów kubaturowych wraz z:

- wewnętrznymi instalacjami: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, uzdatniania wody basenowej, c.o. z węzłem cieplnym, ciepła technologicznego, wod.-kan., elektrycznymi, teletechnicznymi;
- budową i przebudową sieci i instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, energetycznej SN i NN wraz ze stacją transformatorową, kanalizacji technicznej;
- przyłączami: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- budową sieci energetycznej kablowej NN oświetlenia terenu;
- ukształtowanie terenu, układem komunikacji wewnętrznej z parkingami, małą architekturą;

b) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót,

c) obsługa geodezyjna prowadzonych robót w liniach regulujących własności,

d) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmującej także inwentaryzację powykonawczą, w tym inwentaryzację organizacji ruchu,

e) przygotowanie instrukcji użytkownika i eksploatacji obiektu, a także przeszkolenie w tym zakresie użytkownika w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

f) opracowanie charakterystyki energetycznej budynku,

g) wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy i oznakowanie pożarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi normami,

h) przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego.”

- pkt. 4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia – 16 miesięcy od daty zawarcia umowy”

- pkt. 12.2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„12.2. W cenie ryczałtowej muszą być uwzględnione wszelkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia niezbędne do jego należytego wykonania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, a w szczególności:

- 1) koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z postanowień umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych umową i dokumentacją projektową,
- 2) koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza

budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozoru budowy),

- 3) koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w tym ubezpieczeniem terenu budowy od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów mechanicznych,
- 4) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej także inwentaryzację powykonawczą, w tym inwentaryzację organizacji ruchu,
- 5) koszty obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności,
- 6) koszty związane z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzonych robót,
- 7) koszty związane z zajęciem chodnika, pasa drogowego i innych terenów na cele budowy,
- 8) koszty zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej,
- 9) koszty dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszelkich urządzeń zabezpieczających,
- 10) koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z projektowanym obiektem,
- 11) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
- 12) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,
- 13) koszty związane z monitoringiem tv z rejestracją obrazu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- 14) koszty sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
- 15) koszty przygotowania instrukcji użytkownika i eksploatacji obiektu, a także przeszkolenia w tym zakresie użytkownika,
- 16) koszty wyposażenia obiektu w sprzęt gaśniczy i oznakowania pożarniczymi znakami informacyjnymi,
- 17) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
- 18) koszty wynikające z udzielonej gwarancji,
- 19) należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT (23%) - *dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT,*

a w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych, także:

- 20) koszty wprowadzenia materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych."

Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez zmianę w zapisach wzoru umowy.

W załączeniu nowy aktualnie obowiązujący wzór umowy uwzględniający wszystkie

dokonane przez Zamawiającego zmiany.

Jednocześnie w związku z dokonaną zmianą opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38. ust. 4 cyt. ustawy dokonuje zmiany nazwy przedmiotu zamówienia we wzorach oświadczeń stanowiących załączniki nr 1,2,3,5,7 do SIWZ oraz w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

W załączeniu aktualnie obowiązujące załączniki nr 1,2,3,5,6,7 do SIWZ w wersji pdf oraz w wersji edytowalnej.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 4 w związku z art. 12a ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia pkt. 11 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.
- 11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia **03.06.2013 r. do godz. 12:30** na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
- 11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia **03.06.2013 r. o godzinie 13:00.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

W załączeniu:

- dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- wzór umowy
- wykaz scalonych elementów prac – zał. Nr 1 do umowy
- wersja pdf i edytowalna załączników nr 1,2,3,5,6,7 do SIWZ

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Elżbieta Daszyńska
DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych