

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEDMIAR					
1		Zieleń			
1	SST- z d.1	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim (herbicydy) 0.08	ha ha	 0.080	
				RAZEM	0.080
2	SST- z d.1	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z wymianą gleby rodzimej warstwa ziemi o grubości 10 cm 784	m ² m ²	 784.000	
				RAZEM	784.000
3	SST- z d.1	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 15.9*0.5*17.25*2	m ² m ²	 274.275	
				RAZEM	274.275
4	SST- z d.1	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów 400+64	szt. szt.	 464.000	
				RAZEM	464.000
5	SST- z d.1	Obsadzenie kwietników różami 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
6	SST- z d.1	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi 480	szt. szt.	 480.000	
				RAZEM	480.000
7	SST- z d.1	Obsadzenie kwietników bylinami 240+240+2332	m ² m ²	 2812.000	
				RAZEM	2812.000
8	SST- z d.1	Obsadzenie kwietników roślinami pnącza 140+15	m ² m ²	 155.000	
				RAZEM	155.000
9	SST- z d.1	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych 464	szt. szt.	 464.000	
				RAZEM	464.000
10	SST- z d.1	Pielęgnacja krzewów liściastych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
11	SST- z d.1	Pielęgnacja kwietników 784	m ² m ²	 784.000	
				RAZEM	784.000
12	SST- ma d.1	Transport i montaż głazów narzutowych 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
13	SST- ma d.1	Ogrodzenie w żywopłocie 113.82	m m	 113.820	
				RAZEM	113.820
2		Pergole			
14	SST- ma d.2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 1.6*0.4*0.4*15	m ³ m ³	 3.840	
				RAZEM	3.840
15	SST- ma d.2	Słupy pergoli i trejaży z betonu zwirowego zbrojone + oświetlenie 3.8*0.4*0.4*15	m ³ m ³	 9.120	
				RAZEM	9.120
16	SST- ma d.2	Kłosz poliwęglanowy osłonowy do montażu na słupie betonowym 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
17	SST- ma d.2	Konstrukcje wieńczące pergoli i trejaży - oczepy z krawędziaków 0.14*0.2*2.5*12+0.06*0.04*2.5*20+0.06*0.12*2*20	m ³ m ³	 1.248	
				RAZEM	1.248

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	SST-ma	Murek oporowy z gabionów	m ²		
d.2		1*20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
19	SST-ma	Ławki parkowe na gabionach	szt		
d.2		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
20	SST- ma	Wykonanie napisu na słupach	kpl.		
d.2		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000