

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pergole			
1	SST- ma	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.1		1.6*0.4*0.4*7	m ³	1.792	
				RAZEM	1.792
2	SST- ma	Słupy pergoli i trejaży z betonu żwirowego zbrojone + oświetlenie	m ³		
d.1		3.8*0.4*0.4*7	m ³	4.256	
				RAZEM	4.256
3	SST- ma	Kłosz poliwęglanowy osłonowy do montażu na słupie betonowym	szt		
d.1		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
4	SST- ma	Wykonanie napisu na słupach	kpl.		
d.1		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000