

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEDMIAR					
1		Zieleń			
1	SST- z	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim (herbicydy)	ha		
d.1		0.2	ha	0.200	
				RAZEM	0.200
2	SST- z	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z wymianą gleby rodzimej warstwa ziemi o grubości 10 cm	m ²		
d.1		1590-14.5*23.5-254-310-45-140-7.8	m ²	492.450	
				RAZEM	492.450
3	SST- z	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem na płytach	m ²		
d.1		492-6-6-3-3-6-4-6-9-4-6-5-5-10-7-10-11-8.3-26-17-50-15-5-27-15-6-10-30-12-7-16-6-12	m ²	128.700	
				RAZEM	128.700
4	SST- z	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów	szt.		
d.1		147+62	szt.	209.000	
				RAZEM	209.000
5	SST- z	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :	szt.		
d.1		0.7 m	szt.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
6	SST- z	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :	szt.		
d.1		0.3 m	szt.	35.000	
		3+3+11+3+6+4+5		RAZEM	35.000
7	SST- z	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi	szt.		
d.1		210+210+180+120	szt.	720.000	
				RAZEM	720.000
8	SST- z	Obsadzenie kwietników roślinami trawy	m ²		
d.1		3+3+6+3+5+10+7+11	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
9	SST- z	Obsadzenie kwietników bylinami	m ²		
d.1		6+6+4+6+4+6+5+10+7+26+17+15+27+6+10+30+7+16+6	m ²	214.000	
				RAZEM	214.000
10	SST- z	Obsadzenie kwietników pnączami	m ²		
d.1		89	m ²	89.000	
				RAZEM	89.000
11	SST- z	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych	szt.		
d.1		209	szt.	209.000	
				RAZEM	209.000
12	SST- z	Pielęgnacja drzew i krzewów liściastych	szt.		
d.1		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
13	SST- z	Pielęgnacja kwietników	m ²		
d.1		492	m ²	492.000	
				RAZEM	492.000
2		Pergole			
14	SST- ma	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.2		1.6*0.4*0.4*3	m ³	0.768	
				RAZEM	0.768
15	SST - ma	Słupy pergoli i trejaży z betonu żwirowego zbrojone + oświetlenie (słupy prefabrykowane identyfikujące przestrzeń)	m ³		
d.2		3.8*0.4*0.4*16	m ³	9.728	
				RAZEM	9.728
16	SST- ma	Kłosz poliwęglanowy osłonowy do montażu na słupie betonowym	szt		
d.2		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
17	SST-ma	Konstrukcje wierzące pergoli i trejaży - oczepy z krawędziaków	m ³		
d.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.14*0.2*2.5*6+0.06*0.04*2.5*10+0.06*0.12*2*10	m ³	0.624	
				RAZEM	0.624
3		Mała architektura			
18	SST- ma d.3	Stojak na rowery	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	SST- ma d.3	Kosze na śmieci	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
20	SST- ma d.3	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	szt		
		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
21	SST- ma d.3	Stoły prefabrykowane	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
22	SST- ma d.3	Scena letnia	m ²		
		5.652	m ²	5.652	
				RAZEM	5.652
23	SST- ma d.3	Scena letnia	m ²		
		5.65	m ²	5.650	
				RAZEM	5.650
24	SST- ma d.3	Słupy pergoli i trejaży z betonu architektonicznego zbrojone	m ³		
		3.648	m ³	3.648	
				RAZEM	3.648
25	SST- ma d.3	Wykonanie napisu na słupach	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
4		Ogrodzenie			
26	SST- ma d.4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		127.7	m	127.700	
				RAZEM	127.700
27	SST- ma d.4	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
		30.422	m ³	30.422	
				RAZEM	30.422
28	SST- ma d.4	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³		
		30.42	m ³	30.420	
				RAZEM	30.420
29	SST- ma d.4	Ogrodzenie z przęseł stalowych oraz ustawienie słupków stalowych	m		
		119.4	m	119.400	
				RAZEM	119.400
30	SST- ma d.4	Słupy pergoli i trejaży z cegły ceramicznej	m ³		
		8.096	m ³	8.096	
				RAZEM	8.096
31	SST- ma d.4	Słupy pergoli i trejaży z betonu architektonicznego zbrojone	m ³		
		3.040	m ³	3.040	
				RAZEM	3.040
32	SST- ma d.4	Ogrodzenia murowane	m		
		12.340	m	12.340	
				RAZEM	12.340
33	SST- ma d.4	Brama ogrodzeniowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	SST- ma d.4	Furtki ogrodzeniowe	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000