

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91	KNR 4-04 d.3. 0604-04 1	Burzenie konstrukcji żelbetowych przy użyciu młotów pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubości ponad 40 cm, ławy  (8,0*3+2,4*2)*0,6*0,5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  8,64	
				RAZEM	8,64
92	KNR 3 d.3. 0101-05 1	Odkopanie i zasypanie fundamentów, grunt kat.IV  41,6	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  41,600	
				RAZEM	41,600
93	KNR 4-04 d.3. 1103-01 1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę 60,1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  60,100	
				RAZEM	60,100
94	KNR 4-04 d.3. 1103-04 1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 60,1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  60,100	
				RAZEM	60,100
95	KNR 4-04 d.3. 1103-05 1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu Krotność = 14 60,1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  60,100	
				RAZEM	60,100
96	KW d.3. 1	Utylizacja materiałów izolacyjnych  0,02	t  t	  0,020	
				RAZEM	0,020
<b>4 Rozbiórka budynku składu podręcznego</b>					
<b>4.1 Roboty rozbiórkowe</b>					
97	KNR 4-04 d.4. 1006-02 1	Rozbiórki, skrzydła okienne  6	szt  szt	  6,000	
				RAZEM	6,000
98	KNR 4-04 d.4. 1006-01 1	Rozbiórki, ościeżnice okienne  2	szt  szt	  2,000	
				RAZEM	2,000
99	KNR 4-04 d.4. 1006-03 1	Rozbiórki, skrzydła drzwiowe  2	szt  szt	  2,000	
				RAZEM	2,000
100	KNR 4-04 d.4. 1006-01 1	Rozbiórki, ościeżnice drzwiowe  1	szt  szt	  1,000	
				RAZEM	1,000
101	KNR 4-04 d.4. 0509-03 1	Rozebranie pokrycia dachowego z papy  4,9*4,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20,580	
				RAZEM	20,580
102	KNR 4-04 d.4. 0506-04 1	Rozebranie obróbek blacharskich  5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,000	
103	KNR 4-04 d.4. 0506-05 1	Rozebranie pokrycia dachowego, rynny  4,9	m  m	  4,900	
				RAZEM	4,900
104	KNR 4-04 d.4. 0506-06 1	Rozebranie pokrycia dachowego, rury spustowe  4	m  m	  4,000	
				RAZEM	4,000