

PRZEDMIAR ROBÓT - sieć teletechniczna zewnętrzna

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ W LUBLINIE
ADRES INWESTYCJI : Lublin ul. Grygowej
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA : 20-950 Lublin, Plac Łokietka 1

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Szymański Lechosław
DATA OPRACOWANIA : 9 sierpień 2012



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
9 sierpień 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Zajezdnia - sieć teletechniczna			
1	Sieć teletechniczna	1	13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zajezdnia - sieć teletechniczna					
1		Sieć teletechniczna			
1	KNR 5-01 d.1 0107-02	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - rura 110 117,5	m m	117,500	
				RAZEM	117,500
2	KNR 5-01 d.1 0107-02	Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 140/8,0 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. 22	m m	22,000	
				RAZEM	22,000
3	KNR 5-01 d.1 0401-03	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii IV 5	szt szt	5	
				RAZEM	5
4	TPSA 40 d.1 0503-07	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 585	m m	585	
				RAZEM	585
5	KNR 5-01 d.1 0817-04	Montaż gniezdnika dla łączówek 2/10 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	TPSA 40 d.1 0603-03	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków 6	szt szt	6	
				RAZEM	6
7	KNR 5-01 d.1 1310-03	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach 1	odc. odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 5-01 d.1 1311-03	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 30 parach 1	odc. odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 5-01 d.1 1312-03	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzemikowej przy jednej częstotliwości kabla o 30 parach 1	odc. odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszka wewnętrzna PW 30 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 d.1 0715-03	Kable układane pod tynkiem - kabel YTKSY 5x4x0,5 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNNR 5 d.1 0715-03	Kable układane pod tynkiem - kabel YTKSY 10x4x0,5 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNNR 5 d.1 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy - przewód LgY 6 mm ² 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000