


## PRZEDMIAR ROBÓT - zielen, projekt wyřębu i nasadzeń

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ W LUBLINIE  
ADRES INWESTYCJI : Lublin ul. Grygowej  
INWESTOR : Gmina Lublin  
ADRES INWESTORA : 20-950 Lublin, Plac Łokietka 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Szymański Lechosław  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2011



Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu			Od	Do	
Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2- 01 0102-01	SST-01.08. 00	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm) 247	szt. szt.	 247,000	 247,000
					RAZEM	247,000
2	KNR-W 2- 01 0102-02	SST-01.08. 00	Ręczne karczowanie drzew (śr. 16-25 cm) 128	szt. szt.	 128,000	 128,000
					RAZEM	128,000
3	KNR-W 2- 01 0102-03	SST-01.08. 00	Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm) 23	szt. szt.	 23,000	 23,000
					RAZEM	23,000
4	KNR-W 2- 01 0102-04	SST-01.08. 00	Ręczne karczowanie drzew (śr. 36-45 cm) 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
					RAZEM	4,000
5	KNR-W 2- 01 0102-05	SST-01.08. 00	Ręczne karczowanie drzew (śr. 46-55 cm) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
6	KNR-W 2- 01 0102-06	SST-01.08. 00	Ręczne karczowanie drzew (śr. 56-65 cm) 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
					RAZEM	2,000
7	KNR-W 2- 01 0102-07	SST-01.08. 00	Ręczne karczowanie drzew (śr. 66-75 cm) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
8	KNR 2-01 0110-01	SST-01.08. 00	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 49,91	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 49,910	 49,910
					RAZEM	49,910
9	KNR 2-01 0110-03	SST-01.08. 00	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 8,53	mp mp	 8,530	 8,530
					RAZEM	8,530
10	KNR 2-01 0110-02	SST-01.08. 00	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 2,56	mp mp	 2,560	 2,560
					RAZEM	2,560
11	KNR 2-21 0302-02	SST-01.08. 00	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m 200	szt. szt.	 200,000	 200,000
					RAZEM	200,000
12	KNR 2-21 0301-03	SST-01.08. 00	Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.7 m 127	szt. szt.	 127,000	 127,000
					RAZEM	127,000
13	KNR 2-21 0310-02	SST-01.08. 00	Sadzenie drzew liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat. I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
					RAZEM	7,000
14	KNR 2-21 0322-01	SST-01.08. 00	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m 47	szt. szt.	 47,000	 47,000
					RAZEM	47,000
15	KNR 2-21 0401-01	SST-01.08. 00	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia 8281,67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8 281,670	 8 281,670
					RAZEM	8 281,670